令和8年度　発注の見通しの公表について（令和8年11月現在）【土木一式工事】

国土交通省東京航空局における令和8年度の土木一式工事の発注の見通しについて、下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年11月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

赤字	新規掲載案件
赤字	追記・変更箇所

（掲載内容：令和8年11月2日現在の計画）

No.	発注官署	入札方式	工事の名称	工事の場所			工事種別	工事の概要	工期	公告予定時期			入札予定時期		
				都道府県	区・市町村 空港名等の場所	地区区分				年	月	四半期	年	月	四半期
1	東京航空局	一般競争入札 （総合評価落札方式）	新潟空港構内道路舗装改修等工事	新潟県	新潟市（新潟空港）		土木工事業	標識柱設置　1式（17基） 区画線設置　1式（1,700m） 路面標示消去　1式（1,500m） カラー舗装消去　1式（2,000m） 付帯施設工　1式（140m・縁石工20m・ガードパイプ18m・ボラード9箇所・ポストコーン設置46本） カラー舗装工　1式（160㎡） 道路標識工　1式（1基） 区画線工　1式（700m）	約6ヶ月	令和9年	1月	第4四半期	令和9年	2月	第4四半期
2	東京航空局	一般競争入札 （総合評価落札方式）	東京国際空港旧整備場地区道路改良等工事	東京都	大田区（東京国際空港）	城南地区	土木工事業	【用地造成】 撤去工　1式 土工　1式（掘削 1,500m3、路床・路体盛土 13,300m3） 排水工　1式（管路布設 194m） 植生工　1式（張芝・種子吹付工 6,700m2） 仮設工　1式（仮設排水 717m） 【構内道路】 土工　1式（掘削 810m3、路床・路体盛土 1045m3） 法面工　1式（張芝 270m2） 舗装工　1式（車道As舗装 3,380m2、歩道As舗装 1,220m2） 排水工　1式 縁石工　1式（歩車道・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 515m） 区画線工　1式（区画線設置 910m） 【電線共同溝】 土工　1式（掘削 60m3、埋戻し 30m3） 電線共同溝工　1式（角型多条敷設管設置 968m） 仮設工　1式（土留工 15m） 【上水工】 撤去工　1式 土工　1式（床掘 360m3、埋戻し 300m3） 舗装工　1式（As舗装 159m2） 仮設工　1式（土留工 6m） 配管工　1式（新設管据付 224m、仮設管据付 191m） 【下水工】 管渠工　1式（本設管布設 239m、仮設管布設 95m） 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　1式（組立ﾏﾝﾎｰﾙ1号設置 7基、組立ﾏﾝﾎｰﾙ2号設置 1基） 付帯工　1式（As舗装版撤去 115m2、車道As 復旧 111m2、歩道As復旧 4m2、Co管撤去 61m）	約16ヶ月	令和8年	10月	第3四半期	令和8年	11月	第3四半期

令和8年度　発注の見通しの公表について（令和8年11月現在）【土木一式工事】

国土交通省東京航空局における令和8年度の土木一式工事の発注の見通しについて、下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年11月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

赤字	新規掲載案件
赤字	追記・変更箇所

（掲載内容：令和8年11月2日現在の計画）

No.	発注官署	入札方式	工事の名称	工事の場所			工事種別	工事の概要	工期	公告予定時期			入札予定時期		
				都道府県	区・市町村 空港名等の場所	地区区分				年	月	四半期	年	月	四半期
3	東京航空局	一般競争入札 （総合評価落札方式）	東京国際空港旧整備場地区道路改良その他工事	東京都	大田区（東京国際空港）	城南地区	土木工事業	舗装工　1式（8,180㎡） 用地造成　1式（3,500㎡） 電線共同溝　1式（2,000m） 上水管敷設　1式（90m） 下水管敷設　1式（100m）	約12ヶ月	令和8年	12月	第3四半期	令和9年	1月	第4四半期
4	東京航空局	一般競争入札 （総合評価落札方式）	東京国際空港A1幹線排水吐出口改良工事	東京都	大田区（東京国際空港）	城南地区	土木工事業	【工場】 製作設計　1式 材料・購入品手配　1式 工場製作　1式 工場整備　1式 【現地工事】 一般仮設、仮設足場　1式 スライドゲートの扉体、開閉装置、受枠、上部蓋更新1式	約18ヶ月	令和8年	11月	第3四半期	令和8年	12月	第3四半期
5	東京航空局	一般競争入札 （総合評価落札方式）	東京国際空港A滑走路南側滑走路端安全区域改修工事（その２）	東京都	大田区（東京国際空港）		土木工事業	アレスティングシステム改修工　1式（CLSM66m3、ガラスフォーム380m3） 飛行場標識工　1式（47m2）	約8ヶ月	令和8年	11月	第3四半期	令和8年	12月	第3四半期
6	東京空港事務所	一般競争入札 （総合評価落札方式）	松本ＶＯＲ／ＤＭＥアスファルト舗装工事	長野県	塩尻市	松本地区	土木工事業	松本ＶＯＲ／ＤＭＥサイトのアスファルト舗装工事を行うもの ・防草シート撤去 ・境界ブロック設置 ・アスファルト舗装	約3ヶ月	令和8年	10月	第3四半期	令和8年	11月	第3四半期