



# 総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	直接工事費					
1	警備システム用変圧器盤設置	1	式		128,916	内訳書 No.1
2	電源ケーブル敷設(日中) 【日中】	1	式		1,692,573	内訳書 No.2
3	光ケーブル敷設(日中) 【日中】	1	式		1,229,921	内訳書 No.3
4	電源ケーブル敷設(夜間) 【夜間】	1	式		538,834	内訳書 No.4
5	光ケーブル敷設(夜間) 【夜間】	1	式		202,590	内訳書 No.5
6	警備システム用変圧器盤・電源ケーブル・光ケーブル撤去	1	式		525,919	内訳書 No.6
	計				4,318,753	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		436,194	
	計				436,194	
C	現場管理費	1	式		1,518,381	
D	一般管理費	1	式		1,246,510	

# 総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E	工場工事費					
1	警備システム用変圧器盤設置	1	式		2,881,800	内 訳 書 No.7
2	電源ケーブル敷設(日中) 【日中】	1	式		136,080	内 訳 書 No.8
3	光ケーブル敷設(日中) 【日中】	1	式		45,360	内 訳 書 No.9
4	電源ケーブル敷設(夜間) 【夜間】	1	式			
5	光ケーブル敷設(夜間) 【夜間】	1	式			
6	警備システム用変圧器盤・電源ケーブル・光ケーブル撤去	1	式			
	計				3,063,240	
F	準備品費	1	式			
	積算価格	1	式		10,583,078	
	消費税相当額	1	式		1,058,307	
	産業廃棄物税	1	式			
	総 合 計				11,641,385	



内 訳 書 No.2		名称：電源ケーブル敷設（日中） 【日中】		規格：				2 頁	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
1	電源ケーブル 変圧器盤～分電盤	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費有 600V CE/F(EM-CE)5.5mm2 2C 600V EM-CE5.5sq-2C	1	式	3,462.00	3,462	単価表 No.3 AJ0010		
2							工事標準 P.003		
3	電源ケーブル 新VOR/DME局舎内(ラック)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費有 600V CE/F(EM-CE)14mm2 2C 600V EM-CE14sq-2C	1	式	5,792.00	5,792	単価表 No.4 AJ0010		
4							工事標準 P.003		
5	電源ケーブル 新VOR/DME局舎内(ピット)	20mm以下 ピット 新設 材料費有 600V CE/F(EM-CE)14mm2 2C 600V EM-CE14sq-2C	1	式	6,886.00	6,886	単価表 No.5 AJ0010		
6							工事標準 P.003		
7	電源ケーブル 新VOR/DME局舎～HH23	20mm以下 露出 新設 材料費有 600V CE/F(EM-CE)14mm2 2C 600V EM-CE14sq-2C	1	式	402,531.00	402,531	単価表 No.6 AJ0010		
8							工事標準 P.003		
9	電源ケーブル 新VOR/DME局舎内(ラック)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費有 電源ケーブル 20mm以下 600V EM-CE22sq-2C	1	式	12,503.00	12,503	単価表 No.7 AJ0010		
10							工事標準 P.003		
11	電源ケーブル 新VOR/DME局舎内(ピット)	20mm以下 ピット 新設 材料費有 電源 ケーブル 20mm以下 600V EM-CE22sq-2C	1	式	18,630.00	18,630	単価表 No.8 AJ0010		
12							工事標準 P.003		
13	電源ケーブル 新VOR/DME局舎～HH23	20mm以下 露出 新設 材料費有 電源 ケーブル 20mm以下 600V EM-CE22sq-2C	1	式	1,199,732.00	1,199,732	単価表 No.9 AJ0010		
14							工事標準 P.003		
15	電源ケーブル端末処理 ケーブル端末処理及び接続	接続 低圧 2C 14mm2	1	箇所	6,849.00	6,849	単価表 No.10 AJ0060		
16							工事標準 P.005		



内 訳 書 No.3		名称：光ケーブル敷設（日中） 【日中】		規格：			4 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	光ケーブル敷設 新VOR/DME局舎内(ラック)	1	式	7,923.00	7,923	単価表 No.12 AJ0170	
2						工事標準 P.008	
3	光ケーブル敷設 新VOR/DME局舎内(ピット)	1	式	8,635.00	8,635	単価表 No.13 AJ0170	
4						工事標準 P.008	
5	光ケーブル敷設 新VOR/DME局舎～HH23	1	式	606,316.00	606,316	単価表 No.14 AJ0170	
6						工事標準 P.008	
7	光ケーブル敷設 第1庁舎内(対空/NAV機器室～陸上 警備センター機器室)	1	式	83,381.00	83,381	単価表 No.15 AJ0170	
8						工事標準 P.008	
9	光ケーブル敷設 第1庁舎内(対空/NAV機器室～陸上 警備センター機器室)	1	式	8,635.00	8,635	単価表 No.16 AJ0170	
10						工事標準 P.008	
11	光ケーブル敷設 陸上警備センター機器室(光成端架 ～ネットワーク接続装置1)	1	式	12,280.00	12,280	単価表 No.17 AJ0170	
12						工事標準 P.008	
13	光ケーブル端末処理	3	箇所	33,409.00	100,227	単価表 No.18 AJ0190	
14						工事標準 P.009	
15	光ケーブル端末処理	1	箇所	51,818.00	51,818	単価表 No.19 AJ0190	
16						工事標準 P.009	







内 訳 書 No.6		名称：警備システム用変圧器盤・電源ケーブル・光 ケーブル撤去		規格：				8 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
1	警備システム用変圧器盤撤去	撤去					単 価 表 No.25 AL0010	
2		1	面	58,518.00	58,518		工事標準 P.016	
3	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(ラック)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 600V EM-CE5.5sq-2C					単 価 表 No.26 AJ0010	
4		9	m	1,215.00	10,935		工事標準 P.003	
5	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(管内)	20mm以下 管内 撤去 600V EM-CE5.5sq-2C					単 価 表 No.27 AJ0010	
6		5	m	941.00	4,705		工事標準 P.003	
7	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(ダクト)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 600V EM-CE5.5sq-2C					単 価 表 No.28 AJ0010	
8		3	m	1,215.00	3,645		工事標準 P.003	
9	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎～HH23	20mm以下 露出 撤去 600V EM-CE5.5sq-2C					単 価 表 No.29 AJ0010	
10		80	m	1,506.00	120,480		工事標準 P.003	
11	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(ラック)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 600V EM-CE14sq-2C					単 価 表 No.30 AJ0010	
12		5	m	1,215.00	6,075		工事標準 P.003	
13	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(管内)	20mm以下 管内 撤去 600V EM-CE14sq-2C					単 価 表 No.31 AJ0010	
14		5	m	941.00	4,705		工事標準 P.003	
15	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(ダクト)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 600V EM-CE14sq-2C					単 価 表 No.32 AJ0010	
16		3	m	1,215.00	3,645		工事標準 P.003	

内 訳 書 No.6		名称： 警備システム用変圧器盤・電源ケーブル・光 ケーブル撤去		規格：				9 頁	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
1	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎～HH23	20mm以下 露出 撤去 600V EM-CE14sq-2C	80	m	1,506.00	120,480	単 価 表 No.33 AJ0010		
2							工事標準 P.003		
3	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(ラック)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 600V EM-CE22sq-2C	5	m	1,215.00	6,075	単 価 表 No.34 AJ0010		
4							工事標準 P.003		
5	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(管内)	20mm以下 管内 撤去 600V EM-CE22sq-2C	5	m	941.00	4,705	単 価 表 No.35 AJ0010		
6							工事標準 P.003		
7	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(ダクト)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 600V EM-CE22sq-2C	3	m	1,215.00	3,645	単 価 表 No.36 AJ0010		
8							工事標準 P.003		
9	電源ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎～HH23	20mm以下 露出 撤去 600V EM-CE22sq-2C	80	m	1,506.00	120,480	単 価 表 No.37 AJ0010		
10							工事標準 P.003		
11	光ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(ラック)	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去 SM-4C	10	m	393.00	3,930	単 価 表 No.38 AJ0170		
12							工事標準 P.008		
13	光ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎内(ダクト)	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去 SM-4C	3	m	393.00	1,179	単 価 表 No.39 AJ0170		
14							工事標準 P.008		
15	光ケーブル撤去 旧VOR/DME局舎～HH23	11mm以下 管内 撤去 SM-4C	80	m	307.00	24,560	単 価 表 No.40 AJ0170		
16							工事標準 P.008		







