

東京国際空港第1ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
(1)	エプロン照明灯設置工事（場内・昼間）							
	エプロン照明灯柱	PC-2, 5 H=25m	2	本	11,172,600	22,345,200		
	一括式昇降装置	PC-2 H=25m	1	台	22,330,800	22,330,800		不点検出器 収納箱含む
	一括式昇降装置	PC-5 H=25m	1	台	21,478,500	21,478,500		不点検出器 収納箱含む
	エプロン照明灯建柱	PC-2, 5 H=25m	2	本	315,202	630,404		
	低圧制御盤設置	PC-2	1	面	6,493,238	6,493,238		
	低圧制御盤設置	PC-5	1	面	6,480,107	6,480,107		
	制御ユニット	PC-2	1	組	881,777	881,777		
	制御ユニット	PC-5	1	組	1,389,053	1,389,053		
	投光器設置	LED	8	灯	682,151	5,457,208		
	不点検出器設置		6	個	191,421	1,148,526		
	避雷針設置	LR-1	2	基	127,877	255,754		
	避雷針支持管設置	φ48.6, L=1.75m	2	本	43,064	86,128		
	接地用端子箱設置	3, 4個端子用	2	個	68,255	136,510		
	避雷導線布設	鬼より線40sq	4	m	4,809	19,236		
	導線引出金物設置		4	個	14,747	58,988		
	低圧ケーブル布設（ピット）	600V EM-CE22sq-3C	2	m	3,266	6,532		
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE22sq-3C	38	m	3,671	139,498		
	低圧ケーブル布設（FEP）	600V EM-CE22sq-3C	5	m	3,468	17,340		
	光ケーブル布設（ピット）	EM-GI-2C	2	m	2,002	4,004		
	光ケーブル布設（管内）	EM-GI-2C	33	m	2,218	73,194		
	制御ケーブル布設（ピット）	EM-CEE-S2sq-2C	2	m	917	1,834		
	制御ケーブル布設（管内）	EM-CEE-S2sq-2C	49	m	1,063	52,087		
	制御ケーブル布設（FEP）	EM-CEE-S2sq-2C	5	m	990	4,950		
	複合ケーブル（ピット）	HYB-TC1.7-2+0.9SQ× 3	1	m	3,475	3,475		
	複合ケーブル（管内）	HYB-TC1.7-2+0.9SQ× 3	84	m	3,691	310,044		
	制御線結線		8	C	1,059	8,472		

