

東京国際空港第2ターミナルビル駐機位置指示灯更新その他工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
(2)	B 工事 (C 滑走路 3 4 側連鎖式閃光灯改良工事)							
(2)-1	連鎖式閃光灯改良工事 (場内・昼間)							
	地上型標識灯設置	FX-AVC-01	11	灯	757,697	8,334,667		
	地上型標識灯設置	FX-AVC-01	6	灯	769,618	4,617,708		(C-RWY)
	閃光装置電源部設置	FX-AVC-02	11	台	2,671,407	29,385,477		
	閃光装置電源部設置	FX-AVC-02	6	台	2,690,847	16,145,082		(C-RWY)
	閃光装置用管制器設置	FX-C-3E	1	個	4,093,266	4,093,266		
	閃光装置用端子箱設置	500*400*150	1	個	57,084	57,084		
	閃光装置用端子箱設置	500*400*150	1	個	57,084	57,084		(C-RWY)
	低圧ケーブル布設 (管内)	600V 3PNC5.5sq-4C	407	m	3,349	1,363,043		
	低圧ケーブル布設 (管内)	600V 3PNC5.5sq-4C	194	m	4,632	898,608		(C-RWY)
	低圧ケーブル布設 (管内)	600V EM-CE8sq-2C	168	m	1,540	258,720		
	低圧ケーブル布設 (管内)	600V EM-CE5.5sq-2C	203	m	2,223	451,269		(C-RWY)
	制御ケーブル布設 (管内)	600V EM-CEE2sq-2C	168	m	932	156,576		
	制御ケーブル布設 (管内)	600V EM-CEE2sq-2C	203	m	1,658	336,574		(C-RWY)
	制御ケーブル布設 (露出)	連鎖式閃光灯用専用 ケーブル 4m	10	本	106,425	1,064,250		
	制御ケーブル布設 (露出)	連鎖式閃光灯用専用 ケーブル 4m	3	本	109,333	327,999		(C-RWY)
	制御ケーブル布設 (露出)	連鎖式閃光灯用専用 ケーブル 5m	1	本	130,053	130,053		
	制御ケーブル布設 (露出)	連鎖式閃光灯用専用 ケーブル 50m	3	本	671,601	2,014,803		(C-RWY)
	制御線結線		8	C	1,051	8,408		
	梱包・輸送費		1	式		927,810		
	小計					70,628,481		
(2)-2	連鎖式閃光灯撤去工事 (場内・昼間)							
	地上型標識灯撤去 (再不)	FX-AV-01	11	灯	3,532	38,852		
	地上型標識灯撤去 (再不)	FX-AV-01	6	灯	7,057	42,342		(C-RWY)
	閃光装置電源部撤去 (再不)	FX-AV-02	11	個	5,773	63,503		
	閃光装置電源部撤去 (再不)	FX-AV-02	6	個	11,634	69,804		(C-RWY)
	閃光装置用端子箱撤去 (再不)	500*400*150	11	個	4,523	49,753		
	閃光装置用端子箱撤去 (再不)	500*400*150	6	個	8,994	53,964		(C-RWY)
	閃光装置用管制器撤去 (再不)	FX-C-1	1	個	7,206	7,206		

