

総括表

東京国際空港A滑走路南側滑走路端安全区域改修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					10,254,725	
間接工事費	11,612,593 + 7,922,529				19,535,122	
共通仮設費（計）	9,651,890 + 1,617,170 + 343,533				11,612,593	
共通仮設費（積上）					9,651,890	
共通仮設費（率）	$10,254,725 \times 15.77\% ((11.89\% \times 1.3) \times 1.02)$				1,617,170	
現場環境改善費	$10,254,725 \times 3.35\%$				343,533	
現場管理費	$21,867,318 \times 36.23\% ((25.12\% \times 1.4) \times 1.03)$				7,922,529	
工事原価	10,254,725 + 19,535,122				29,789,847	
一般管理費等	$29,789,847 \times 19.71\% (19.71\% \times 1.00) - 3,340$				5,868,238	
契約保証費	$29,789,847 \times 0.04\%$				11,915	
工事価格	29,789,847 + 5,868,238 + 11,915				35,670,000	
消費税等相当額	$35,670,000 \times 10.00\%$				3,567,000	
請負工事費	35,670,000 + 3,567,000				39,237,000	

積算内訳表

東京国際空港A滑走路南側滑走路端安全区域改修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					10,254,725	
滑走路端安全区域改修					10,254,725	
アレスティングシステム改修工					10,254,725	
軽量盛土補強工					390,222	
ジオキスタル敷設					390,222	
1 ジオキスタル敷設		m ²	420.00	609.1	255,822	
2 ジオキスタル(材料費)		m ²	420.00	320	134,400	
CLSM工					9,815,723	
CLSM					6,688,000	
3 CLSM	t=9.0cm	m ³	38.00	176,000.00	6,688,000	
施工目地工					307,690	
4 施工目地	W=6mm	m	290.00	1,061.00	307,690	
伸縮目地工					255,033	
5 伸縮目地(1)	W=2.5cm	m	21.00	2,153.00	45,213	
6 伸縮目地(2)	W=5.0cm	m	60.00	3,497.00	209,820	
トップコート工					2,565,000	
7 トップコート(1)	1層目	m ²	1,000.00	1,410.00	1,410,000	
8 トップコート(2)	2層目	m ²	420.00	2,750.00	1,155,000	

積算内訳表

東京国際空港A滑走路南側滑走路端安全区域改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
飛行場標識工					48,780	
マーキング					48,780	
9 マーキング工(常温式)	過走帯標識 黄色 実線 W=90cm	m ²	45.00	1,084.00	48,780	
共通仮設費(積上)					9,651,890	
共通仮設					9,651,890	
共通仮設費					9,651,890	
安全費					488,390	
夜間照明費					488,390	
10 投光車	1000W 6灯 2tトラック	式	1.00	430,400.00	430,400	
11 投光機	400W 2灯	式	1.00	57,990.00	57,990	
運搬費					1,962,500	
CLSM製造設備組立・解体					1,962,500	
12 CLSM製造設備組立・解体	発電機輸送費用	式	1.00	1,962,500.00	1,962,500	
準備費					249,000	
CLSM製造設備稼働費					249,000	
13 CLSM製造設備稼働費		日	2.00	124,500.00	249,000	
技術管理費					6,952,000	
CLSM品質検査					4,752,000	

積算内訳表

東京国際空港A滑走路南側滑走路端安全区域改修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
14 CLSM品質検査		回	9.00	528,000.00	4,752,000	
CLSM施工の立会・検査・調整					2,200,000	
15 CLSM施工の立会・検査・調整		日	2.00	1,100,000.00	2,200,000	