

総括表

新千歳空港調整池護岸改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					66,037,162	
間接工事費	15,926,147 + 27,383,941				43,310,088	
共通仮設費（計）	8,946,020 + 6,392,397 + 587,730				15,926,147	
共通仮設費（積上）					8,946,020	
共通仮設費（率）	$66,037,162 \times 9.68\% ((7.30\% \times 1.3) \times 1.02)$				6,392,397	
現場環境改善費	$66,037,162 \times 0.89\%$				587,730	
現場管理費	$81,963,309 \times 33.41\% ((27.03\% \times 1.2) \times 1.03)$				27,383,941	
工事原価	66,037,162 + 43,310,088				109,347,250	
一般管理費等	$109,347,250 \times 18.13\% (18.13\% \times 1.00) - 5,644$				19,819,012	
契約保証費	$109,347,250 \times 0.04\%$				43,738	
工事価格	109,347,250 + 19,819,012 + 43,738				129,210,000	
消費税等相当額	$129,210,000 \times 10.00\%$				12,921,000	
請負工事費	129,210,000 + 12,921,000				142,131,000	

積算内訳表

新千歳空港調整池護岸改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					66,037,162	
【調整池】【8:00~17:00】					66,037,162	
護岸工					54,850,869	
作業土工					3,670,300	
作業土工					2,964,160	
1 床掘			300.00	242.6	72,780	
		m 3				
2 盛土(1)	流用土		90.00	5,838	525,420	
		m 3				
3 盛土(2)	購入土		270.00	5,838	1,576,260	
		m 3				
4 購入土材料費			265.00	2,980.00	789,700	
		m 3				
土砂等運搬					706,140	
5 土砂運搬	現場~処分場 運搬距離 L=23.4km DID有り		180.00	3,923	706,140	
		m 3				
法面整形工					3,450,409	
法面整形工					3,450,409	
6 法面整形(切土部)			30.00	855.3	25,659	
		m 2				
7 法面整形(盛土部)			4,750.00	721	3,424,750	
		m 2				
護岸補強工					47,730,160	
護岸補強工					47,730,160	
8 フロックマット	W=140kg/m2 マット長2.25m 1:1.5		4,754.00	10,040.00	47,730,160	
		m 2				

積算内訳表

新千歳空港調整池護岸改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					11,186,293	
仮設工					11,186,293	
工事用道路工					10,738,940	
9 敷鉄板設置撤去	22×1524×6096	m <sup>2</sup>	5,277.00	406.50	2,145,100	
10 敷鉄板賃料		枚	568.00	15,130.00	8,593,840	
土留・仮締切工					447,353	
11 大型土のう制作設置	φ1100×108cm	袋	78.00	4,775.00	372,450	
12 大型土のう撤去	φ1100×108cm	袋	78.00	960.30	74,903	
共通仮設費(積上)					8,946,020	
【共通工】					8,946,020	
共通仮設工					8,946,020	
運搬費					8,946,020	
仮設材運搬費					8,946,020	
13 仮設材運搬	調整池 敷鉄板 568枚 1.604t/枚 往復分	t	1,822.00	3,410.00	6,213,020	
14 仮設材積込、取卸し費用	調整池 敷鉄板 568枚 1.604t/枚 往復分	t	1,822.00	1,500.00	2,733,000	