

総括表

東京国際空港C滑走路進入灯橋梁下部工補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					165,257,473	
間接工事費	16,396,280 + 43,068,734				59,465,014	
共通仮設費（計）	66,651 + 15,471,912 + 857,717				16,396,280	
共通仮設費（積上）					66,651	
共通仮設費（率）	164,945,762 × 9.38%				15,471,912	
現場環境改善費	164,945,762 × 0.52%				857,717	
現場管理費	181,342,042 × 23.75%				43,068,734	
工事原価	165,257,473 + 59,465,014				224,722,487	
一般管理費等	224,722,487 × 16.50%				37,077,625	
契約保証費	224,722,487 × 0.04%				89,888	
工事価格	224,722,487 + 37,077,625 + 89,888				261,890,000	
消費税等相当額	261,890,000 × 10.00%				26,189,000	
請負工事費	261,890,000 + 26,189,000				288,079,000	

積算内訳表

東京国際空港C滑走路進入灯橋梁下部工補修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					165,257,473	
基礎杭足場工					44,572,232	
基礎杭足場工					44,572,232	
基礎杭足場工					44,572,232	
工場製作工					311,711	
1 工場製作工		式	1.00	311,711.00	311,711	
鉄筋探査工					18,095	
2 鉄筋探査工		m ²	1.26	14,361.66	18,095	
コンクリートアンカーボルト設置工					358,400	
3 コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無：有、あと施工アンカーM12×52	本	224.00	1,600	358,400	
鋼管杭 足場設置撤去					43,759,137	
4 鋼管杭 足場設置撤去	潜水土船1台、クレーン付き台船1台、引船2台、台船1台含む	m ²	1,605.00	27,264.26	43,759,137	
仮設材質料					124,889	
5 仮設材質料	H形鋼 150×150（整備費含む）	t	5.41	23,085.00	124,889	
基礎杭補修工					120,685,241	
基礎杭補修工					120,685,241	
基礎杭補修工（ペトロラタム被覆）					120,685,241	

積算内訳表

東京国際空港C滑走路進入灯橋梁下部工補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下地処理工					16,634,812	
6 かき落とし	潜水士船1台、クレーン付き台船1台、引船2台、台船1台含む	m ²	402.00	41,380.13	16,634,812	
既設塗装撤去工					22,470,646	
7 既設塗装撤去工	潜水士船1台、クレーン付き台船1台、引船2台、台船1台含む	m ²	402.00	55,897.13	22,470,646	
被覆防食工					75,880,788	
8 被覆防食工	潜水士船1台、クレーン付き台船1台、引船2台、台船1台含む	m ²	402.00	188,758.18	75,880,788	
端部処理工					5,698,995	
9 端部処理工	潜水士船1台、クレーン付き台船1台、引船2台、台船1台含む	m ²	88.00	64,761.31	5,698,995	
共通仮設費(積上)					66,651	
共通仮設					66,651	
共通仮設費					66,651	
仮設材運搬					66,651	
仮設材運搬					66,651	
10 仮設材運搬	H形鋼(往復)	t	5.41	9,320.00	50,421	
11 仮設材積込、取卸し	H形鋼(往復)	t	5.41	3,000.00	16,230	