

新潟空港B滑走路中心線灯改良その他工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
1	直接工事費							
1-1	滑走路中心線灯設置工事（場内・夜間）		1	式		4,571,473	(0)	
1-2	滑走路灯設置工事（場内・夜間）		1	式		515,887	(0)	
1-3	接地帯灯設置工事（場内・夜間）		1	式		9,939,192	(0)	
1-4	誘導路灯設置工事（場内・夜間）		1	式		1,590,549	(0)	
1-5	誘導路中心線灯設置工事（場内・夜間）		1	式		10,716,636	(0)	
1-6	仮設工事（場内・夜間）		1	式		1,129,526	(1,025,700)	
1-7	撤去工事（場内・夜間）		1	式		3,260,010	(513,200)	
	計					31,723,273	(1,538,900)	
2	共通費							
	共通仮設費		1	式		1,245,887		
	現場管理費		1	式		7,694,450		
	一般管理費等		1	式		6,536,390		
	計					15,476,727		
3	工事価格					47,200,000		
4	消費税等相当額					4,720,000		
5	合計					51,920,000		

新潟空港B滑走路中心線灯改良その他工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
1-1	滑走路中心線灯設置工事（場内・夜間）							
	埋込型標識灯設置(再使用)	LB1-6D(W/W) L1-25型調整リング	3	灯	106,420	319,260		
	埋込型標識灯設置(再使用)	LB1-6D(W/W) L1型調整リング	2	灯	53,474	106,948		
	埋込型標識灯設置(再使用)	LB1-6D(R/W) L1-25型調整リング	3	灯	106,420	319,260		
	埋込型標識灯設置(再使用)	LB1-6D(R/W) L1型調整リング	1	灯	53,474	53,474		
	嵩上げ材		1	式		1,875,147		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V 2PNCT2c-3.5sq	275	m	1,505	413,875		
	ケーブル接続材		1	式		142,657		
	測量		1	式		741,304		
	テストボーリング(As) RCLL	φ 70, H=199.8	9	本	15,350	138,150		
	灯器ボーリング(As) RCLL	φ 320, H=219.8	3	本	38,439	115,317		
	灯器ボーリング(As) RCLL	φ 270, H=220.5	6	本	29,494	176,964		
	テストボーリング穴補修 (合材充填)	φ 70, H=199.8	9	箇所	270	2,430		
	土木工事		1	式		166,687		
	1-1の計					4,571,473		
1-2	滑走路灯設置工事（場内・夜間）							
	地上型標識灯設置(再使用)	EHB-35D(Y/W) プラグ付 E-3接手	6	灯	16,957	101,742		
	嵩上げ材		1	式		25,995		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V 2PNCT2c-3.5sq	63	m	1,505	94,815		
	ケーブル接続材		1	式		142,657		
	測量		1	式		69,444		
	テストボーリング(As) REDL	φ 70 H=50	6	本	6,761	40,566		
	灯器ボーリング(As) REDL	φ 110 H=50	6	本	6,775	40,650		
	土木工事		1	式		17		
	1-2の計					515,887		
1-3	接地帯灯設置工事（場内・夜間）							
	埋込型標識灯設置(再使用)	LU1-7D(W) L1-25型調整リング	18	灯	106,420	1,915,560		
	埋込型標識灯設置(再使用)	LU1-7D(W) L1型調整リング	6	灯	53,474	320,844		
	嵩上げ材		1	式		4,985,178		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V 2PNCT2c-3.5sq	601	m	1,505	904,505		

新潟空港B滑走路中心線灯改良その他工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
	ケーブル接続材		1	式		427,971		
	測量		1	式		277,776		
	テストボーリング(As) RTZL	φ 70, H=193.8	24	本	15,015	360,360		
	灯器ボーリング(As) RTZL	φ 320, H=195.8	6	本	34,522	207,132		
	灯器ボーリング(As) RTZL	φ 270, H=220.5	18	本	29,494	530,892		
	テストボーリング穴補修 (合材充填)	φ 70, H=193.8	24	箇所	261	6,264		
	土木工事		1	式		2,710		
	1-3の計					9,939,192		
1-4	誘導路灯設置工事(場内・夜間)							
	地上型標識灯設置(再使用)	EL0-38D プラグ付 E-3接手	17	灯	16,957	288,269		
	地上型標識灯設置(再使用)	T-2D プラグ付 E-3接手	3	灯	16,957	50,871		
	埋込型標識灯設置(再使用)	T-5D	1	灯	19,927	19,927		
	嵩上げ材		1	式		86,651		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V 2PNCT2c-3.5sq	111	m	1,505	167,055		
	ケーブル接続材		1	式		475,524		
	測量		1	式		231,480		
	テストボーリング(As) TEDL	φ 70 H=50	20	本	6,761	135,220		
	灯器ボーリング(As) TEDL	φ 110 H=50	20	本	6,775	135,500		
	土木工事		1	式		52		
	1-4の計					1,590,549		
1-5	誘導路中心線灯設置工事(場内・夜間)							
	埋込型標識灯設置	LB1-81D(G/G) L1-25型調整リング	7	灯	383,752	2,686,264		
	埋込型標識灯設置	LB1-82D(G/G) L1-25型調整リング	4	灯	383,752	1,535,008		
	埋込型標識灯設置	LB1-82D(Y/Y) L1-25型調整リング	4	灯	383,752	1,535,008		
	埋込型標識灯設置(再使用)	LB1-81D(G/G) L1-25型調整リング	1	灯	50,724	50,724		
	嵩上げ材		1	式		3,331,600		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V 2PNCT2c-3.5sq	268	m	1,505	403,340		
	ケーブル接続材		1	式		170,007		
	測量		1	式		277,776		
	テストボーリング(As) TCLL	φ 70, H=200.6	16	本	15,399	246,384		

新潟空港B滑走路中心線灯改良その他工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
	灯器ボーリング(As) TCLL	φ 270, H=221. 1	16	本	29, 657	474, 512		
	テストボーリング穴補修 (合材充填)	φ 70, H=200. 6	16	箇所	270	4, 320		
	土木工事		1	式		1, 693		
	1-5の計					10, 716, 636		
1-6	仮設工事 (場内・夜間)							
	地上型標識灯仮設(再使用)	EHB-35D(W/Y) プラグ付 C-3接手(支給)	6	灯	16, 957	101, 742	(35, 100)	
	地上型標識灯仮設(再使用)	ELO-38D プラグ付 C-3接手(支給)	17	灯	16, 957	288, 269	(99, 450)	
	地上型標識灯仮設(再使用)	T-2D プラグ付 C-3接手(支給)	3	灯	16, 957	50, 871	(17, 550)	
	仮設基台(支給)	コンクリート製 (600×600×100)	26	個	4, 905	127, 530	(873, 600)	
	ケーブル仮設(再使用)	600V 2PNCT2c-3. 5sq (コロガシ)	174	m	814	141, 636		
	接地線仮設(新設)	A5. 5sq(コロガシ)	174	m	631	109, 794		
	地上型標識灯仮設撤去(再使用)	EHB-35D(W/Y) プラグ付 C-3接手(返納)	6	灯	10, 191	61, 146		
	地上型標識灯仮設撤去(再使用)	ELO-38D プラグ付 C-3接手(返納)	17	灯	10, 191	173, 247		
	地上型標識灯仮設撤去(再使用)	T-2D プラグ付 C-3接手(返納)	3	灯	10, 191	30, 573		
	ケーブル仮設撤去(再不可)	600V 2PNCT2c-3. 5sq (コロガシ)	174	m	162	28, 188		
	接地線仮設撤去(再不可)	A5. 5sq(コロガシ)	174	m	95	16, 530		
	1-6の計					1, 129, 526	(1, 025, 700)	
1-7	撤去工事 (場内・夜間)							
	埋込型標識灯撤去(再使用)	LB1-6D(W/W) L1型調整リング	5	灯	25, 728	128, 640		
	埋込型標識灯撤去(再使用)	LB1-6D(R/W) L1型調整リング	4	灯	25, 728	102, 912		
	埋込型標識灯撤去(再使用)	LU1-7D(W) L1型調整リング	24	灯	25, 728	617, 472		
	埋込型標識灯撤去(再使用)	T-5D	1	灯	11, 965	11, 965		
	埋込型標識灯撤去(再使用)	LB1-81D(G/G) L1-25型調整リング	1	灯	25, 728	25, 728		
	埋込型標識灯撤去(再不可)	FLB-9B(G/G) FL型調整リング	7	灯	9, 302	65, 114		
	埋込型標識灯撤去(再不可)	FLB-9C II (G/G) FL型調整リング	4	灯	9, 302	37, 208		
	埋込型標識灯撤去(再不可)	FLB-9C II (Y/Y) FL型調整リング	4	灯	9, 302	37, 208		
	保護板設置 (返納)		1	式		18, 474	(513, 200)	
	低圧ケーブル撤去(再不可)	600V 2PNCT2c-3. 5sq (管内)	1144	m	203	232, 232		
	撤去ボーリング(As) RCLL	φ 320, H=155. 6	9	本	27, 938	251, 442		
	撤去ボーリング穴 補修(合材充填)	φ 320, H=155. 6	9	箇所	4, 433	39, 897		
	撤去ボーリング(As) RTZL	φ 320, H=147. 7	24	本	26, 699	640, 776		

新潟空港B滑走路中心線灯改良その他工事

[illegible]