

[illegible]

東京国際空港A滑走路飛行場灯火電力制御装置設置その他工事								
	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
1	工事費							
(1)	A滑走路飛行場灯火電力制御装置設置工事（場外・屋間）							
	定電流調整器設置 （支給）	SCR-3.5R（OP-C/0含む）	8	台	180,630	1,445,040	(54,850,432)	
	定電流調整器設置 （支給）	SCR-3.5RS	3	台	179,375	538,125	(18,686,835)	
	定電流調整器設置 （支給）	SCR-5R	1	台	176,422	176,422	(4,752,342)	
	定電流調整器設置 （支給）	SCR-5RS	1	台	176,446	176,446	(4,764,144)	
	定電流調整器設置 （支給）	SCR-15R	3	台	199,459	598,377	(14,578,914)	
	定電流調整器設置 （支給）	SCR-30R	6	台	245,552	1,473,312	(30,509,748)	
	定電流調整器設置 （支給）	SCR-30RS	4	台	245,898	983,592	(21,030,816)	
	定電流調整器設置 （支給）	SCR-3.5RW×2 （OP-C/0, OP/D/0含む）	1	式		190,824	(11,953,173)	
	定電流調整器設置 （支給）	OP-C/1	7	台	147,726	1,034,082	(21,065,254)	
	出力装置設置 （支給）	OP-C/2	3	台	147,662	442,986	(8,931,402)	
	出力装置設置 （支給）	OP-D/1	5	台	146,868	734,340	(12,901,770)	
	架台設置		1	式		1,124,100		
	A R/W I系CCR低圧入力盤設置 （支給）		1	面	407,935	407,935	(9,612,847)	
	A R/W II系CCR低圧入力盤設置 （支給）		1	面	407,935	407,935	(9,612,847)	
	I系CCR-U 1次変圧器盤設置 （支給）		1	面	402,858	402,858	(7,074,338)	
	II系CCR-U 1次変圧器盤設置 （支給）		1	面	402,858	402,858	(7,074,338)	
	A R/W I系U系CCR低圧盤設置 （支給）		1	面	397,603	397,603	(4,446,614)	
	A R/W II系U系CCR低圧盤設置 （支給）		1	面	397,603	397,603	(4,446,614)	
	I系電力変換器盤 （支給）		1	面	216,903	216,903	(9,124,796)	
	II系電力変換器盤 （支給）		1	面	216,903	216,903	(9,124,796)	
	I系蓄電池盤 （支給）		1	面	461,005	461,005	(19,438,039)	
	II系蓄電池盤 （支給）		1	面	461,005	461,005	(19,438,039)	
	変圧器設置 （支給）	3φ3W 6.6kV/420V 150kVA	2	台	237,259	474,518		
	変圧器設置 （支給）	3φ3W 6.6kV/420V 300kVA	2	台	335,770	671,540		
	高圧ケーブル布設 （ビット）	6.6kV EM-CET38sq	133	m	9,005	1,197,665		
	低圧ケーブル布設 （ビット）	600V EM-CE5.5sq-2C	195	m	1,423	277,485		
	低圧ケーブル布設 （ビット）	600V EM-CE5.5sq-3C	39	m	1,846	71,994		
	低圧ケーブル布設 （ビット）	600V EM-CE8sq-2C	33	m	1,702	56,166		
	低圧ケーブル布設 （ビット）	600V EM-CE14sq-2C	40	m	2,342	93,680		
	低圧ケーブル布設 （ビット）	600V EM-CE38sq-2C	91	m	4,751	432,341		
	低圧ケーブル布設 （ビット）	600V EM-CE38sq-3C	74	m	6,461	478,114		
	低圧ケーブル布設 （ビット）	600V EM-CE100sq-1C	737	m	6,008	4,427,896		

東京国際空港A滑走路飛行場灯火電力制御装置設置その他工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
	低圧ケーブル布設 (ラック)	600V EM-CE100sq-1C	242	m	7,209	1,744,578		
	制御ケーブル布設 (ビット)	EM-CEE 1.25sq-6C	157	m	1,446	227,022		
	制御ケーブル布設 (ラック)	EM-CEE 1.25sq-6C	230	m	1,931	444,130		
	制御ケーブル布設 (ビット)	EM-CEE 1.25sq-7C	23	m	1,696	39,008		
	制御ケーブル布設 (ラック)	EM-CEE 1.25sq-7C	215	m	2,280	490,200		
	制御ケーブル布設 (ビット)	EM-CEE-S 1.25sq-2C	226	m	939	212,214		
	制御ケーブル布設 (ビット)	EM-CPEE-S 0.65mm-5P	63	m	1,490	93,870		
	制御ケーブル布設 (ビット)	EM-KPEE-S 0.5mm-5P	26	m	2,422	62,972		
	制御ケーブル布設 (ラック)	EM-KPEE-S 0.5mm-5P	230	m	2,689	618,470		
	配線接続材		1	式		796,856		
	制御線結線		192	C	1,259	241,728		
	接続端子	5P以下	12	箇所	8,772	105,264		
	接地線布設	EM-IE 22sq	25	m	1,400	35,000		
	接地線布設	EM-IE 38sq	42	m	2,065	86,730		
	接地線布設	EM-IE 60sq	40	m	2,995	119,800		
	接地線布設	EM-IE 100sq	2	m	4,525	9,050		
	ケーブルダクト布設	W300×D200 直線部	4	m	56,915	227,660		
	ケーブルダクト布設	W400×D200 直線部	3	m	67,084	201,252		
	ケーブルダクト布設	W300×D200 曲線部	2	箇所	63,046	126,092		
	ケーブルラック布設	W400 1段積み	8	m	11,400	91,200		
	防火区画処理	W400 床	1	箇所	48,550	48,550		
	搬入・搬出費		1	式		7,821,087		
	(1)の計					34,714,386	(303,418,098)	
(2)	共通仮設費		1	式		1,298,318		
(3)	現場管理費		1	式		13,577,009		
(4)	一般管理費		1	式		7,820,287		
	(2)+(3)+(4)の計					22,695,614		
	計					57,410,000	(303,418,098)	

東京国際空港 A 滑走路飛行場灯火電力制御装置設置その他工事

[illegible]