

合併積算総括表

令和8年度 東京国際空港土壌汚染状況調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	$1,392,100 + 505,648$				1,897,748	
直接人件費					1,392,100	
直接経費					505,648	
その他原価	$1,392,100 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				749,645	
業務原価	$1,897,748 + 749,645$				2,647,393	
一般管理費等	$2,647,393 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 3,014$				1,422,607	
業務価格	$2,647,393 + 1,422,607$				4,070,000	
直接調査費					22,390,832	
間接調査費					1,875,927	
諸経費	$7,868,138 + 32,134,897 \times 53.85\% - 9,539$				25,163,241	
一般調査業務費	$22,390,832 + 1,875,927 + 25,163,241$				49,430,000	
調査業務費					49,430,000	
合計価格	$4,070,000 + 49,430,000$				53,500,000	
消費税等相当額	$53,500,000 \times 10.00\%$				5,350,000	
請負工事費					58,850,000	

合併積算内訳表

令和8年度 東京国際空港土壌汚染状況調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					1,897,748	
直接原価					1,897,748	
届出資料等作成					1,897,748	
届出資料等作成					1,439,948	
計画準備					316,995	
1-1 計画・準備		式	1.00	316,995	316,995	
考察・報告書作成等					343,927	
1-2 考察・報告書作成等		式	1.00	343,927	343,927	
関係機関との打合せ協議					106,151	
1-3 関係機関との打合せ協議		回	1.00	106,151	106,151	
行政担当部署との打合せ協議					106,150	
1-4 行政担当部署との打合せ協議		回	2.00	53,075	106,150	
届出書等の作成					229,740	
1-5 届出書等の作成		回	2.00	114,870	229,740	
協議・報告					336,985	
1-6 事前協議		回	1.00	88,880	88,880	

合併積算内訳表

令和8年度 東京国際空港土壌汚染状況調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-7 中間報告		回	3.00	53,075	159,225	
1-8 最終報告		回	1.00	88,880	88,880	
直接経費					457,800	
旅費					4,800	
1-9 旅費		式	1.00	4,800	4,800	
成果					453,000	
1-10 業務成果品費		式	1.00	453,000	453,000	
調査費					24,266,759	
直接調査					24,266,759	
土壌汚染状況調査					22,390,832	
土壌汚染状況調査（既設道路他）					21,168,284	
表層・詳細土壌調査					19,917,716	
2-1 埋設物事前確認	測定箇所数：15箇所以上	箇所	110.00	8,926	981,860	
2-2 位置選定	測定箇所数：50箇所以上	箇所	110.00	3,875	426,250	
2-3 舗装の取壊し・復旧、掘削等	アスファルト	箇所	80.00	4,243	339,440	
2-4 土壌試料採取	測定箇所数：15箇所以上	箇所	110.00	10,117	1,112,870	

合併積算内訳表

令和8年度 東京国際空港土壌汚染状況調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-5 土壌試料採取埋戻し	測定箇所数：15箇所以上	箇所	110.00	2,675	294,250	
2-6 表層土壌分析	カドミウム（溶出量試験）	検体	22.00	3,350	73,700	
2-7 表層土壌分析	六価クロム（溶出量試験）	検体	22.00	3,300	72,600	
2-8 表層土壌分析	シアン（溶出量試験）	検体	22.00	3,750	82,500	
2-9 表層土壌分析	総水銀（溶出量試験）	検体	22.00	4,300	94,600	
2-10 表層土壌分析	アルキル水銀（溶出量試験）	検体	22.00	9,700	213,400	
2-11 表層土壌分析	鉛（溶出量試験）	検体	22.00	3,350	73,700	
2-12 表層土壌分析	セレン（溶出量試験）	検体	22.00	4,550	100,100	
2-13 表層土壌分析	砒素（溶出量試験）	検体	22.00	4,250	93,500	
2-14 表層土壌分析	ふっ素（溶出量試験）	検体	22.00	3,900	85,800	
2-15 表層土壌分析	ほう素（溶出量試験）	検体	22.00	3,600	79,200	
2-16 表層土壌分析	ポリ塩化ビフェニール（溶出量試験）	検体	22.00	21,000	462,000	
2-17 表層土壌分析	カドミウム（含有量試験）	検体	22.00	4,150	91,300	
2-18 表層土壌分析	六価クロム（含有量試験）	検体	22.00	4,150	91,300	
2-19 表層土壌分析	シアン（含有量試験）	検体	22.00	4,900	107,800	
2-20 表層土壌分析	総水銀（含有量試験）	検体	22.00	5,150	113,300	

合併積算内訳表

令和8年度 東京国際空港土壌汚染状況調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-21 表層土壌分析	アルキル水銀（含有量試験）	検体	22.00	11,200	246,400	
2-22 表層土壌分析	セレン（含有量試験）	検体	22.00	5,050	111,100	
2-23 表層土壌分析	鉛（含有量試験）	検体	22.00	4,150	91,300	
2-24 表層土壌分析	砒素（含有量試験）	検体	22.00	5,050	111,100	
2-25 表層土壌分析	ふっ素（含有量試験）	検体	22.00	4,900	107,800	
2-26 表層土壌分析	ほう素（含有量試験）	検体	22.00	4,650	102,300	
2-27 表層土壌分析	溶出液作成料	検体	462.00	4,500	2,079,000	
2-28 土壌ガス試料採取	測定箇所数：15箇所以上	箇所	22.00	10,347	227,634	
2-29 土壌ガス分析	測定箇所数：15箇所	箇所	22.00	11,072	243,584	
2-30 位置選定	測定箇所数：50箇所以上	箇所	44.00	3,875	170,500	
2-31 舗装の取壊し・復旧、掘削等	アスファルト	箇所	32.00	4,243	135,776	
2-32 深度方向土壌採取	粘性土（φ86mm、10m）	箇所	44.00	206,345	9,079,180	
2-33 詳細土壌分析	鉛（溶出量試験）	検体	44.00	3,350	147,400	
2-34 詳細土壌分析	砒素（溶出量試験）	検体	44.00	4,250	187,000	
2-35 詳細土壌分析	ふっ素（溶出量試験）	検体	44.00	3,900	171,600	
2-36 詳細土壌分析	鉛（含有量試験）	検体	44.00	4,150	182,600	

合併積算内訳表

令和8年度 東京国際空港土壌汚染状況調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-37 詳細土壌分析	ふっ素（含有量試験）	検体	44.00	4,900	215,600	
2-38 地下水採取		箇所	44.00	18,463	812,372	
2-39 地下水分析	鉛	検体	44.00	3,350	147,400	
2-40 地下水分析	砒素	検体	44.00	4,250	187,000	
2-41 地下水分析	ふっ素	検体	44.00	3,900	171,600	
ボーリング孔閉塞					1,250,568	
2-42 ボーリング孔閉塞		箇所	44.00	28,422	1,250,568	
土壌汚染状況調査（ボイラープラント跡地他）					1,222,548	
表層・詳細土壌調査					1,165,704	
2-43 位置選定	測定箇所数：50箇所以上	箇所	27.00	3,875	104,625	
2-44 土壌ガス試料採取	測定箇所数：15箇所以上	箇所	27.00	10,347	279,369	
2-45 土壌ガス分析	測定箇所数：15箇所	箇所	27.00	11,072	298,944	
2-46 位置選定	測定箇所数：50箇所以上	箇所	2.00	3,875	7,750	
2-47 深度方向土壌採取	粘性土（φ86mm、10m）	箇所	2.00	206,345	412,690	
2-48 詳細土壌分析	ふっ素（溶出量試験）	検体	2.00	3,900	7,800	
2-49 詳細土壌分析	ふっ素（含有量試験）	検体	2.00	4,900	9,800	

合併積算内訳表

令和8年度 東京国際空港土壌汚染状況調査業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-50 地下水採取		箇所	2.00	18,463	36,926	
2-51 地下水分析	ふっ素	検体	2.00	3,900	7,800	
ボーリング孔閉塞					56,844	
2-52 ボーリング孔閉塞		箇所	2.00	28,422	56,844	
間接調査					1,875,927	
間接調査					1,875,927	
安全					1,009,800	
2-53 交通誘導警備員B		人日	54.00	18,700	1,009,800	
準備					80,700	
2-54 準備費	小規模調査	式	1.00	80,700	80,700	
運搬					785,427	
2-55 機材運搬		式	1.00	189,510	189,510	
2-56 試料運搬		式	1.00	595,917	595,917	