

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事						
1. 公益共同溝切替						
1. 3 構内設備切替						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	3.	m	1,590.	4,770.	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP	18.	m	1,484.	26,712.	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	226.	m	1,802.	407,252.	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	5.	m	1,403.	7,015.	
EM-HPケーブル	2.0 mm- 4C 管内	91.	m	1,437.	130,767.	
EM-HPケーブル	2.0 mm- 4C FEP	6.	m	1,346.	8,076.	
EM-HPケーブル	2.0 mm- 4C ラック	46.	m	1,618.	74,428.	
EM-HPケーブル	2.0 mm- 4C ビット・天井	4.	m	1,279.	5,116.	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	106.	m	849.	89,994.	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP	24.	m	773.	18,552.	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	272.	m	1,000.	272,000.	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	9.	m	702.	6,318.	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	12.	m	946.	11,352.	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ラック	523.	m	1,097.	573,731.	
光電式煙感知器	1種 非蓄積型 露出	2.	個	18,532.	37,064.	
スポット形感知器	定温式スポット型熱感知器（試験機能付）アナログ式 構造：防爆型	2.	台	42,707.	85,414.	
地区音響装置	安全増防爆以上 DC24V 15mA	2.	台	131,925.	263,850.	
火災報知 立会検査	P型1級	1.	1 工事	157,313.	157,313.	
スピーカ	SW1Hi-1(3) V0	3.	個	17,310.	51,930.	

電気設備工事						
1. 公益共同溝切替						
1. 3 構内設備切替						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常電話用ジャック	複式ホーンジャック	3.	台	6,514.	19,542.	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	94.	m	4,137.	388,878.	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	106.	m	3,122.	330,932.	
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	14.	m	2,419.	33,866.	
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	2.	m	1,973.	3,946.	
樹脂製 丸形露出ボックス	28 3方出	2.	個	2,641.	5,282.	
樹脂製 丸形露出ボックス	22 3方出	10.	個	2,400.	24,000.	
樹脂製 丸形露出ボックス	16 3方出	1.	個	2,344.	2,344.	
ジョイントボックス 三方出し 防爆	G22	2.	個	3,910.	7,820.	
ジョイントボックス 三方出し 防爆	G16	2.	個	3,910.	7,820.	
フレキブルフィッ チング	F2-22	8.	か所	12,725.	101,800.	
フレキブルフィッ チング	F2-16	8.	か所	9,717.	77,736.	
シーリングフィッ チング	G22	1.	か所	8,744.	8,744.	
シーリングフィッ チング	G16	1.	か所	8,694.	8,694.	
コア抜き	38φ×400L	6.	か所	26,174.	157,044.	
計					3,410,102.	

電気設備工事						
1. 公益共同溝切替						
1. 6排水ポンプ設置						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	60mm2- 3C FEP内	8.	m	9,844.	78,752.	
EM-CEケーブル	60mm2- 3C ラック	91.	m	11,084.	1,008,644.	
EM-CEケーブル	60mm2- 3C ビット・天井	16.	m	9,709.	155,344.	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内	26.	m	1,942.	50,492.	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	104.	m	2,335.	242,840.	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	47.	m	1,846.	86,762.	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内	6.	m	1,484.	8,904.	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	15.	m	1,802.	27,030.	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	8.	m	1,403.	11,224.	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	31.	m	1,200.	37,200.	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内	19.	m	1,115.	21,185.	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ラック	188.	m	1,372.	257,936.	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	70.	m	1,044.	73,080.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	14.	m	1,907.	26,698.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C FEP	13.	m	1,766.	22,958.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ラック	58.	m	2,189.	126,962.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ビット・天井	25.	m	1,647.	41,175.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	6.	m	1,288.	7,728.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP	13.	m	1,192.	15,496.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ラック	58.	m	1,480.	85,840.	

電気設備工事						
1. 公益共同溝切替						
1. 6排水ポンプ設置						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ピット・天井	23.	m	1,112.	25,576.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	3.	m	1,094.	3,282.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP	6.	m	1,009.	6,054.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	15.	m	1,266.	18,990.	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ピット・天井	9.	m	934.	8,406.	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.0mm	115.	m	545.	62,675.	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	220.	m	400.	88,000.	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	12.	m	5,380.	64,560.	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	16.	m	4,137.	66,192.	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	12.	m	3,122.	37,464.	
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エクステンション用等	3.	m	3,576.	10,728.	
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	1.	m	2,810.	2,810.	
プルボックスSS形屋外(溶融亜鉛めっき)	0.2㎡未満/個	1.	個	12,352.	12,352.	
コンセント (樹脂プレート付)	3P20A×1 (プラグ共) 250V	1.	個	6,186.	6,186.	
防爆型コンセント	防爆型インターロックコンセント 使用電圧 : AC200V	1.	台	49,018.	49,018.	
フレキシブルフィッティング	F2-22	3.	か所	12,725.	38,175.	
シーリングフィッティング	G28	2.	か所	9,176.	18,352.	
シーリングフィッティング	G22	2.	か所	8,744.	17,488.	
シーリングフィッティング	G16	2.	か所	8,694.	17,388.	
コア抜き	50φ×400L	2.	か所	28,882.	57,764.	

電気設備工事						
1. 公益共同溝切替						
1. 6排水ポンプ設置						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コア抜き	38φ×400L	4.	か所	26,174.	104,696.	
コア抜き	50φ×400L	1.	か所	28,882.	28,882.	
電動機結線	直入始動方式	2.	台	8,772.	17,544.	
電極結線		2.	組	10,084.	20,168.	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mmビニル被覆有・防水	2.	か所	2,220.	4,440.	
MS2(屋外形)取付	防湿型 H360×W430×D140	1.	面	23,445.	23,445.	
MSG2(屋外形)取付	防湿型 H620×W590×D205	1.	面	35,697.	35,697.	
LMG(屋外形)取付	防湿型 H510×W395×D132	1.	面	26,167.	26,167.	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外(共同溝) 50A	121.	m	6,389.	773,069.	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外(共同溝) 40A	158.	m	5,068.	800,744.	
铸铁衝撃吸収式逆止弁	10K 50A	4.	個	23,673.	94,692.	
铸鋼仕切弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	6.	個	25,782.	154,692.	
圧力計	水用	2.	組	13,089.	26,178.	
フロートスイッチ	排水用 接点1	1.	個	92,297.	92,297.	
フロートスイッチ(防爆)据付	FBS-3D-2 耐圧防爆型	1.	個	130,925.	130,925.	
一般溝水中ポンプ据付	1.5kW以下	2.	台	275,068.	550,136.	
ガス溝水中ポンプ据付	1.5kW以下	2.	台	994,126.	1,988,252.	
計					7,869,734.	

[illegible]

電気設備工事						
1. 共同溝切り回し部			1. 8 機器撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 3C FEP内	56.	m	235.	13,160.	
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 3C ラック	530.	m	314.	166,420.	
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 3C ビット・天井	43.	m	209.	8,987.	
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 3C FEP内	14.	m	190.	2,660.	
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 3C ラック	106.	m	254.	26,924.	
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 3C ビット・天井	9.	m	169.	1,521.	
EM-CEケーブル 撤去	2mm2- 3C FEP内	42.	m	172.	7,224.	
EM-CEケーブル 撤去	2mm2- 3C ラック	530.	m	229.	121,370.	
EM-CEケーブル 撤去	2mm2- 3C ビット・天井	43.	m	153.	6,579.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 5C FEP内	28.	m	254.	7,112.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 5C ラック	212.	m	338.	71,656.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 5C ビット・天井	17.	m	225.	3,825.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 3C FEP内	28.	m	172.	4,816.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 3C ラック	212.	m	229.	48,548.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 3C ビット・天井	17.	m	153.	2,601.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 2C FEP内	14.	m	154.	2,156.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 2C ラック	106.	m	205.	21,730.	
EM-CEEケーブル 撤去	2mm2- 2C ビット・天井	9.	m	137.	1,233.	
動力制御盤 撤去	CP60 H1,600×W1,500×D280	1.	台	58,900.	58,900.	
計					577,422.	