東京国際空港第２ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	支　　給	備　　考
1	直接工事費							
(1)	A工事(第２ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置その他工事)		1	式		66,396,906	(110,673,955)	
(2)	B工事（海上保安庁格納庫前エプロン照明灯設置その他工事）		1	式		117,283,033	(0)	
	計					183,679,939	(110,673,955)	
2	共通費							
	共通仮設費		1	式		7,467,687		
	現場管理費		1	式		23,030,630		
	一般管理費等		1	式		28,821,744		
	計					59,320,061		
3	工事価格					243,000,000		
4	消費税等相当額					24,300,000		
5	合計					267,300,000		

東京国際空港第２ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	支　　給	備　　考
(1)	Ａ工事(第２ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置その他工事)（場内・昼間）							
(1)-1	エプロン照明灯設置工事							
	エプロン照明灯柱設置	H=25m	1	本	14,799,415	14,799,415		
	一括式昇降装置設置	H=25m	1	組	24,276,180	24,276,180		
	低圧制御盤設置（支）		1	面	360,009	360,009	(4,966,003)	
	投光器設置（支）	LED	5	灯	80,781	403,905	(3,396,830)	
	不点検出器設置（支）		5	個	22,456	112,280	(966,735)	
	避雷針設置	LR-1 避雷針支持管含む	1	基	200,792	200,792		
	接地用端子箱設置	3,4個端子用	1	個	77,258	77,258		
	避雷導線布設	鬼より線40sq	2	m	5,975	11,950		
	導線引出金物設置		2	個	17,343	34,686		
	低圧ケーブル布設（ピット）	600V EM-CE8sq-3C	1	m	2,291	2,291		
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE8sq-3C	21	m	2,543	53,403		
	低圧ケーブル布設（ＦＥＰ）	600V EM-CE8sq-3C	2	m	2,393	4,786		
	低圧ケーブル布設（ピット）	600V EM-CE3.5sq-4C	1	m	1,716	1,716		
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE3.5sq-4C	5	m	1,933	9,665		
	制御ケーブル布設（ピット）	EM-CEE-S2sq-2C	2	m	1,127	2,254		
	制御ケーブル布設（管内）	EM-CEE-S2sq-2C	43	m	1,284	55,212		
	制御ケーブル布設（ＦＥＰ）	EM-CEE-S2sq-2C	4	m	1,196	4,784		
	制御線結線		4	C	1,289	5,156		
	防護柵設置	Gp-Bp-2B	22	m	15,400	338,800		
	照度測定		1	式		1,888,605		
	搬入費		1	式		90,091		
	輸送費		1	式		3,357,000		
	小計(1)-1		1	式		46,090,238	(9,329,568)	
(1)-2	駐機位置指示灯設置工事							
	駐機位置指示灯設置（支）	#45,46	2	灯	1,427,354	2,854,708	(73,157,296)	
	駐機位置指示灯設置（支）	#47	1	灯	960,613	960,613	(23,613,635)	
	手元操作盤設置（支）		2	面	200,211	400,422	(4,573,456)	
	鋼管柱設置	架台含む	1	本	1,606,422	1,606,422		
	低圧ケーブル布設（ピット）	600V EM-CE5.5sq-3C	2	m	1,897	3,794		
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE5.5sq-3C	395	m	2,130	841,350		
	光ケーブル布設（ピット）	EM-GI-2C	2	m	2,040	4,080		
	光ケーブル布設（管内）	EM-GI-2C	395	m	2,254	890,330		

東京国際空港第２ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	支　　給	備　　考
	制御ケーブル布設（管内）	EM-CPEE-S0.9mm-10P	257	m	3,376	867,632		
	制御ケーブル布設（管内）	EM-CEE-S2sq-4C	10	m	1,744	17,440		
	光ケーブル成端接続		5	箇所	38,121	190,605		
	光ケーブル伝送損失測定		3	箇所	15,443	46,329		
	端子接続		6	箇所	13,481	80,886		
	制御線結線		12	C	1,289	15,468		
	直線接続材		1	式		160,593		
	配管布設		12	m	4,225	50,700		
	輸送費		1	式		91,800		
	小計(1)-2		1	式		9,083,172	(101,344,387)	
(1)-3	スポット番号表示灯設置工事							
	スポット番号表示灯設置	SM型	3	灯	3,028,153	9,084,459		
	低圧ケーブル布設（ピット）	600V EM-CE5.5sq-3C	2	m	1,897	3,794		
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE5.5sq-3C	415	m	2,130	883,950		
	接地線布設（ピット）	EM-IE5.5sq	2	m	620	1,240		
	接地線布設（管内）	EM-IE5.5sq	415	m	620	257,300		
	エプロン低圧制御盤改造費	EC-5	1	式		659,753		
	輸送費		1	式		333,000		
	小計(1)-3		1	式		11,223,496		
	合計(1)		1	式		66,396,906	(110,673,955)	

東京国際空港第２ターミナルビル延伸部エプロン照明灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　　価	金　　額	支　　給	備　　考
(2)	Ｂ工事（海上保安庁格納庫前エプロン照明灯設置その他工事）（場内・昼間）							
	エプロン照明灯柱設置	H=25m	2	本	14,799,415	29,598,830		
	一括式昇降装置設置	H=25m	2	組	24,276,180	48,552,360		
	低圧制御盤設置		2	面	8,974,799	17,949,598		
	制御ユニット設置		2	個	1,479,361	2,958,722		
	投光器設置	LED	10	灯	834,877	8,348,770		
	不点検出器設置		6	個	237,071	1,422,426		
	避雷針設置	LR-1 避雷針支持管含む	2	本	200,792	401,584		
	接地用端子箱設置	3,4個端子用	2	個	77,258	154,516		
	避雷導線布設	鬼より線40sq	6	m	5,975	35,850		
	導線引出金物設置		4	個	17,343	69,372		
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CET22sq	133	m	4,753	632,149		
	低圧ケーブル布設（ＦＥＰ）	600V EM-CET22sq	10	m	4,511	45,110		
	低圧ケーブル布設（ＦＥＰ）	600V EM-CE5.5sq-3C	8	m	1,996	15,968		
	光ケーブル布設（管内）	EM-GI-2C	400	m	2,254	901,600		
	光ケーブル布設（ＦＥＰ）	EM-GI-2C	19	m	2,125	40,375		
	光ケーブル成端接続		4	箇所	38,121	152,484		
	光ケーブル伝送損失測定		2	箇所	15,443	30,886		
	防護柵設置	Gp-Bp-2B	58	m	15,400	893,200		
	照度測定		1	式		840,051		
	搬入費		1	式		180,182		
	輸送費		1	式		4,059,000		
	合計(2)		1	式		117,283,033	(0)	