新潟空港飛行場灯火電力制御装置設置その他工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	支給	備考
1	直接工事費							
1-1	設置工事		1	式		7,299,446	(165,469,202)	
1-2	撤去工事		1	式		1,656,455	(0)	
1-3	仮設工事		1	式		3,926,955	(0)	
	計					12,882,856	(165,469,202)	
2	共通費							
	共通仮設費		1	式		5,642,357		
	現場管理費		1	式		7,090,379		
	一般管理費等		1	式		4,304,408		
3	工事価格					29,920,000	(165,469,202)	
4	消費税等相当額		1	式		2,992,000		
5	合計		1	式		32,912,000		

新潟空港飛行場灯火電力制御装置設置その他工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	支給	備考
1	直接工事費							
1-1	設置工事費（場外・昼間）							
	定電流調整装置	SCR-5R	7	台	145,491	1,018,437	(38,119,130)	(支給)
	定電流調整装置	SCR-10R	2	台	145,491	290,982	(10,891,180)	(支給)
	定電流調整装置	SCR-3.5RW(OP-C/0,OP-D/0含)	2	台	163,555	327,110	(27,165,256)	(支給)
	定電流調整装置	SCR-5RS	1	台	145,585	145,585	(5,488,312)	(支給)
	定電流調整装置	SCR-10RS	2	台	145,585	291,170	(10,976,624)	(支給)
	出力装置	OP-C/1	8	台	120,925	967,400	(29,466,672)	(支給)
	出力装置	OP-C/2	1	台	120,806	120,806	(3,629,932)	(支給)
	出力装置	OP-D/1	1	台	119,906	119,906	(3,224,080)	(支給)
	定電流変圧器	CCT-5T2	7	台	83,191	582,337	(19,438,216)	(支給)
	定電流変圧器収納盤	CCT-5T2 2台用	4	面	99,484	397,936	(8,282,412)	(支給)
	定電流変圧器	CCT-2.5T2-C 光度制御付	1	台	90,589	90,589	(6,109,013)	(支給)
	ケーブル切換盤		1	面	82,973	82,973	(2,678,375)	(支給)
	ピット蓋		1	式		634,950		
	ケーブル布設	3kv PN8sq-1c	53.6	m	1,886	101,089		
	ケーブル布設	600V EM-CE2c-5.5sq	774.7	m	1,272	985,418		
	ケーブル布設	600V EM-CE2c-22sq	127.2	m	2,908	369,897		
	ケーブル布設	600V EM-CE3c-5.5sq	50.6	m	1,660	83,996		
	ケーブル布設	600V EM-CE3c-22sq	104.6	m	3,949	413,065		
	ケーブル接続材		1	式		275,800		
	合計					7,299,446	(165,469,202)	

新潟空港飛行場灯火電力制御装置設置その他工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	支給	備考
1-2	撤去費（場外・昼間）							
	定電流調整装置	SCR-10R	3	台	40,020	120,060		
	定電流調整装置	SCR-15R	6	台	45,378	272,268		
	定電流調整装置	SCR-20R	2	台	50,737	101,474		
	定電流調整装置	SCR-10RS	1	台	40,020	40,020		
	定電流調整装置	SCR-15RS	1	台	45,378	45,378		
	定電流調整装置	SCR-20RS	2	台	50,737	101,474		
	出力装置	OP-C/1	9	台	33,824	304,416		
	出力装置	OP-C/2	2	台	33,824	67,648		
	出力装置	OP-D/1	2	台	33,824	67,648		
	定電流変圧器	CCT-10T 光度制御付	1	台	28,466	28,466		
	定電流変圧器	CCT-10T2	6	台	28,466	170,796		
	定電流変圧器収納盤	CCT-10T2 2台用	3	面	28,466	85,398		
	ケーブル撤去	600V EM-CE2c-5.5sq	298.6	m	138	41,206		
	ケーブル撤去	600V EM-CE2c-22sq	494.8	m	244	120,731		
	ケーブル撤去	600V EM-CE3c-22sq	161.2	m	310	49,972		
	アスベスト調査		1	式		39,500		
	合計					1,656,455		
1-3	仮設費（場外・昼間）							
	仮設分電盤設置		1	面	820,736	820,736		
	搬入・輸送費		1	式		506,048		
	ケーブル布設	3kv PN8sq-1c	601.4	m	1,886	1,134,240		
	ケーブル布設	5kv PN8sq-1c	69.0	m	2,160	149,040		
	ケーブル布設	600V EM-CE2c-5.5sq	128.7	m	1,272	163,706		
	ケーブル布設	600V EM-CE2c-22sq	53.6	m	2,908	155,868		
	ケーブル接続材		1	式		788,480		

新潟空港飛行場灯火電力制御装置設置その他工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	支給	備考
	仮設分電盤撤去		1	面	94,199	94,199		
	ケーブル撤去	3kv PN8sq-1c	601.4	m	125	75,175		
	ケーブル撤去	5kv PN8sq-1c	69.0	m	125	8,625		
	ケーブル撤去	600V EM-CE2c-5.5sq	128.7	m	138	17,760		
	ケーブル撤去	600V EM-CE2c-22sq	53.6	m	244	13,078		
	合計					3,926,955		