

東京国際空港公益共同溝付帯設備撤去その他工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
(1)	撤去工事（昼間）							
	器具撤去	電灯FL-40W×1 防爆型	5	灯	2,605	13,025		
	器具撤去	電灯FL-40W×1 蓄電池内蔵、防爆型	2	灯	2,605	5,210		
	器具撤去	電灯FL-40W×1	6	灯	2,605	15,630		
	器具撤去	電灯FL-40W×1 蓄電池内蔵	3	灯	2,605	7,815		
	器具撤去	誘導灯B級×1 蓄電池内蔵	7	灯	2,493	17,451		
	器具撤去	リモコンスイッチ 2回路用	2	個	1,038	2,076		
	器具撤去	コンセント2P15A×1 防爆型	2	個	831	1,662		
	器具撤去	コンセント2P15A×1	5	個	831	4,155		
	器具撤去	煙式感知器	1	個	1,982	1,982		
	器具撤去	定温式スポット感知器	1	個	1,658	1,658		
	器具撤去	地区音響装置 (防爆ベル)	1	個	1,546	1,546		
	器具撤去	スピーカ (ホーンスピーカ)	1	個	1,982	1,982		
	器具撤去	非常電話 (防爆式)	1	個	1,433	1,433		
	器具撤去	インターホンジャック	1	個	1,621	1,621		
	器具撤去	ジョイントボックス	40	個	831	33,240		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 600V CV2sq-3c	190	m	169	32,110		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 600V CV3.5sq-3c	249	m	209	52,041		
	ケーブル撤去	ガス管内 撤去 600V CV3.5sq-3c	166	m	174	28,884		
	ケーブル撤去	VE管内 撤去 600V CV3.5sq-3c	27	m	174	4,698		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 600V CV5.5sq-3c	190	m	259	49,210		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 600V CV8sq-3c	10	m	289	2,890		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 600V CV14sq-3c	16	m	369	5,904		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 HP 1.2sq-4c	51	m	179	9,129		
	ケーブル撤去	ガス管内 撤去 HP 1.2sq-4c	15	m	149	2,235		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 HP 1.2sq-10P	2	m	309	618		
	ケーブル撤去	ガス管内 撤去 HP 1.2sq-10P	10	m	257	2,570		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 CVV 1.25sq-2c	43	m	149	6,407		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 CVV 2.0sq-2c	150	m	169	25,350		
	ケーブル撤去	ガス管内 撤去 CVV 2.0sq-2c	80	m	141	11,280		
	ケーブル撤去	VE管内 撤去 CVV 2.0sq-2c	5	m	141	705		

東京国際空港公益共同溝付帯設備撤去その他工事

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支 給	備 考
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 CVV 2.0sq-3c	76	m	189	14,364		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 CVV 2.0sq-5c	76	m	279	21,204		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 IV 5.5sq	227	m	116	26,332		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 光ケーブルSM-2C	90	m	249	22,410		
	ケーブル撤去	ラック上 撤去 光ケーブルSM-8C	83	m	249	20,667		
	管路撤去	G22	265	m	665	176,225		
	管路撤去	VE22	16	m	457	7,312		
	管路撤去	難燃FEP22	13	m	332	4,316		
	ケーブルラック撤去	300mm幅 1段	73	m	2,036	148,628		
	小計					785,975		
(2)	仮設工事（昼間）							
	ケーブル仮設	ラック上 新設 EM-CE2sq-3C	539	m	1,103	594,517		
	ケーブル仮設	FEP管内 新設 EM-CE2sq-3C	90	m	1,040	93,600		
	ケーブル仮設	ラック上 新設 EM-CE3.5sq-3C	157	m	1,422	223,254		
	ケーブル仮設	FEP管内 新設 EM-CE3.5sq-3C	114	m	1,160	132,240		
	ケーブル仮設	ラック上 新設 EM-CE5.5sq-3C	539	m	1,826	984,214		
	ケーブル仮設	FEP管内 新設 EM-CE5.5sq-3C	90	m	1,502	135,180		
	ケーブル仮設	ラック上 新設 EM-CEE2sq-2C	108	m	1,037	111,996		
	ケーブル仮設	FEP管内 新設 EM-CEE2sq-2C	18	m	825	14,850		
	ケーブル仮設	ラック上 新設 EM-CEE2sq-3C	216	m	1,191	257,256		
	ケーブル仮設	FEP管内 新設 EM-CEE2sq-3C	36	m	954	34,344		
	ケーブル仮設	ラック上 新設 EM-CEE2sq-5C	216	m	1,763	380,808		
	ケーブル仮設	FEP管内 新設 EM-CEE2sq-5C	36	m	1,414	50,904		
	ケーブル仮設	ラック上 新設 EM-IE5.5sq	647	m	545	352,615		
	ケーブル仮設	FEP管内 新設 EM-IE5.5sq	107	m	545	58,315		
	ケーブル仮設	ラック上 新設 光ケーブルEM-SM-2C	138	m	3,796	523,848		
	ケーブル仮設	FEP管内 新設 光ケーブルEM-SM-2C	34	m	3,484	118,456		

