

積算内訳書

件名 下地島空港TSR装置更新その他工事外2件工事

令和7年5月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

審査者	担当者

下地島空港T S R装置更新その他工事外2件工事

総括表

工 事 区 分	直接工事費	間接工事費		一般管理費	合計	
		共通仮設費	現場管理費			
1 機器設置（下地島ASR/TXサイト）	1,255,675	93,924	314,905	246,679	1,911,183	
2 空中線装置設置（下地島ASR/TXサイト）	8,286,171	619,805	4,927,571	2,050,131	15,883,678	
3 附帯設備設置（下地島ASR/TXサイト）	1,825,604	136,555	370,651	345,722	2,678,532	
4 T S R 従空中線鉄塔設置（下地島ASR/TXサイト）	13,974,842	1,045,317	3,665,086	2,769,153	21,454,398	
5 機器撤去（下地島空港）	14,759,645	1,104,030	2,996,648	2,795,110	21,655,433	
6 機器撤去（宮古空港・航空路監視レーダー事務所）	283,544	21,209	57,567	53,695	416,015	
7 R C M装置設置（下地島空港庁舎）	1,294,102	96,798	635,280	300,279	2,326,459	
8 R C M装置設置（下地島ASR/TX局舎）	884,411	66,153	478,760	211,825	1,641,149	
9 R C M装置設置（下地島RX局舎）	570,544	42,676	415,035	152,387	1,180,642	
10 附帯設備設置（下地島ASR/TX局舎）	964,177	72,120	195,756	182,590	1,414,643	
11 附帯設備設置（下地島RX局舎）	1,142,113	85,430	231,882	216,286	1,675,711	
12 幹線ケーブル敷設	3,574,317	267,358	725,692	676,883	5,244,250	
13 附帯設備撤去（下地島ASR/TX局舎）	4,345	325	882	822	6,374	
14 附帯設備撤去（下地島RX局舎）	4,214	315	855	797	6,181	
15 幹線ケーブル撤去	1,980,171	148,116	402,033	374,993	2,905,313	
16 機器撤去（多良間VOR/DMEサイト）	5,249,604	392,670	1,065,825	994,140	7,702,239	
17 附帯設備撤去（多良間VOR/DMEサイト）	222,604	16,650	45,195	42,155	326,604	
18 機器撤去（那覇空港事務所第二庁舎）	7,071	528	1,435	1,338	10,372	
計	56,283,154	4,209,979	16,531,058	11,414,985	88,439,176	
寄託品費		工場工事費	43,821,000		産業廃棄物税	総 合 計
官給品費	226,369,900	準備品費	396,560	積算価格	132,656,736	
					13,265,673	145,922,409

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	機器設置(下地島ASR/TXサイト)		1	式		1,255,675	
2	空中線装置設置(下地島ASR/TXサイト)		1	式		8,286,171	
3	附帯設備設置(下地島ASR/TXサイト)		1	式		1,825,604	
4	TSR従空中線鉄塔設置(下地島ASR/TXサイト)		1	式		13,974,842	
5	機器撤去(下地島空港)		1	式		14,759,645	
6	機器撤去(宮古空港・航空路監視レーダー事務所)		1	式		283,544	
7	RCM装置設置(下地島空港庁舎)		1	式		1,294,102	
8	RCM装置設置(下地島ASR/TX局舎)		1	式		884,411	
9	RCM装置設置(下地島RX局舎)		1	式		570,544	
10	附帯設備設置(下地島ASR/TX局舎)		1	式		964,177	
11	附帯設備設置(下地島RX局舎)		1	式		1,142,113	
12	幹線ケーブル敷設		1	式		3,574,317	
13	附帯設備撤去(下地島ASR/TX局舎)		1	式		4,345	
14	附帯設備撤去(下地島RX局舎)		1	式		4,214	
15	幹線ケーブル撤去		1	式		1,980,171	

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
16	機器撤去(多良間VOR/DMEサイト)	1	式		5,249,604	
17	附帯設備撤去(多良間VOR/DMEサイト)	1	式		222,604	
18	機器撤去(那覇空港事務所第二庁舎)	1	式		7,071	
	計				56,283,154	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		4,209,979	
	計				4,209,979	
C	現場管理費	1	式		16,531,058	
D	一般管理費	1	式		11,414,985	
E	工場工事費					
1	機器設置(下地島ASR/TXサイト)	1	式			
2	空中線装置設置(下地島ASR/TXサイト)	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	附帯設備設置(下地島ASR/TXサイト)	1	式			
4	TSR従空中線鉄塔設置(下地島ASR/TXサイト)	1	式		43,821,000	
5	機器撤去(下地島空港)	1	式			
6	機器撤去(宮古空港・航空路監視レーダー事務所)	1	式			
7	RCM装置設置(下地島空港庁舎)	1	式			
8	RCM装置設置(下地島ASR/TX局舎)	1	式			
9	RCM装置設置(下地島RX局舎)	1	式			
10	附帯設備設置(下地島ASR/TX局舎)	1	式			
11	附帯設備設置(下地島RX局舎)	1	式			
12	幹線ケーブル敷設	1	式			
13	附帯設備撤去(下地島ASR/TX局舎)	1	式			
14	附帯設備撤去(下地島RX局舎)	1	式			
15	幹線ケーブル撤去	1	式			
16	機器撤去(多良間VOR/DMEサイト)	1	式			
17	附帯設備撤去(多良間VOR/DMEサイト)	1	式			
18	機器撤去(那覇空港事務所第二庁舎)	1	式			

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
計					43,821,000	
F	準備品費	1	式		396,560	
	積算価格	1	式		132,656,736	
	消費税相当額	1	式		13,265,673	
	産業廃棄物税	1	式			
	総合計				145,922,409	
G	官給品費等					
1	機器設置(下地島ASR/TXサイト)	1	式		3,174,490	
2	空中線装置設置(下地島ASR/TXサイト)	1	式		171,795,910	
3	附帯設備設置(下地島ASR/TXサイト)	1	式			
4	TSR従空中線鉄塔設置(下地島ASR/TXサイト)	1	式			
5	機器撤去(下地島空港)	1	式			
6	機器撤去(宮古空港・航空路監視レーダー事務所)	1	式			

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	RCM装置設置(下地島空港庁舎)		1	式		19,721,500	
8	RCM装置設置(下地島ASR/TX局舎)		1	式		15,839,000	
9	RCM装置設置(下地島RX局舎)		1	式		15,839,000	
10	附帯設備設置(下地島ASR/TX局舎)		1	式			
11	附帯設備設置(下地島RX局舎)		1	式			
12	幹線ケーブル敷設		1	式			
13	附帯設備撤去(下地島ASR/TX局舎)		1	式			
14	附帯設備撤去(下地島RX局舎)		1	式			
15	幹線ケーブル撤去		1	式			
16	機器撤去(多良間VOR/DMEサイト)		1	式			
17	附帯設備撤去(多良間VOR/DMEサイト)		1	式			
18	機器撤去(那覇空港事務所第二庁舎)		1	式			
	計					226,369,900	
H	寄託品費等						
1	機器設置(下地島ASR/TXサイト)		1	式			

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	空中線装置設置(下地島ASR/TXサイト)		1	式			
3	附帯設備設置(下地島ASR/TXサイト)		1	式			
4	TSR従空中線鉄塔設置(下地島ASR/TXサイト)		1	式			
5	機器撤去(下地島空港)		1	式			
6	機器撤去(宮古空港・航空路監視レーダー事務所)		1	式			
7	RCM装置設置(下地島空港庁舎)		1	式			
8	RCM装置設置(下地島ASR/TX局舎)		1	式			
9	RCM装置設置(下地島RX局舎)		1	式			
10	附帯設備設置(下地島ASR/TX局舎)		1	式			
11	附帯設備設置(下地島RX局舎)		1	式			
12	幹線ケーブル敷設		1	式			
13	附帯設備撤去(下地島ASR/TX局舎)		1	式			
14	附帯設備撤去(下地島RX局舎)		1	式			
15	幹線ケーブル撤去		1	式			
16	機器撤去(多良間VOR/DMEサイト)		1	式			
17	附帯設備撤去(多良間VOR/DMEサイト)		1	式			

内訳明細書 No.1-2		名称：ケーブル敷設		規格：			2 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	電力ケーブル	2PNCT1.25sq-3C					
		64.4	m	269.00	17,323		
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		64.4	m	1,610.00	103,684		
3	電力ケーブル	2PNCT2sq-3C					
		52.8	m	312.00	16,473		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		52.8	m	1,610.00	85,008		
5	電力ケーブル	2PNCT5.5sq-4C					
		125.5	m	892.00	111,946		
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		125.5	m	1,610.00	202,055		
7	電力ケーブル	2PNCT5.5sq-6C					
		64.4	m	4,212.00	271,252		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		64.4	m	1,610.00	103,684		
9	電力ケーブル	2PNCT1.25sq-4C					
		64.2	m	316.00	20,287		
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		64.2	m	1,610.00	103,362		
11	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		80	枚	522.00	41,760		
12	通信ケーブル	HKVVS-3202					
		11.3	m	300.60	3,396		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		11.3	m	657.00	7,424		
14	通信ケーブル	NSKVG-S0.5×3C					
		31.6	m	283.50	8,958		
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		31.6	m	657.00	20,761		
16	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		2	箇所	4,538.00	9,076		

内 訳 明 細 書 No.2-2		名 称 : 接続導波管敷設		規 格 :			5 頁	
名 称		規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	TSR-17A型 設置	空港監視レーダー装置 接続導波管		9	m	77,029.00	693,261	
2	TSR-17A型 設置【屋外】	空港監視レーダー装置 接続導波管		18.7	m	84,058.00	1,571,884	
3	調整用導波管 番号W63			1	本	137,610.00	137,610	
4	調整用導波管 番号W69			1	本	123,840.00	123,840	
5	調整用導波管 番号W76			1	本	151,380.00	151,380	
6	調整用導波管 番号W80			1	本	151,380.00	151,380	
7	受台	SS400 HDZT77		2	式	88,200.00	176,400	
8	固定金具1	SS400 HDZT77		4	式	24,840.00	99,360	
9	導波管支持金具A	SPCC-SB t3.2 HDZT49		28	式	4,590.00	128,520	
10	導波管支持金具A	SPCC-SB t3.2 色:N5.5 亜鉛メッキ光沢直色化成処理		22	式	5,760.00	126,720	
11	クッションA	100×98×10t 硬質ゴム 非移行性 黒色		50	個	2,700.00	135,000	
12	クッションB	100×155×10t 硬質ゴム 非移行性 黒色		50	個	1,800.00	90,000	
13	支持ボルト全ねじ N4-W4-SW2含む	M10×150 HDZT		14	本	407.70	5,707	
14	支持ボルト全ねじ N4-W4-SW2含む	M10×220 HDZT		14	本	639.00	8,946	
15	全ねじボルト	W3/8×430 2N-2W-SW含む		22	本	792.00	17,424	
16	全ねじボルト	W3/8×780 2N-2W-SW含む		22	本	1,107.00	24,354	

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			7 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	電力ケーブル	2PNCT0.75sq-4C					
		19.1	m	244.00	4,660		
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		2.3	m	1,610.00	3,703		
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋 外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		16.8	m	1,996.00	33,532		
4	電力ケーブル	2PNCT1.25sq-3C					
		53.3	m	269.00	14,337		
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		13.6	m	1,610.00	21,896		
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋 外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		39.7	m	1,996.00	79,241		
7	電力ケーブル	2PNCT5.5sq-4C					
		26	m	893.00	23,218		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		6.5	m	1,610.00	10,465		
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋 外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		19.5	m	1,996.00	38,922		
10	電力ケーブル	2PNCT5.5sq-6C					
		52.7	m	4,212.00	221,972		
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		13.6	m	1,610.00	21,896		
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋 外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		39.1	m	1,996.00	78,043		
13	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)					
		29	枚	1,080.00	31,320		
14	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		12	枚	522.00	6,264		
15	電力ケーブル	2PNCT0.75sq-4C					
		25.4	m	244.00	6,197		
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		2	m	1,610.00	3,220		

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			8 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	23.4	m	1,996.00	46,706	
2	電力ケーブル	2PNCT1.25sq-4C	51.5	m	316.00	16,274	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	11.8	m	1,610.00	18,998	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	39.7	m	1,996.00	79,241	
5	電力ケーブル	2PNCT5.5sq-4C	50.3	m	893.00	44,917	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	11.8	m	1,610.00	18,998	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	38.5	m	1,996.00	76,846	
8	通信ケーブル	FCPEV-0.65-2P	9.7	m	69.50	674	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	4.8	m	816.00	3,916	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 管内 新設 材料費無	4.9	m	634.00	3,106	
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	4,538.00	9,076	
12	通信ケーブル	HKVVS-2624	8.5	m	1,424.70	12,109	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	8.5	m	1,610.00	13,685	
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	2	箇所	9,076.00	18,152	
15	通信ケーブル	NSKVG-S0.5×3C	25.4	m	283.50	7,200	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	5.9	m	657.00	3,876	

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			9 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	19.5	m	816.00	15,912	
2	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	4,538.00	9,076	
3	通信ケーブル	NSKVG-S0.5×16C	24.6	m	1,575.00	38,745	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	5.9	m	1,610.00	9,499	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	18.7	m	1,996.00	37,325	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	2	箇所	6,807.00	13,614	
7	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)	43	枚	1,080.00	46,440	
8	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	16	枚	522.00	8,352	
9	光ケーブル	コード集合型 SM-6C	26.9	m	1,589.40	42,754	
10	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	7.4	m	521.00	3,855	
11	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線【屋外】	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	19.5	m	634.00	12,363	
12	光コネクタ	FC×12	1	個	22,140.00	22,140	
13	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)	5	枚	1,080.00	5,400	
14	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	3	枚	522.00	1,566	
15	同軸ケーブル	RG-59B/U	51.6	m	234.00	12,074	
16	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無	14	m	1,681.00	23,534	

内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			10 頁	
名 称		規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無		37.6	m	1,953.00	73,432	
2	ケーブルタグ	ケーブルホルダー		10	枚	522.00	5,220	
3	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル			8	箇所	3,091.00	24,728	
4	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)		8	枚	1,080.00	8,640	
5	接地線	EM-IE8sq		30.9	m	180.00	5,562	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無		12.1	m	657.00	7,949	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無		18.8	m	816.00	15,340	
8	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)		4	枚	1,080.00	4,320	
9	ケーブルタグ	ケーブルホルダー		21	枚	522.00	10,962	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無		6.2	m	1,610.00	9,982	
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無		19.5	m	1,996.00	38,922	
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm		2	箇所	6,807.00	13,614	
13	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)		5	枚	1,080.00	5,400	
14	ケーブルタグ	ケーブルホルダー		2	枚	522.00	1,044	
15	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無		25	m	2,136.00	53,400	
16	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無		75.3	m	2,521.00	189,831	

内 訳 明 細 書 No.3-2		名 称 : 電気設備設置		規 格 :			13 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	作業灯スイッチ	パナソニック WS60219H	2	個	1,782.00	3,564	
2	配線器具取付 【屋外】	スイッチ防水型 新設 材料費無	2	個	2,836.00	5,672	
3	作業灯	日動工業 LJS-FH30D-BK-50K重耐塩仕様	4	個	69,750.00	279,000	
4	LED照明器具取付 【屋外】	投光器 LPJ1 18000lm 無 無 無 新設 材料費無	2	個	40,552.00	81,104	
5	航空障害灯 タイマーユニット付	OM-3C	2	個	183,000.00	366,000	
6	航空障害灯等設置 灯器取付 電源部等【屋外】	OM-3 無(15m未満) 新設 材料費無	2	灯	11,346.00	22,692	
7	自動点滅器	パナソニック EE6353	1	個	6,120.00	6,120	
8	自動点滅器取付 ポール取付型【屋外】	新設 材料費無	1	個	3,403.00	3,403	
9	屋根付きプルボックス	日東工業 OP12-1525CA	2	個	1,755.00	3,510	
10	プルボックス設置 規格外【屋外】	150mm/ 250mm/ 100mm/ 新設	2	個	7,079.00	14,158	
11	露出スイッチボックス	1個用1放出 G22 HDZT	2	個	745.00	1,490	
12	プルボックス設置 規格外【屋外】	75mm/ 40mm/ 119mm/ 新設	2	個	3,312.00	6,624	
13	取付ボルト M6	M6×25 SUS	8	本	144.00	1,152	
14	取付ボルト N-W-SW含	M10×50 SUS	8	本	52.40	419	
15	Uボルト N2-W2-SW含	M10-20A	32	本	630.00	20,160	
16	支柱取付板A	100×130×6t HDZT77	6	式	6,570.00	39,420	

内訳明細書 No.3-5		名称：ケーブル敷設		規格：			17 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-2C					
		142.8	m	244.00	34,843		
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		28.4	m	1,610.00	45,724		
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		30.6	m	1,996.00	61,077		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 管内 新設 材料費無					
		83.8	m	1,542.00	129,219		
5	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)					
		13	枚	1,080.00	14,040		
6	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		6	枚	522.00	3,132		
7	通信ケーブル	MVVS0.5sq-2C					
		33.7	m	77.00	2,594		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		13.3	m	657.00	8,738		
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無					
		1.7	m	521.00	885		
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		11.1	m	816.00	9,057		
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 管内 新設 材料費無					
		7.6	m	634.00	4,818		
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		2	箇所	4,538.00	9,076		
13	通信コネクタ ピンプラグ	カナル F-10					
		1	個	540.00	540		
14	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)					
		5	枚	1,080.00	5,400		
15	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		3	枚	522.00	1,566		
16	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去保管					
		9.3	m	657.00	6,110		

内訳明細書 No.4-1		名称：TSR従空中線鉄塔設置		規格：			19 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	通信用鉄塔架設 【屋外】	形鋼 機械施工 設置	30.9	t	91,204.00	2,818,203	
2	避雷針設置 突針設置【夜間】	新設 材料費無	4	基	24,439.00	97,756	
3	床掘り	土砂 標準 無し 無し	170.019	m3	307.00	52,195	
4	路床整形(空港)	4m以上 標準工事	98.01	m2	85.00	8,330	
5	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	12.421	m2	1,813.00	22,519	
6	型枠	一般型枠 均しコンクリート	1.82	m2	6,497.00	11,824	
7	コンクリート 無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20) - 養生無 ---	4.14	m3	44,890.00	185,844	
8	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	72.28	m2	12,700.00	917,956	
9	コンクリート 無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設100m3以上 500m3未満 24-12-25(20) 一般養生 延長無---	122.825	m3	32,130.00	3,946,367	
10	埋戻し	最大埋戻幅4m以上 --	137.45	m3	1,337.00	183,770	
11	モルタル塗り 【屋外】		0.162	m2	8,539.00	1,383	
12	鉄筋加工組立 一般構造物	10t未満 SD345-D25	0.732	t	193,500.00	141,642	
13	鉄筋加工組立 一般構造物	10t未満 SD345-D19	4.05	t	193,500.00	783,675	
14	鉄筋加工組立 一般構造物	10t未満 SD345-D13	0.637	t	195,600.00	124,597	
15	床掘り	土砂 標準 無し 無し	14.708	m3	307.00	4,515	
16	路床整形(空港)	4m以上 標準工事	7.68	m2	85.00	652	

内 訳 明 細 書 No.5-4		名 称： 附帯設備撤去		規 格：			24 頁
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ [※] 撤去	1	台	1,370.00	1,370	
2	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ [※] 撤去	1	台	1,370.00	1,370	
3	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ [※] 撤去	1	台	1,370.00	1,370	
4	端子盤撤去	20P 撤去	1	面	7,148.00	7,148	
5	分電盤撤去	分電盤 前面1.2m2以下 露出 撤去	1	面	23,826.00	23,826	
6	フルボックス撤去 規格外	500mm/ 500mm/ 120mm/ 撤去	1	個	6,353.00	6,353	
7	フルボックス撤去 規格外	500mm/ 300mm/ 120mm/ 撤去	1	個	5,219.00	5,219	
8	フルボックス撤去 規格外	500mm/ 500mm/ 120mm/ 撤去	2	個	6,353.00	12,706	
9	自動点滅器撤去 連続照明用	制御部取付 撤去	1	個	11,346.00	11,346	
10	フルボックス撤去 規格外	500mm/ 300mm/ 160mm/ 撤去	1	個	5,445.00	5,445	
11	拡声設備撤去 スピーカ	壁掛形 一般の天井 撤去	1	個	1,100.00	1,100	
12	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ [※] 撤去	1	台	1,370.00	1,370	
13	フルボックス撤去 規格外	200mm/ 300mm/ 140mm/ 撤去	1	個	3,630.00	3,630	
14	配線器具撤去 【屋外】	スイッチ防水型 撤去	2	個	1,405.00	2,810	
15	LED照明器具撤去 【屋外】	投光器 LPJ1 18000lm 無 無 無 撤去	5	個	20,264.00	101,320	
16	航空障害灯等撤去 灯器取付 電源部等【屋外】	OM-3 無(15m未満) 撤去	2	灯	5,673.00	11,346	

内訳明細書 No.5-7		名称：ケーブル撤去		規格：			28 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		31.4	m	805.00	25,277		
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		40.1	m	998.00	40,019		
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 管内 撤去					
		8	m	771.00	6,168		
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		2.8	m	407.00	1,139		
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 管内 撤去					
		4	m	317.00	1,268		
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		3.4	m	328.00	1,115		
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		42.7	m	407.00	17,378		
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		13.1	m	805.00	10,545		
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		6.5	m	805.00	5,232		
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		5.2	m	805.00	4,186		
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		29	m	805.00	23,345		
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		23.6	m	998.00	23,552		
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 管内 撤去					
		61.9	m	771.00	47,724		
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		19	m	805.00	15,295		
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 撤去					
		2.8	m	498.00	1,394		
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		76.2	m	805.00	61,341		

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去	1.2	m	623.00	747	
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	25.8	m	998.00	25,748	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 管内 撤去	35.7	m	771.00	27,524	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	4.5	m	805.00	3,622	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	6.4	m	805.00	5,152	
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	7	m	805.00	5,635	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去	26	m	1,474.00	38,324	
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ビット 撤去	4	m	952.00	3,808	
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去	22.6	m	1,474.00	33,312	
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去	15.6	m	1,474.00	22,994	
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ビット 撤去	2.8	m	952.00	2,665	
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去	23.8	m	169.00	4,022	
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	163.7	m	328.00	53,693	
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	6.1	m	147.00	896	
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	2.2	m	407.00	895	
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 管内 撤去	9.4	m	317.00	2,979	

内 訳 明 細 書 No.5-7		名 称 : ケーブル撤去		規 格 :			30 頁
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	44.3	m	328.00	14,530	
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	44.3	m	328.00	14,530	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	23.9	m	328.00	7,839	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	27.1	m	328.00	8,888	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	4.5	m	998.00	4,491	
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	0.3	m	328.00	98	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	3	m	328.00	984	
8	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去	20.7	m	260.00	5,382	
9	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ころがし 撤去	1.2	m	124.00	148	
10	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去	205.2	m	260.00	53,352	
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ころがし 撤去	2.4	m	124.00	297	
12	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去	31.4	m	260.00	8,164	
13	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ころがし 撤去	1.2	m	124.00	148	
14	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【屋外】	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去	40.6	m	317.00	12,870	
15	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 撤去	15.1	m	840.00	12,684	
16	同軸ケーブル撤去 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 撤去	21.7	m	976.00	21,179	

内訳明細書 No.5-7		名称：ケーブル撤去		規格：			31 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下撤去	107.3	m	840.00	90,132	
2	同軸ケーブル撤去【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下撤去	43.6	m	976.00	42,553	
3	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下撤去	26.9	m	1,068.00	28,729	
4	同軸ケーブル撤去【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下撤去	4.5	m	1,249.00	5,620	
5	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超撤去	64.7	m	1,408.00	91,097	
6	同軸ケーブル撤去【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超撤去	87	m	1,679.00	146,073	
7	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下撤去	64.7	m	1,068.00	69,099	
8	同軸ケーブル撤去【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下撤去	87	m	1,249.00	108,663	
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	39.6	m	328.00	12,988	
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ピット 撤去	0.6	m	203.00	121	
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去	5.2	m	260.00	1,352	
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	2.1	m	407.00	854	
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 管内 撤去	5.1	m	317.00	1,616	
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去	15.8	m	862.00	13,619	
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	1.1	m	407.00	447	
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 管内 撤去	1.3	m	317.00	412	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去	6.5	m	862.00	5,603	
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	21.4	m	328.00	7,019	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	4	m	407.00	1,628	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去	49.1	m	862.00	42,324	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	2.4	m	805.00	1,932	
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ビット 撤去	1.2	m	498.00	597	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 管内 撤去	10.2	m	771.00	7,864	
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去	127.1	m	862.00	109,560	
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 管内 撤去	13.3	m	771.00	10,254	
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去	12.2	m	862.00	10,516	
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	1.1	m	328.00	360	
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ビット 撤去	0.6	m	203.00	121	
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	5.1	m	407.00	2,075	
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去	77.8	m	862.00	67,063	
	小計					1,562,869	

内訳明細書 No.7-2		名称：ケーブル敷設		規格：			36 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	電源ケーブル	600V EM-CE2sq-2C					
		16.5	m	175.00	2,887		
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		16.5	m	657.00	10,840		
3	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		2	枚	522.00	1,044		
4	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P					
		184.6	m	57.60	10,632		
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		184.6	m	657.00	121,282		
6	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		42	枚	522.00	21,924		
7	通信ケーブル	SWVP0.5-40C					
		41.7	m	266.00	11,092		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		41.7	m	1,610.00	67,137		
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm					
		4	箇所	9,076.00	36,304		
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm					
		4	箇所	9,775.00	39,100		
11	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		8	枚	522.00	4,176		
12	通信ケーブル	SWVP0.5-22C					
		86.9	m	172.00	14,946		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		86.9	m	657.00	57,093		
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm					
		8	箇所	9,076.00	72,608		
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm					
		8	箇所	9,775.00	78,200		
16	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		16	枚	522.00	8,352		

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	通信ケーブル	SWVP0.5-12C	21.7	m	116.00	2,517	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	21.7	m	657.00	14,256	
3	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	2	箇所	6,807.00	13,614	
4	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm	2	箇所	9,775.00	19,550	
5	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	4	枚	522.00	2,088	
6	通信ケーブル	SWVP0.5-6C	94.8	m	84.00	7,963	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	80.7	m	657.00	53,019	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	0.7	m	701.00	490	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	8.5	m	294.00	2,499	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	4.9	m	314.00	1,538	
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	3	箇所	4,538.00	13,614	
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	4	箇所	4,887.00	19,548	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	4,837.00	4,837	
14	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	8	枚	522.00	4,176	
15	通信ケーブル ジャンパー線	TJV0.5-2C	294	m	14.00	4,116	
16	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	294	m	586.00	172,284	

内訳明細書 No.8-2		名称：ケーブル敷設		規格：			41 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	電源ケーブル	600V EM-CE2sq-2C	8.6	m	175.00	1,505	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	8.6	m	657.00	5,650	
3	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	2	枚	522.00	1,044	
4	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	142.3	m	57.60	8,196	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	142.3	m	657.00	93,491	
6	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	24	枚	522.00	12,528	
7	通信ケーブル	SWVP0.5-50C	2.1	m	523.80	1,099	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	2.1	m	1,610.00	3,381	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	30P 0.5~0.9mm	2	箇所	11,346.00	22,692	
10	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	2	枚	522.00	1,044	
11	通信ケーブル	SWVP0.5-40C	34.6	m	266.00	9,203	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	34.6	m	1,610.00	55,706	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	4	箇所	9,076.00	36,304	
14	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	4	枚	522.00	2,088	
15	通信ケーブル	SWVP0.5-12C	139.7	m	116.00	16,205	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	139.7	m	657.00	91,782	

内訳明細書 No.8-2		名称：ケーブル敷設		規格：			42 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	20	箇所	6,807.00	136,140	
2	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	20	枚	522.00	10,440	
3	コネクタ DC-37P-NR		4	個	1,161.00	4,644	
4	シェル DC-C1-J16R		4	個	1,028.70	4,114	
5	通信ケーブル	SWVP0.5-6C	34.6	m	84.00	2,906	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	34.6	m	657.00	22,732	
7	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	4	箇所	4,538.00	18,152	
8	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	4	枚	522.00	2,088	
9	通信ケーブル ジャンパー線	TJV0.5-2C	68	m	14.00	952	
10	ジャンパー線敷設	2C 新設 材料費無	44	m	547.00	24,068	
11	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	24	m	586.00	14,064	
12	コード集合型光ケーブル SM-2C 環境配慮型 OS2		52.4	m	1,076.40	56,403	
13	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	52.4	m	521.00	27,300	
14	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	4	枚	522.00	2,088	
15	光コネクタ SC		4	個	1,687.50	6,750	
16	接地線	EM-IE8sq	2.8	m	188.00	526	

内訳明細書 No.9-2		名称：ケーブル敷設		規格：			46 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	電源ケーブル	600V EM-CE2sq-2C	6.9	m	175.00	1,207	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	6.9	m	657.00	4,533	
3	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	2	枚	522.00	1,044	
4	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	55.7	m	57.60	3,208	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	55.7	m	657.00	36,594	
6	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	24	枚	522.00	12,528	
7	通信ケーブル	SWVP0.5-50C	6.9	m	523.80	3,614	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	6.9	m	1,610.00	11,109	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	30P 0.5~0.9mm	1	箇所	11,346.00	11,346	
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	30P 0.5~0.9mm	1	箇所	12,219.00	12,219	
11	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	2	枚	522.00	1,044	
12	通信ケーブル	SWVP0.5-40C	14.3	m	266.00	3,803	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	14.3	m	1,610.00	23,023	
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	6	箇所	9,076.00	54,456	
15	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	6	枚	522.00	3,132	
16	通信ケーブル	SWVP0.5-12C	26.1	m	116.00	3,027	

内訳明細書 No.9-2		名称：ケーブル敷設		規格：			47 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	26.1	m	657.00	17,147	
2	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	12	箇所	6,807.00	81,684	
3	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	12	枚	522.00	6,264	
4	通信ケーブル	SWVP0.5-6C	8.7	m	84.00	730	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	8.7	m	657.00	5,715	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	4	箇所	4,538.00	18,152	
7	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	4	枚	522.00	2,088	
8	通信ケーブル ジャンパー線	TJV0.5-2C	66	m	14.00	924	
9	ジャンパー線敷設	2C 新設 材料費無	42	m	547.00	22,974	
10	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	24	m	586.00	14,064	
11	コード集合型光ケーブル SM-2C 環境配慮型 OS2		11.3	m	1,076.40	12,163	
12	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	11.3	m	521.00	5,887	
13	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	4	枚	522.00	2,088	
14	光コネクタ SC		4	個	1,687.50	6,750	
15	接地線	EM-IE8sq	3.7	m	188.00	695	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	3.7	m	657.00	2,430	

内訳明細書 No.10-3		名称：ケーブル敷設		規格：			52 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	電源ケーブル	600V EM-CE2sq-2C					
		10.9	m	175.00	1,907		
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		10.9	m	657.00	7,161		
3	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		2	枚	522.00	1,044		
4	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去保管					
		1.2	m	657.00	788		
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		1.1	m	657.00	722		
6	通信ケーブル	RS232Cケーブル(5P) (UL2464-SB)					
		7.2	m	462.60	3,330		
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		7.2	m	657.00	4,730		
8	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		2	箇所	4,538.00	9,076		
9	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		2	枚	522.00	1,044		
10	コード集合型光ケーブル SM-2C 環境配慮型 OS2						
		22.1	m	1,076.40	23,788		
11	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無					
		22.1	m	521.00	11,514		
12	ケーブルタグ	ケーブルホルダー					
		2	枚	522.00	1,044		
13	光コネクタ SC						
		2	個	1,687.50	3,375		
14	接地線	EM-IE3.5sq					
		2.9	m	84.70	245		
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		2.9	m	339.00	983		
16	雑材料	一般材料費の3%					
		1	式	35,777.00	1,073		

内訳明細書 No.11-4		名称：ケーブル敷設		規格：			57 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	電源ケーブル	600V EM-CE2sq-2C	8.1	m	175.00	1,417	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	8.1	m	657.00	5,321	
3	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	2	枚	522.00	1,044	
4	通信ケーブル	EM-CPEE0.5-5P	6.3	m	284.40	1,791	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	6.3	m	657.00	4,139	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	4,538.00	9,076	
7	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	2	枚	522.00	1,044	
8	通信ケーブル	RS232Cケーブル(5P) (UL2464-SB)	5.8	m	462.60	2,683	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	5.8	m	657.00	3,810	
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	4,538.00	9,076	
11	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	2	枚	522.00	1,044	
12	コード集合型光ケーブル SM-2C 環境配慮型 OS2		18.4	m	1,076.40	19,805	
13	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	18.4	m	521.00	9,586	
14	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	4	枚	522.00	2,088	
15	光コネクタ SC		4	個	1,687.50	6,750	
16	接地線	EM-IE3.5sq	2.1	m	84.70	177	

内 訳 明 細 書 No.12-1		名 称 : 幹線ケーブル敷設		規 格 :			59 頁
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	光ケーブル SM-8C	テープスペーサ型 難燃性PE水密溶接ステンレスパイプ°	2951	m	738.00	2,177,838	
2	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 管内 新設 材料費無	1.8	m	521.00	937	
3	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	72.4	m	679.00	49,159	
4	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ピット 新設 材料費無	1.8	m	407.00	732	
5	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 新設 材料費無	17	m	317.00	5,389	
6	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線【屋外】	18mm以下 新設 材料費無	2778	m	385.00	1,069,530	
7	ケーブル表示板	20×63×2t(アクリル)	40	枚	1,080.00	43,200	
8	ケーブルタグ	ケーブルホルダー	10	枚	522.00	5,220	
9	ケーブルクランプ	日東工業 SPX6-2	1	個	1,440.00	1,440	
10	光ケーブル端末処理 光ファイバケーブル直線接続・成端処理	5テープ(心)以下 成端	4	箇所	33,409.00	133,636	
11	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	20心以下	1	方向	18,535.00	18,535	
12	接地線	EM-IE8sq	2.2	m	188.00	413	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2.2	m	657.00	1,445	
14	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	2,228,111.00	66,843	
	小計					3,574,317	

内訳明細書 No.16-2		名称：ケーブル撤去		規格：			66 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	接地線	EM-IE22sq					
		16.9	m	466.00	7,875		
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 管内 新設 材料費無					
		11.3	m	634.00	7,164		
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 地中埋設(直埋) 新設 材料費無					
		1.6	m	1,746.00	2,793		
4	雑材料	一般材料費の3%					
		1	式	7,875.00	236		
5	床掘り	土砂 上記以外(小規模) --					
		0.32	m3	2,403.00	768		
6	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 -					
		0.32	m3	4,505.00	1,441		
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		4.1	m	1,837.00	7,531		
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 管内 撤去					
		33.6	m	1,405.00	47,208		
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		8.2	m	998.00	8,183		
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	20mm以下 管内 撤去					
		67.2	m	771.00	51,811		
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		13.9	m	805.00	11,189		
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		5.9	m	407.00	2,401		
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 管内 撤去					
		128.8	m	317.00	40,829		
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	10mm以下 露出 撤去					
		8.8	m	498.00	4,382		
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【屋外】	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去					
		3.2	m	862.00	2,758		
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去					
		45.6	m	328.00	14,956		

