

# 積算内訳書

件名 大分空港各ケーブル切り回し工事

令和8年3月

大阪航空局 総務部 安全企画・保安対策課

大分空港各ケーブル切り回し工事

総括表

工事区分	直接工事費	間接工事費		一般管理費	合計
		共通仮設費	現場管理費		
1 各ケーブルの撤去	239,600	25,780	83,833	74,522	423,735
2 各ケーブルの敷設・融着	2,112,266	227,280	739,063	656,975	3,735,584
計	2,351,866	253,060	822,896	731,497	4,159,319
寄託品費	工場工事費			産業廃棄物税	総合計
官給品費	準備品費	積算価格	4,159,319	消費税相当額	415,931
					4,575,250

# 総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費					
1	各ケーブルの撤去	1	式		239,600	内 訳 書 No.1
2	各ケーブルの敷設・融着	1	式		2,112,266	内 訳 書 No.2
	計				2,351,866	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		253,060	
	計				253,060	
C	現場管理費	1	式		822,896	
D	一般管理費	1	式		731,497	
E	工場工事費					
1	各ケーブルの撤去	1	式			
2	各ケーブルの敷設・融着	1	式			

# 総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	計				0	
F	準備品費					
		1	式			
	積算価格					
		1	式		4,159,319	
	消費税相当額					
		1	式		415,931	
	産業廃棄物税					
		1	式			
	総 合 計				4,575,250	
G	官給品費等					
1	各ケーブルの撤去					
		1	式			
2	各ケーブルの敷設・融着					
		1	式			
	計				0	
H	寄託品費等					
1	各ケーブルの撤去					
		1	式			



内 訳 書 No.1		名称：各ケーブルの撤去			規格：		1 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去 CPEV-S 0.65-10P	50	m	328.00	16,400	単 価 表 No.1 AJ0010
2							工事標準 P.003
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去 CPEV 1.2-5P	50	m	328.00	16,400	単 価 表 No.2 AJ0010
4							工事標準 P.003
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去 CVV-S2-2C	50	m	784.00	39,200	単 価 表 No.3 AJ0010
6							工事標準 P.003
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去 HP 1.2-5P	50	m	784.00	39,200	単 価 表 No.4 AJ0010
8							工事標準 P.003
9	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 管内 撤去 36C	50	m	256.00	12,800	単 価 表 No.5 AJ0170
10							工事標準 P.008
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 管内 撤去 8C	50	m	256.00	12,800	単 価 表 No.6 AJ0170
12							工事標準 P.008
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去 FCPEV 0.65-15C	50	m	328.00	16,400	単 価 表 No.7 AJ0010
14							工事標準 P.003
15	マンホール内作業費	水汲み・酸欠	1	式	86,400.00	86,400	見積
	計					239,600	

内 訳 書 No.2		名称：各ケーブルの敷設・融着			規格：		2 頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費有 電 源ケーブル 10mm以下 CPEV-S 0.65-10P	100	m	958.00	95,800	単 価 表 No.8 AJ0010		
2							工事標準 P.003		
3	ケーブル余長	CPEV-S 0.65-10P	20	m	301.00	6,020	単 価 表 No.9		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費有 電 源ケーブル 10mm以下 CPEV 1.2-5P	100	m	947.00	94,700	単 価 表 No.10 AJ0010		
5							工事標準 P.003		
6	ケーブル余長	CPEV 1.2-5P	20	m	290.00	5,800	単 価 表 No.11		
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費有 電 源ケーブル 20mm以下 CVV-S2-2C	100	m	1,726.00	172,600	単 価 表 No.12 AJ0010		
8							工事標準 P.003		
9	ケーブル余長	CVV-S2-2C	20	m	156.00	3,120	単 価 表 No.13		
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費有 電 源ケーブル 20mm以下 HP 1.2-5P	100	m	1,727.00	172,700	単 価 表 No.14 AJ0010		
11							工事標準 P.003		
12	ケーブル余長	HP 1.2-5P	20	m	157.00	3,140	単 価 表 No.15		
13	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	11mm以下 新設 材料費有 光ファイ バーケーブルノンメタリック型SM-20C 36C	100	m	1,648.00	164,800	単 価 表 No.16 AJ0150		
14							工事標準 P.008 見積		
15	ケーブル余長	36C	20	m	1,334.00	26,680	単 価 表 No.17 見積		
16	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	11mm以下 新設 材料費有 光ファイ バーケーブルノンメタリック型SM-8C 8C	100	m	1,648.00	164,800	単 価 表 No.18 AJ0150		

内 訳 書 No.2		名称：各ケーブルの敷設・融着		規格：			3 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1						工事標準 P.008 見積	
2	ケーブル余長	20	m	1,334.00	26,680	単 価 表 No.19 見積	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	100	m	932.00	93,200	単 価 表 No.20 AJ0010	
4						工事標準 P.003	
5	ケーブル余長	20	m	275.00	5,500	単 価 表 No.21	
6	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	2	箇所	113,800.00	227,600	単 価 表 No.22 AJ0190	
7						工事標準 P.009	
8	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	2	箇所	61,878.00	123,756	単 価 表 No.23 AJ0190	
9						工事標準 P.009	
10	クロージャ	4	個	50,169.00	200,676	内訳明細書No. 2-1 見積	
11	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	4	方向	19,334.00	77,336	単 価 表 No.24 AJ0200	
12						工事標準 P.010	
13	光ケーブル端末処理 光ケーブル接続損失試験	4	対向	26,930.00	107,720	単 価 表 No.25 AJ0210	
14						工事標準 P.010	
15	電源ケーブル端末処理 ケーブル端末処理及び接続	6	箇所	12,001.00	72,006	単 価 表 No.26 AJ0060	
16						工事標準 P.005	





