

積算内訳書

件名 福岡対空センター整備工事

令和7年6月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

審査者	担当者

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	CCS装置設置		1	式		15,614,310	
2	RCM装置設置		1	式		12,222,519	
3	DREC装置設置		1	式		2,714,935	
4	TDU装置設置		1	式		1,664,190	
5	APDU設置		1	式		2,682,151	
6	機器移設		1	式		6,421,942	
7	附帯設備設置		1	式		32,999,769	
	計					74,319,816	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		4,585,532	
	計					4,585,532	
C	現場管理費		1	式		18,619,270	

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D	一般管理費		1	式		13,994,782	
E	工場工事費						
1	CCS装置設置		1	式			
2	RCM装置設置		1	式			
3	DREC装置設置		1	式			
4	TDU装置設置		1	式			
5	APDU設置		1	式			
6	機器移設		1	式			
7	附帯設備設置		1	式		6,910,200	
	計					6,910,200	
F	準備品費		1	式		447,470	
	積算価格		1	式		118,877,070	
	消費税相当額		1	式		11,887,707	

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物税		1	式			
総 合 計					130,764,777	
G 官給品費等						
1 CCS装置設置		1	式		257,458,190	
2 RCM装置設置		1	式		163,258,256	
3 DREC装置設置		1	式		24,327,930	
4 TDU装置設置		1	式		18,710,560	
5 APDU設置		1	式		11,423,940	
6 機器移設		1	式			
7 附帯設備設置		1	式		11,488,365	
計					486,667,241	
H 寄託品費等						
1 CCS装置設置		1	式			
2 RCM装置設置		1	式			

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器設置		規 格：			1 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	交換制御架設置	CCS-16-2A	3	架	86,337.00	259,011	
2	試験卓設置	CCS-16-2A	1	台	86,337.00	86,337	
3	保守処理装置設置	CCS-16-2A	2	台	27,420.00	54,840	
4	多目的表示装置 信号伝送架設置	CCS-16-2A	2	架	26,054.00	52,108	
5	通信処理装置架設置	CCS-16-2A	1	架	82,260.00	82,260	
6	ネットワーク架設置	CCS-16-2A	1	架	86,337.00	86,337	
7	機器設置ボルト(M12)	KFC B12100	36	本	114.00	4,104	
8	設置卓	サンワサプライER-140N	1	個	109,800.00	109,800	
9	その他機器設置 作業台	新設 材料費無	1	個	12,134.00	12,134	
10	CPUスタンド	サンワサプライER-140CPU	1	台	36,000.00	36,000	
11	床固定金具	サンワサプライRAC-QL1 4個1組	4	個	1,575.00	6,300	
12	耐震接着ゴム	サンワサプライQL-52 1組4個	8	個	652.50	5,220	
13	固定ベルト	サンワサプライRAC-BL1 2本1組	8	本	1,845.00	14,760	
14	RAG通信卓(2空港タイプ)設置	CCS-16-2A	3	台	117,456.00	352,368	
15	RAG通信卓(1空港タイプ)設置	CCS-16-2A	2	台	77,050.00	154,100	
16	広域対空卓設置	CCS-16-2A	2	台	77,050.00	154,100	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 統括卓設置	CCS-16-2A	1	台	117,456.00	117,456	
2 多目的表示装置 表示端末設置	CCS-16-2A	11	台	27,420.00	301,620	
3 多目的表示装置 情報作成端末設置	CCS-16-2A	1	台	41,130.00	41,130	
4 取付ボルト	M12×100	84	本	221.30	18,589	
5 絶縁スリーブ	M12	84	個	3,420.00	287,280	
6 安定板		84	個	2,700.00	226,800	
7 耐震金具(上)(下)	H=300mm	84	式	12,240.00	1,028,160	
8 M12×40	SUS	168	本	55.30	9,290	
9 機器設置ボルト(M12)	KFC B12100	84	本	114.00	9,576	
10 耐震対策 Z金具床面取付	新設 材料費無	84	個所	3,340.00	280,560	
11 設置卓	サンワサプライER-120N	1	個	103,500.00	103,500	
12 その他機器設置 作業台	新設 材料費無	1	個	12,134.00	12,134	
13 CPUスタンド	サンワサプライER-120CPU	1	台	32,400.00	32,400	
14 床固定金具	サンワサプライRAC-QL1 4個1組	4	組	1,575.00	6,300	
15 耐震接着ゴム	サンワサプライQL-52 1組4個	8	個	652.50	5,220	
16 耐震ストッパー	サンワサプライQL-55 4個1組	4	個	877.50	3,510	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	電力ケーブル	600V EM-CE14sq-3C (外径:17mm)	25.7	m	948.00	24,363	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1	m	1,976.00	1,976	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	24.7	m	917.00	22,649	
4	端末処理材	14sq	2	箇所	5,100.00	10,200	
5	常温収縮チューブ	古河電工S-240 EM-CE14sq-3C使用	1	個	1,197.00	1,197	
6	電力ケーブル	600V EM-CE5.5sq-2C (外径:13.5mm)	34.4	m	347.00	11,936	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	34.4	m	1,976.00	67,974	
8	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-3C (外径:12.0mm)	88.8	m	330.00	29,304	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	84.5	m	1,976.00	166,972	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	4.3	m	917.00	3,943	
11	OAタップ	アメリカン電機KU1130	2	個	3,276.00	6,552	
12	OAタップ	アメリカン電機KU1140	1	個	1,980.00	1,980	
13	マグネット	アメリカン電機Z0353 4個1組	8	個	121.50	972	
14	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C (外径:10.5mm)	60	m	224.00	13,440	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	32.5	m	1,976.00	64,220	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	27.5	m	917.00	25,217	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	OAタップ	アメリカン電機KU1140	1	個	1,980.00	1,980	
2	OAタップ	アメリカン電機KU1130	1	個	3,276.00	3,276	
3	マグネット	アメリカン電機Z0353 4個1組	5	個	121.50	607	
4	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-2C (外径:9.9mm)	730.8	m	178.00	130,082	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	362.5	m	806.00	292,175	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	368.3	m	361.00	132,956	
7	OAタップ	パナソニックWCH2434H	1	個	3,870.00	3,870	
8	通信ケーブル	SWVP0.5-50C (外径:13.0mm)	344	m	575.30	197,903	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	344	m	1,976.00	679,744	
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	30P 0.5~0.9mm	22	箇所	13,920.00	306,240	
11	通信ケーブル	SWVP0.5-40C (外径:11.8mm)	382	m	266.00	101,612	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	382	m	1,976.00	754,832	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	22	箇所	11,136.00	244,992	
14	通信ケーブル	EM-ACバスケーブル0.4-25P (外径:10.5mm)	31.3	m	637.20	19,944	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	31.3	m	1,976.00	61,848	
16	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	30P 0.5~0.9mm	2	箇所	13,920.00	27,840	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	通信ケーブル	SWVP0.5-22C (外径:9.7mm)	791.6	m	172.00	136,155	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	760.8	m	806.00	613,204	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	30.8	m	361.00	11,118	
4	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	50	箇所	11,136.00	556,800	
5	通信ケーブル	SWVP0.5-6C (外径:6.6mm)	1095.3	m	84.00	92,005	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	637.2	m	806.00	513,583	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	458.1	m	361.00	165,374	
8	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	80	箇所	5,568.00	445,440	
9	通信ケーブル	EM-ACバスケーブル0.4-2P (外径:5.0mm)	272.8	m	182.20	49,704	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	59.2	m	417.00	24,686	
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ころがし 新設 材料費無	213.6	m	194.00	41,438	
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	24	箇所	5,568.00	133,632	
13	通信ケーブル	EM-UTP5E-0.5-4P (外径:5.5mm)	2241	m	57.60	129,081	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1869.9	m	806.00	1,507,139	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	371.1	m	361.00	133,967	
16	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	284	箇所	5,568.00	1,581,312	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	管制局装置 基本架設置	RCM-22	4	式	86,337.00	345,348	
2	管制局装置 NW機器架設置	RCM-22	4	式	86,337.00	345,348	
3	無停電電源盤設置	RCM-22	3	式	17,081.00	51,243	
4	L3SW設置	RCM-22ネットワーク装置	4	式	8,225.00	32,900	
5	ルータ設置	RCM-22ネットワーク装置	2	式	8,225.00	16,450	
6	空港装置 基本架設置	RCM-11A	1	式	86,337.00	86,337	
7	空港装置 基本架設置	RCM-07-2	1	式	194,317.00	194,317	
8	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	5	台	2,741.00	13,705	
9	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	4	台	2,741.00	10,964	
10	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	1	台	2,741.00	2,741	
11	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	1	台	2,741.00	2,741	
12	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ルータ 新設	1	台	8,225.00	8,225	
13	機器設置ボルト(M12)	KFC B12100	40	本	114.00	4,560	
14	スリット付き台板	日東工業RD152-40SN	18	台	8,190.00	147,420	
15	固定ベルト	日東工業RD821-10A	18	個	2,250.00	40,500	
16	RCM運用切替操作機設置	RCM-22	9	式	8,225.00	74,025	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	電力ケーブル	600V EM-CE8sq-3C (外径:15.5mm)	27.9	m	615.00	17,158	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	27.9	m	1,976.00	55,130	
3	常温収縮チューブ	古河電工S-240 EM-CE8sq-3C使用	1	個	1,197.00	1,197	
4	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-3C (外径:12.0mm)	18	m	330.00	5,940	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2.2	m	1,976.00	4,347	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	15.8	m	917.00	14,488	
7	OAタップ	アメリカン電機KU1330	1	個	4,680.00	4,680	
8	OAタップ	アメリカン電機KU1140	1	個	1,980.00	1,980	
9	OAタップ	パナソニックWCH2408H	1	個	4,230.00	4,230	
10	プラグ	アメリカン電機7112GR-new	1	個	630.00	630	
11	マグネット	アメリカン電機Z0353 4個1組	2	個	121.50	243	
12	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C (外径:10.5mm)	147.5	m	224.00	33,040	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	58.3	m	1,976.00	115,200	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	66.7	m	917.00	61,163	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	8.2	m	2,149.00	17,621	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	14.4	m	999.00	14,385	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	OAタップ	アメリカン電機KU1140	12	個	1,980.00	23,760	
2	マグネット	アメリカン電機Z0353 4個1組	32	個	121.50	3,888	
3	プラグ	アメリカン電機7112GR-new	12	個	630.00	7,560	
4	OAタップ	アメリカン電機KU1130	2	個	3,276.00	6,552	
5	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-2C (外径:9.9mm)	110.2	m	164.00	18,072	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	110.2	m	806.00	88,821	
7	通信ケーブル	SWVP0.5-40C (外径:11.8mm)	1906.3	m	266.00	507,075	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	1906.3	m	1,976.00	3,766,848	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	136	箇所	11,136.00	1,514,496	
10	通信ケーブル	SWVP0.5-22C (外径:9.7mm)	253.2	m	172.00	43,550	
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	73.1	m	806.00	58,918	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	165	m	361.00	59,565	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	22	箇所	11,136.00	244,992	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	2.4	m	877.00	2,104	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	12.7	m	393.00	4,991	
16	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm	2	箇所	12,115.00	24,230	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	通信ケーブル	SWVP0.5-12C (外径:8.1mm)	99.9	m	116.00	11,588	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	99.9	m	806.00	80,519	
3	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	8	箇所	8,352.00	66,816	
4	通信ケーブル	SWVP0.5-6C (外径:6.6mm)	314.2	m	84.00	26,392	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	287.5	m	806.00	231,725	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	22	箇所	5,568.00	122,496	
7	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	3	箇所	11,136.00	33,408	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) 【夜間】	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	7.3	m	877.00	6,402	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) 【夜間】	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	19.4	m	393.00	7,624	
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) 【夜間】	20P 0.5~0.9mm	3	箇所	12,115.00	36,345	
11	通信ケーブル	EM-UTP5E-0.5-4P (外径:5.5mm)	763.6	m	57.60	43,983	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	763.6	m	806.00	615,461	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	148	箇所	5,568.00	824,064	
14	通信ケーブル	TJVY0.5-2C (外径:1.15mm)	790	m	14.00	11,060	
15	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	790	m	592.00	467,680	
16	接地線	EM-IE8sq (外径:5.6mm)	17.5	m	185.00	3,237	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	電力ケーブル	600V EM-CE14sq-2C (外径:16.0mm)	45.1	m	682.00	30,758	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.8	m	1,976.00	3,556	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	43.3	m	917.00	39,706	
4	端末処理	14sq 2c	2	箇所	4,650.00	9,300	
5	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-2C (外径:9.9mm)	45.1	m	178.00	8,027	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.8	m	806.00	1,450	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	43.3	m	361.00	15,631	
8	通信ケーブル	TZ-AEE0.3sq-16P (外径:21.7mm)	295.6	m	3,930.30	1,161,796	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	15	m	3,618.00	54,270	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ころがし 新設 材料費無	280.6	m	1,725.00	484,035	
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	16	箇所	11,136.00	178,176	
12	通信ケーブル	SWVP0.5-40C (外径:11.8mm)	36.8	m	266.00	9,788	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.8	m	1,976.00	3,556	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	35	m	917.00	32,095	
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	2	箇所	11,136.00	22,272	
16	通信ケーブル	EM-UTP5E-0.5-4P (外径:5.5mm)	92.1	m	57.60	5,304	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	情報表示端末設置	TDU-14B	9	台	27,420.00	246,780	
2	情報入力端末設置	TDU-14B	1	台	27,420.00	27,420	
3	ページプリンタ設置	TDU-14B	1	台	13,710.00	13,710	
4	耐震接着ゴム	サンワサプライQL-52 4個1組	80	個	652.50	52,200	
5	設置卓	サンワサプライER-120N	1	個	103,500.00	103,500	
6	その他機器設置 作業台	新設 材料費無	1	個	12,134.00	12,134	
7	CPUスタンド	サンワサプライER-120CPU	1	台	32,400.00	32,400	
8	取付ボルト	M12×100	4	本	221.30	885	
9	絶縁スリーブ	M12	4	個	3,420.00	13,680	
10	安定板		4	個	2,700.00	10,800	
11	耐震金具(上)(下)	H=300mm	4	式	12,240.00	48,960	
12	M12×40		8	本	116.60	932	
13	機器設置ボルト(M12)	KFC B12100	4	本	114.00	456	
14	耐震対策 Z金具床面取付	新設 材料費無	4	個所	3,340.00	13,360	
15	床固定金具	サンワサプライRAC-QL1 4個1組	4	個	1,575.00	6,300	
16	耐震ストッパー	サンワサプライQL-55 4個1組	4	個	877.50	3,510	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	電力ケーブル	600V EM-CE14sq-3C (外径:17mm)	25.7	m	948.00	24,363	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1	m	1,976.00	1,976	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	24.7	m	917.00	22,649	
4	端末処理	14sq 3c	2	箇所	5,100.00	10,200	
5	常温収縮チューブ	古河電工S-240 EM-CE14sq-3C使用	1	個	1,197.00	1,197	
6	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-3C (外径:12mm)	1	m	330.00	330	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	0.7	m	1,976.00	1,383	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	0.3	m	917.00	275	
9	OAタップ	アメリカン電機KU1140	1	個	1,980.00	1,980	
10	マグネット	アメリカン電機Z0353 4個1組	2	個	121.50	243	
11	OAタップ	パナソニックWCH2432H	1	個	2,970.00	2,970	
12	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C (外径:10.5mm)	191.1	m	224.00	42,806	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	17.5	m	1,976.00	34,580	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	173.6	m	917.00	159,191	
15	OAタップ	アメリカン電機KU1140	7	個	1,980.00	13,860	
16	マグネット	アメリカン電機Z0353 4個1組	14	個	121.50	1,701	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	空港用航空機位置表示装置3設置	APDU-22	1	架	148,857.00	148,857	
2	空港用航空機位置表示装置4設置	APDU-22	1	架	148,857.00	148,857	
3	機器設置ボルト(M12)	KFC B12100	8	本	114.00	912	
4	耐震接着ゴム	サンワサプライQL-53 4個1組	40	個	326.20	13,048	
5	APDU表示部	APDU-22	6	式	6,907.00	41,442	
6	耐震接着ゴム	サンワサプライQL-53 4個1組	24	個	326.20	7,828	
7	FA-MON表示部	APDU-22	1	式	6,907.00	6,907	
8	無停電電源装置	オムロンBU50SW相当品	1	台	123,120.00	123,120	
9	無停電電源装置設置	ORM-06型	1	台	14,654.00	14,654	
10	耐震接着ゴム	サンワサプライQL-53 4個1組	6	個	326.30	1,957	
11	耐震ストッパー	サンワサプライQL-55 4個1組	8	個	877.50	7,020	
12	FAフロア加工		1	箇所	4,453.00	4,453	
13	中棚	サンワサプライEN-805GY	1	個	10,350.00	10,350	
14	その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	1	面	2,784.00	2,784	
15	雑材料	一般材料費の3%	1	式	164,235.00	4,927	
	小計					537,116	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C (外径:10.5mm)	182.7	m	224.00	40,924	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	90.8	m	1,976.00	179,420	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	91.9	m	917.00	84,272	
4	OAタップ	パナソニックWCH2404H EM-CE2sq-3C使用	13	個	2,430.00	31,590	
5	プラグ	アメリカン電機7112-GR-New EM-CE2sq-3C使用	6	個	630.00	3,780	
6	OAタップ	パナソニックWCH2414H EM-CE2sq-3C使用	1	個	3,150.00	3,150	
7	通信ケーブル	EM-UTP5E-0.5-4P (外径:5.5mm)	110.7	m	57.60	6,376	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	110.7	m	806.00	89,224	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	58	箇所	5,568.00	322,944	
10	DisplayPortケーブル	サンワサプライKC-DP1450	6	本	8,640.00	51,840	
11	GI型光コネクタ付き光ケーブル (2C)(両端LC)(OM3)		109.4	m	2,844.00	311,133	
12	LCコネクタ	(材工共)	4	箇所	3,060.00	12,240	
13	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	95.4	m	834.00	79,563	
14	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 新設 材料費無	11	m	389.00	4,279	
15	GI型光コネクタ付き光ケーブル (2C)(LC-SC)(OM3)		207.6	m	2,844.00	590,414	
16	LCコネクタ	(材工共)	24	箇所	3,060.00	73,440	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	8ポートL2SW撤去保管 【夜間】	TEAM-22	5	式	2,961.00	14,805	
2	ルータ撤去保管 【夜間】	TEAM-22	2	式	8,883.00	17,766	
3	L2スイッチ24ポート撤去保管 【夜間】	FACE-22	2	式	2,961.00	5,922	
4	ルータ撤去保管 【夜間】	FACE-22	2	式	8,883.00	17,766	
5	情報処理設備撤去保管 各種情報設備据付【夜間】	ハブ 撤去保管	1	台	2,961.00	2,961	
6	情報処理設備撤去保管 各種情報設備据付【夜間】	ハブ 撤去保管	1	台	2,961.00	2,961	
7	8ポートL2SW設置 【夜間】	TEAM-22	5	式	2,961.00	14,805	
8	ルータ設置 【夜間】	TEAM-22	2	式	8,883.00	17,766	
9	L2スイッチ24ポート設置 【夜間】	FACE-22	2	式	2,961.00	5,922	
10	ルータ設置 【夜間】	FACE-22	2	式	8,883.00	17,766	
11	情報処理設備設置 各種情報設備据付【夜間】	ハブ 新設	1	台	2,961.00	2,961	
12	情報処理設備設置 各種情報設備据付【夜間】	ハブ 新設	1	台	2,961.00	2,961	
13	耐震接着ゴム	サンワサプライQL-53 4個1組	29	個	326.30	9,462	
14	ATM運用端末C撤去保管 【夜間】	TEAM-22	1	式	29,613.00	29,613	
15	A4共通プリンタ撤去保管 【夜間】	TEAM-22	1	式	11,461.00	11,461	
16	運用端末撤去保管 【夜間】	FACE-22	12	式	29,613.00	355,356	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	共通プリンタ撤去保管 【夜間】	FACE-22	3	式	11,461.00	34,383	
2	情報処理設備撤去保管 各種情報設備据付【夜間】	ルータ 撤去保管	1	台	8,883.00	8,883	
3	情報処理設備撤去保管 各種情報設備据付【夜間】	ハブ 撤去保管	3	台	2,961.00	8,883	
4	情報処理設備撤去保管 各種情報設備据付【夜間】	ハブ 撤去保管	3	台	2,961.00	8,883	
5	拡声設備撤去保管 スピーカ【夜間】	壁掛形 システム天井 撤去保管	3	個	2,350.00	7,050	
6	ATM運用端末C設置 【夜間】	TEAM-22	1	式	29,613.00	29,613	
7	A4共通プリンタ設置 【夜間】	TEAM-22	1	式	11,461.00	11,461	
8	運用端末設置 【夜間】	FACE-22	12	式	29,613.00	355,356	
9	共通プリンタ設置 【夜間】	FACE-22	3	式	11,461.00	34,383	
10	情報処理設備設置 各種情報設備据付【夜間】	ルータ 新設	1	台	8,883.00	8,883	
11	情報処理設備設置 各種情報設備据付【夜間】	ハブ 新設	3	台	2,961.00	8,883	
12	情報処理設備設置 各種情報設備据付【夜間】	ハブ 新設	3	台	2,961.00	8,883	
13	拡声設備設置 スピーカ【夜間】	壁掛形 システム天井 新設 材料費無	3	個	2,350.00	7,050	
14	固定ベルト	サンワサプライRAC-BLIN 2本1組	1	本	2,025.00	2,025	
15	耐震ストッパー	サンワサプライQL-55 4個1組	12	個	877.50	10,530	
16	耐震接着ゴム	サンワサプライQL-52 4個1組	104	個	652.50	67,860	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	耐震接着ゴム	サンワサプライQL-53 4個1組	40	個	326.30	13,052	
2	プリンタスタンド	サンワサプライLPS-T120H	3	式	52,200.00	156,600	
3	その他機器設置 作業台	新設 材料費無	3	個	12,134.00	36,402	
4	取付ボルト	M12×100	12	本	221.30	2,655	
5	絶縁スリーブ	M12	12	個	3,420.00	41,040	
6	安定板		12	個	2,700.00	32,400	
7	耐震金具(上)(下)	H=300mm	12	式	12,240.00	146,880	
8	M12×40		24	本	116.60	2,798	
9	機器設置ボルト(M12)	KFC B12100	12	本	114.00	1,368	
10	耐震対策 Z金具床面取付	新設 材料費無	12	個所	3,340.00	40,080	
11	床固定金具	サンワサプライRAC-QL1 4個1組	12	個	1,575.00	18,900	
12	FAフロア加工		4	箇所	4,453.00	17,812	
13	情報処理設備撤去保管 各種情報設備据付	記録用端末装置(プリンタ) 撤去保管	1	台	13,710.00	13,710	
14	情報処理設備設置 各種情報設備据付	記録用端末装置(プリンタ) 新設	1	台	13,710.00	13,710	
15	耐震ストッパー	サンワサプライQL-55	4	個	877.50	3,510	
16	プリンタスタンド	サンワサプライLPS-T120H	1	式	52,200.00	52,200	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	電力ケーブル	600V EM-CE8sq-3C (外径:15.5mm)	59.7	m	615.00	36,715	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2	m	1,976.00	3,952	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	57.7	m	917.00	52,910	
4	常温収縮チューブ	古河電工S-240	2	個	1,197.00	2,394	
5	電力ケーブル	600V EM-CE5.5sq-3C (外径:14mm)	53.6	m	466.00	24,977	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2.7	m	1,976.00	5,335	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	50.9	m	917.00	46,675	
8	常温収縮チューブ	古河電工CB-165	2	個	801.00	1,602	
9	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-3C (外径:12.0mm)	266.7	m	330.00	88,011	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	25.1	m	1,976.00	49,597	
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	229.6	m	917.00	210,543	
12	OAタップ 600V EM-CE3.5sq-3C使用	アメリカン電機KU1140	11	個	1,980.00	21,780	
13	マグネット	アメリカン電機Z0353 4個1組	22	個	121.50	2,673	
14	OAタップ	パナソニックWCH2432H EM-CE3.5sq-3C使用	11	個	2,205.00	24,255	
15	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C (外径:10.5mm)	159.1	m	224.00	35,638	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	14.5	m	1,976.00	28,652	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	144.6	m	917.00	132,598	
2	OAタップ	パナソニックWCH2404H EM-CE2sq-3C使用	1	個	1,980.00	1,980	
3	OAタップ	パナソニックWCH2402H EM-CE2sq-3C使用	5	個	990.00	4,950	
4	OAタップ	パナソニックWCH2434H	3	個	3,240.00	9,720	
5	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-4P (外径:10.7mm)	58.5	m	1,372.00	80,262	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	7.9	m	1,976.00	15,610	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	50.6	m	917.00	46,400	
8	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	6	箇所	5,568.00	33,408	
9	通信ケーブル	EM-UTP5E-0.5-4P (外径:5.5mm)	1518.1	m	57.60	87,442	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	975	m	806.00	785,850	
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	312.2	m	361.00	112,704	
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	119	箇所	5,568.00	662,592	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) 【夜間】	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	47.2	m	877.00	41,394	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) 【夜間】	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	171.7	m	393.00	67,478	
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) 【夜間】	5P 0.5~0.9mm	15	箇所	6,057.00	90,855	
16	通信ケーブル	TJVVY0.5-2C (外径:1.15mm)	6	m	14.00	84	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	6	m	592.00	3,552	
2	コード集合型光ケーブル (24C) (OS2)		21	m	22,869.00	480,249	
3	SCコネクタ	(材工共)	48	箇所	2,700.00	129,600	
4	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	7.8	m	834.00	6,505	
5	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 新設 材料費無	7.2	m	389.00	2,800	
6	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処 理	10テープ(心)以下 成端	2	箇所	41,591.00	83,182	
7	コード集合型光ケーブル (4C) (OS2)		72.9	m	11,169.00	814,220	
8	SCコネクタ1箇所	(材工共)	8	箇所	2,700.00	21,600	
9	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	69.9	m	834.00	58,296	
10	コード集合型光ケーブル (2C) (OS2)		12.2	m	6,273.00	76,530	
11	SCコネクタ	(材工共)	4	箇所	2,700.00	10,800	
12	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	2	m	834.00	1,668	
13	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 新設 材料費無	7.2	m	389.00	2,800	
14	光中継アダプタ(SC-SC型)	サンワサプライHAD-SCSC2	1	個	2,610.00	2,610	
15	SM型光コード (2m) (両端光コネクタ付)		4	m	99.20	396	
16	SCコネクタ	(材工共)	16	箇所	2,700.00	43,200	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	雑架	日東工業FS70-720EN-TC	2	式	229,590.00	459,180	
2	その他機器設置 自立ラック	新設 材料費無	2	台	26,054.00	52,108	
3	雑架	日東工業FS70-620EN-TC	1	式	194,490.00	194,490	
4	その他機器設置 自立ラック	新設 材料費無	1	台	26,054.00	26,054	
5	OAタップ	アメリカン電機KU1140	1	個	1,980.00	1,980	
6	マグネット	アメリカン電機Z0353	2	個	121.50	243	
7	OAタップ	パナソニックWCH2436H	1	個	5,670.00	5,670	
8	スプライスユニット	日東工業RD98-2SC100-4TN-PS	1	式	263,700.00	263,700	
9	スプライスユニット	日東工業RD98-2SC100-4TN	2	式	123,300.00	246,600	
10	スプライスユニット	日東工業RD98-1N	1	式	38,250.00	38,250	
11	端子盤取付	60P 新設 材料費無	3	面	30,624.00	91,872	
12	端子盤取付	30P 新設 材料費無	1	面	20,880.00	20,880	
13	メディアコンバータ	アライドテレシスLMC113	15	個	172,080.00	2,581,200	
14	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	15	台	2,741.00	41,115	
15	メディアコンバータ	アライドテレシスLMC112	23	個	83,700.00	1,925,100	
16	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	23	台	2,741.00	63,043	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	メディアコンバータ収納シャーシ	アライドテレシスAT-RKMT-J12PS	3	個	107,640.00	322,920	
2	メディアコンバータ収納シャーシ	大電DNHD12E-1P-SNMPⅢ	1	台	249,480.00	249,480	
3	ケーブルホルダー付きパネル	日東工業RD871-1EPK	17	台	5,760.00	97,920	
4	その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	21	面	2,784.00	58,464	
5	化粧ビスM5	日東工業RD75-12S	108	本	42.30	4,568	
6	機器設置ボルト(M12)	KFC B12100	12	本	114.00	1,368	
7	アンカーボルト	KFC B10100	4	本	162.00	648	
8	無停電電源装置	GSユアサ SAUA302SS11	1	台	558,360.00	558,360	
9	無停電電源装置設置	ORM-06型	1	台	14,654.00	14,654	
10	固定金具	GSユアサRMB-38	1	組	14,040.00	14,040	
11	無停電電源装置(1.5KVA)	山洋電気S-A11K152AK010SDN00	1	台	252,000.00	252,000	
12	無停電電源装置設置	ORM-06型	1	台	14,654.00	14,654	
13	L型レール	日東工業RD65-37PW	2	台	2,970.00	5,940	
14	無停電電源装置(1.0KVA)	山洋電気S-A11K102AK010SDN00	1	台	215,100.00	215,100	
15	無線電話装置設置 TU/RU-07型 TV/RV-07型	無停電電源装置 新設	1	台	17,081.00	17,081	
16	その他機器設置 作業台	新設 材料費無	11	個	12,134.00	133,474	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	雑架	日東工業FS70-720EN	2	式	221,400.00	442,800	
2	その他機器設置 自立ラック	新設 材料費無	2	台	26,054.00	52,108	
3	OAタップ	アメリカン電機KU1330	1	個	4,680.00	4,680	
4	マグネット	アメリカン電機Z0353	4	個	121.50	486	
5	OAタップ	パナソニックWCH2438H	1	個	5,670.00	5,670	
6	スプライスユニット	日東工業RD98-2SC100-4TN-PS	2	式	263,700.00	527,400	
7	スプライスユニット	日東工業RD98-2SC100-4TN	2	式	123,300.00	246,600	
8	端子盤取付	60P 新設 材料費無	4	面	30,624.00	122,496	
9	メディアコンバータ	アライドテレシスLMC112	23	個	83,700.00	1,925,100	
10	メディアコンバータ	AT-MMC2000LX/SC	5	個	110,880.00	554,400	
11	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ' 新設	28	台	2,741.00	76,748	
12	情報処理設備移設 各種情報設備据付【夜間】	ハブ' 移設	10	台	5,922.00	59,220	
13	メディアコンバータ収納シャーシ	アライドテレシスAT-RKMT-J12PS	3	個	107,640.00	322,920	
14	メディアコンバータ収納シャーシ	大電DNHD12E-1P-SNMPⅢ	2	台	249,480.00	498,960	
15	メディアコンバータ収納シャーシ	アライドテレシスAT-MMCR18	1	個	196,020.00	196,020	
16	シャーシ電源ユニット	AT-MMCR-PWR-AC-70	1	個	23,760.00	23,760	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブルホルダー付きパネル	日東工業RD871-1EPK	22	台	5,760.00	126,720	
2	その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	28	面	2,784.00	77,952	
3	化粧ビスM5	日東工業RD75-12S	128	本	42.30	5,414	
4	取付ボルト	M12×100	56	本	221.30	12,392	
5	絶縁スリーブ	M12	56	個	3,420.00	191,520	
6	安定板		56	個	2,700.00	151,200	
7	耐震金具(上)(下)	H=300mm	56	式	12,240.00	685,440	
8	耐震対策 Z金具床面取付	新設 材料費無	56	個所	3,340.00	187,040	
9	M12×40		112	本	116.60	13,059	
10	機器設置ボルト(M12)	KFC B12100	56	本	114.00	6,384	
11	無停電電源装置	GSユアサ SAU752SS11	1	台	1,593,900.00	1,593,900	
12	無停電電源装置設置	ORM-06型	1	台	14,654.00	14,654	
13	固定金具	GSユアサRMB-102	1	組	34,650.00	34,650	
14	無停電電源装置	オムロンBU50SW相当品	6	台	123,120.00	738,720	
15	無停電電源装置設置	ORM-06型	6	台	14,654.00	87,924	
16	耐震ストッパー	サンワサプライQL-55	24	個	877.50	21,060	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	FAフロア加工		14	箇所	4,453.00	62,342	
2	FACE/TEAM用ネットワークラック	日東工業FS80-620EN	1	式	191,700.00	191,700	
3	その他機器設置 自立ラック	新設 材料費無	1	台	26,054.00	26,054	
4	OAタップ	アメリカン電機KU1330	1	個	4,680.00	4,680	
5	マグネット	アメリカン電機Z0353	4	個	121.50	486	
6	OAタップ	パナソニックWCH2438H	1	個	5,670.00	5,670	
7	OAタップ	パナソニックWCH2434H	2	個	3,870.00	7,740	
8	スリット付き台座	日東工業RD152-50SN	5	台	9,450.00	47,250	
9	スプライスユニット	日東工業RD98-2SC100-4TN-PS	1	式	263,700.00	263,700	
10	スプライスユニット	日東工業RD98-2SC32M-4TN-PS	1	式	127,350.00	127,350	
11	端子盤取付	60P 新設 材料費無	1	面	30,624.00	30,624	
12	端子盤取付	20P 新設 材料費無	1	面	17,538.00	17,538	
13	メディアコンバータ	大電DN1800SG2E	10	台	97,200.00	972,000	
14	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	10	台	2,741.00	27,410	
15	メディアコンバータ	AT-MMC2000LX/SC	15	個	110,880.00	1,663,200	
16	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	15	台	2,741.00	41,115	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブルラック	ネグロスSR20	2.2	m	2,493.30	5,485	
2	ケーブルラック	ネグロスQR20 定尺:3m	2	m	4,200.00	8,400	
3	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	200mm以下 有 新設 材料費無	4.2	m	10,021.00	42,088	
4	マルチ型接続金具	ネグロスQRMF2	1	対	4,914.00	4,914	
5	盤取付金具	ネグロスQRU1	1	対	2,124.00	2,124	
6	アンカーボルト(M8)	KFC B860	2	本	99.00	198	
7	ダクターチャンネル	ネグロスD1	0.9	m	488.00	439	
8	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	1	個	4,175.00	4,175	
9	立上りラック支持金具	ネグロスSRS4N	6	個	751.50	4,509	
10	端末保護キャップ	ネグロスD1BC	6	個	73.80	442	
11	セパレーター	ネグロスQRDF2P 定尺:1.5m	2.1	m	1,454.60	3,054	
12	端末保護キャップ セパレーター用	ネグロスQRDF2BC	2	対	328.50	657	
13	セパレーター支持金具	ネグロスSNQRDF2K	7	個	211.50	1,480	
14	セパレーター継ぎ金具	ネグロスQRDF2G	2	個	238.50	477	
15	フリップアンカー	イファスFA8×85B	6	本	449.10	2,694	
16	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	34,873.00	1,046	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	電源ケーブル	600V EM-CE38sq-2C	26.9	m	1,648.00	44,331	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2.8	m	3,618.00	10,130	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ころがし 新設 材料費無	24.1	m	1,725.00	41,572	
4	端末処理材	38sq	4	箇所	6,000.00	24,000	
5	電源ケーブル	600V EM-CE14sq-2C (外径:16.0mm)	9.1	m	682.00	6,206	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	9.1	m	1,976.00	17,981	
7	端末処理	14sq 2c	4	箇所	4,650.00	18,600	
8	電力ケーブル	600V EM-CE8sq-3C (外径:13.5mm)	28.6	m	615.00	17,589	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	28.6	m	1,976.00	56,513	
10	常温収縮チューブ	古河電工S-240 EM-CE8sq-3C使用	1	個	1,197.00	1,197	
11	電力ケーブル	600V EM-CE5.5sq-3C	18.4	m	466.00	8,574	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1	m	1,976.00	1,976	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	17.4	m	917.00	15,955	
14	常温収縮チューブ	古河電工CB-165	1	個	801.00	801	
15	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-3C	2.5	m	330.00	825	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2	m	1,976.00	3,952	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	0.5	m	917.00	458	
2	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-2C (外径:11.5mm)	29.1	m	250.00	7,275	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	29.1	m	1,976.00	57,501	
4	通信ケーブル	SWVP0.5-50C (外径:13.0mm)	260.2	m	575.30	149,693	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	260.2	m	1,976.00	514,155	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	30P 0.5~0.9mm	58	箇所	13,920.00	807,360	
7	通信ケーブル	SWVP0.5-22C (外径:9.7mm)	52.2	m	172.00	8,978	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	52.2	m	806.00	42,073	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	14	箇所	11,136.00	155,904	
10	通信ケーブル	TJVVY0.5-2C (外径:1.15mm)	1428	m	14.00	19,992	
11	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	1428	m	592.00	845,376	
12	ジャンパー線撤去 【夜間】	2C 撤去	682	m	295.00	201,190	
13	SM型光ケーブル(100C)		175.5	m	2,947.50	517,286	
14	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	152.4	m	834.00	127,101	
15	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 新設 材料費無	23.1	m	389.00	8,985	
16	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	25テープ(心)以下 成端	4	箇所	66,137.00	264,548	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	100心以下	2	方向	58,253.00	116,506	
2	GI型光ケーブル(100C)		175.6	m	6,253.20	1,098,061	
3	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	151.8	m	834.00	126,601	
4	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 新設 材料費無	23.8	m	389.00	9,258	
5	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	25テープ(心)以下 成端	4	箇所	66,137.00	264,548	
6	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	100心以下	2	方向	58,253.00	116,506	
7	SM型光ケーブル(32C)	(外径:9.0mm)	84	m	3,920.00	329,280	
8	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	84	m	639.00	53,676	
9	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	10テープ(心)以下 成端	2	箇所	41,591.00	83,182	
10	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	40心以下	1	方向	28,464.00	28,464	
11	SM型光コード		152	本	7,380.00	1,121,760	
12	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	304	m	639.00	194,256	
13	GI型光コード(2m) (両端光コネクタ付)	ケーブル2m+両端SCコネクタ	92	本	3,600.00	331,200	
14	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	184	m	639.00	117,576	
15	GI型4芯テープ光コード(1m)		100	本	7,020.00	702,000	
16	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	100	m	639.00	63,900	

