

積算内訳書

件名 高知空港TSR装置更新工事

令和8年5月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	直接工事費					
1	空港監視レーダー装置設置	1	式		5,682,352	
2	空中線装置設置	1	式		18,556,164	
3	遠隔インタフェース装置設置	1	式		2,854,313	
4	幹線ケーブル敷設	1	式		1,102,665	
5	附帯設備設置	1	式		1,061,970	
6	機器撤去	1	式		12,412,391	
	計				41,669,855	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		2,841,884	
	計				2,841,884	
C	現場管理費	1	式		11,403,907	
D	一般管理費	1	式		8,650,150	

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
E	工場工事費					
1	空港監視レーダー装置設置	1	式			
2	空中線装置設置	1	式			
3	遠隔インタフェース装置設置	1	式			
4	幹線ケーブル敷設	1	式			
5	附帯設備設置	1	式			
6	機器撤去	1	式			
	計				0	
F	準備品費	1	式			
G	技術管理費(率計算対象外)					
1	空港監視レーダー装置設置	1	式		345,650	
2	空中線装置設置	1	式			
3	遠隔インタフェース装置設置	1	式			
4	幹線ケーブル敷設	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	付帯設備設置	1	式			
6	機器撤去	1	式			
	計				345,650	
	積算価格	1	式		64,911,446	
	消費税相当額	1	式		6,491,144	
	産業廃棄物税	1	式			
	総 合 計				71,402,590	
H	官給品費等					
1	空港監視レーダー装置設置	1	式		368,470,100	
2	空中線装置設置	1	式		448,850,800	
3	遠隔インタフェース装置設置	1	式		110,729,970	
4	幹線ケーブル敷設	1	式			
5	付帯設備設置	1	式			
6	機器撤去	1	式			

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【TSR機器室】						
2	PSR送信装置 設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	1	式	318,540.00	318,540	
3	PSR受信装置 設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	2	架	126,943.00	253,886	
4	SSR送受信装置 設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	2	架	126,943.00	253,886	
5	伝送部 局部制御監視装置設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	1	架	126,943.00	126,943	
6	制御部 局部制御監視装置設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	1	架	126,943.00	126,943	
7	保守用指示装置 設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	1	式	28,576.00	28,576	
8	配電架A 設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	1	架	212,556.00	212,556	
9	乾燥空気充填装置 設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	2	式	31,433.00	62,866	
10	電動グリース給脂器制御盤 設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	2	台	11,429.00	22,858	
11	プルボックス設置 規格外	500mm/ 1200mm/ 200mm/ 新設	2	個	25,650.00	51,300	
12	導波管組立1	TSR-17B型空港監視レーダー装置	1	架	139,455.00	139,455	
13	アンカーボルト	KFC B12100	44	本	260.00	11,440	
14	アンカーボルト	KFC B16125	10	本	230.00	2,300	
15	アンカーボルト	KFC B650	20	本	81.00	1,620	
16	アンカーボルト	KFC B870	8	本	108.00	864	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【電源ケーブル】						
2 <2PNCT0.75sq-4C> φ=9.9						
3 電源ケーブル 外径:9.9mm	2PNCT0.75sq-4C	37.2	m	236.00	8,779	
4 <<高所:0m~15m未満>>						
5 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	31.8	m	782.00	24,867	
6 <<高所:15m~20m未満>>						
7 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	5	m	939.00	4,695	
8 <<高所:20m~30m未満>>						
9 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	0.4	m	1,174.00	469	
10 <2PNCT1.25sq-3C> φ=10.5						
11 電源ケーブル 外径:10.5mm	2PNCT1.25sq-3C	44.9	m	260.00	11,674	
12 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	44.9	m	1,916.00	86,028	
13 <2PNCT14sq-2C> φ=18.4						
14 電源ケーブル 外径:18.4mm	2PNCT14sq-2C	42	m	1,173.00	49,266	
15 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	42	m	1,916.00	80,472	
16 <2PNCT22sq-3C> φ=25.2						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【TSRサイト】						
2 空中線装置設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	2	基	2,057,451.00	4,114,902	
3 電動グリース給脂器設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	2	台	71,450.00	142,900	
4 ハイビーム増幅器設置	TSR-17B型空港監視レーダー装置	2	式	22,860.00	45,720	
5 プルボックス設置規格外	433mm/ 300mm/ 222mm/ 新設	2	個	12,892.00	25,784	
6 スパイラルチューブ	ハギテック T75N-C0	2	m	1,210.60	2,421	
7 コーナプロテクタ	王子コム化成 NCL-65V-1	4	個	6,840.00	27,360	
8 ヘテスタル取付ボルト	M27×120 HDZ	32	本	1,800.00	57,600	
9 ハイビーム増幅部取付ボルト	M10×40 HDZ	12	本	72.90	874	
10 電動グリース給脂器取付ボルト	M8×40 HDZ	16	本	47.70	763	
11 タクターチャンネル	ネグロス Z-D1R(0.45M)	4	本	871.50	3,486	
12 タクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	4	個	4,049.00	16,196	
13 ボルト	M6×30 HDZ	16	本	35.10	561	
14 金属製可とう電線管	呼び30 ビニル被覆	6.8	m	1,050.00	7,140	
15 屋内配管敷設 金属製可とう電線管	38mm以下 露出 新設 材料費無	6.8	m	1,754.00	11,927	
16 ボックスコネクタ	呼び30	2	個	144.00	288	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【TSRサイト】					
2	接続導波管 設置	74.7	m	78,668.00	5,876,499	
3	調整用導波管	2	本	165,132.00	330,264	
4	調整用導波管	1	本	165,132.00	165,132	
5	調整用導波管	1	本	165,132.00	165,132	
6	調整用導波管	1	本	165,132.00	165,132	
7	調整用導波管	1	本	165,132.00	165,132	
8	調整用導波管	1	本	165,132.00	165,132	
9	調整用導波管	1	本	181,656.00	181,656	
10	調整用導波管	1	本	165,132.00	165,132	
11	調整用導波管	1	本	181,656.00	181,656	
12	調整用導波管	1	本	181,656.00	181,656	
13	調整用導波管	1	本	280,692.00	280,692	
14	接続導波管 設置	5.1	m	78,668.00	401,206	
15	導波管支持金具A	14	組	2,790.00	39,060	
16	導波管支持金具B	5	組	2,700.00	13,500	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 導波管支持金具C	屋内用	2	組	3,600.00	7,200	
2 導波管支持金具A	屋外用	11	組	2,790.00	30,690	
3 導波管支持金具B	屋外用	24	組	2,700.00	64,800	
4 クッションA	100×98×10	54	組	225.00	12,150	
5 クッションB	100×40×10	54	組	270.00	14,580	
6 クッションC	100×155×10	2	組	432.00	864	
7 クッションD	100×135×10	2	組	450.00	900	
8 導波管保護カバー		4	組	9,000.00	36,000	
9 取付板(1)	450×650×10 アルミ	1	枚	55,800.00	55,800	
10 取付ボルト	M6×20	4	本	21.20	84	
11 取付板(2)	450×650×10 アルミ	1	枚	55,800.00	55,800	
12 取付ボルト	M4×20	4	本	21.20	84	
13 取付板(3)	450×450×10 アルミ	1	枚	41,400.00	41,400	
14 取付ボルト	M6×20	4	本	21.20	84	
15 シリアル/パラレル変換器用取付板	400×320×12 アルミ	1	枚	41,400.00	41,400	
16 導波管荷重受台		5	個	7,650.00	38,250	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	取付ブラケット	FB44×t9 L650	10	個	3,600.00	36,000	
2	アンカーボルト	サンコーテクノ GA-30L	24	本	144.00	3,456	
3	全ねじボルト	W3/8×1300	20	本	234.00	4,680	
4	全ねじボルト	W3/8×1400	4	本	252.00	1,008	
5	全ねじボルト	W3/8×300	38	本	54.00	2,052	
6	全ねじボルト	W3/8×750	4	本	135.00	540	
7	ダクター	ネグロス D1(0.4M)	19	本	195.20	3,708	
8	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	19	個	4,049.00	76,931	
9	ダクター	ネグロス D1(0.5M)	4	本	244.00	976	
10	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	4	個	4,049.00	16,196	
11	ダクター	ネグロス D1(0.55M)	4	本	268.40	1,073	
12	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	4	個	4,049.00	16,196	
13	ダクター	ネグロス D1(0.56M)	2	本	273.20	546	
14	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	2	個	4,049.00	8,098	
15	ダクター	ネグロス D1(0.8M)	2	本	390.40	780	
16	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	2	個	4,049.00	8,098	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 立上りラック支持金具	ネグロス SRS4N	38	個	751.50	28,557	
2 ハンガー吊り金具	ネグロス DHU-W3	78	個	108.00	8,424	
3 アンカーボルト	KFC B870	14	本	108.00	1,512	
4 全ねじボルト	W3/8×1700	14	本	306.00	4,284	
5 天井用吊りボルト支持金具	ネグロス BSH1-W3	14	個	634.50	8,883	
6 吊りボルト振れ止め金具	ネグロス DYR1-W3	14	個	306.00	4,284	
7 全ねじボルト	W3/8×1000	4	本	180.00	720	
8 ブラケット	ネグロス BK50	4	個	3,690.00	14,760	
9 アンカーボルト	KFC B1080	8	本	144.00	1,152	
10 全ねじボルト	W3/8×850	4	本	153.00	612	
11 全ねじボルト	W3/8×900	4	本	162.00	648	
12 ダクター	ネグロス D2(0.5M)	2	本	344.00	688	
13 ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	2	個	4,049.00	8,098	
14 取付ボルト	3/8-16UNC-28B	4	本	8,820.00	35,280	
15 支持ボルト全ネジ	W1/2×200 HDZ	22	本	657.00	14,454	
16 支持ボルト全ネジ	W1/2×150 HDZ	48	本	522.00	25,056	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【電源ケーブル】						
2 <2PNCT1.25sq-3C> φ=10.5						
3 電源ケーブル 外径:10.5mm	2PNCT1.25sq-3C	190.8	m	260.00	49,608	
4 <<高所:0m~15m未満>>						
5 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	162.9	m	1,916.00	312,116	
6 <<高所:15m~20m未満>>						
7 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	19.8	m	2,299.00	45,520	
8 <<高所:20m~30m未満>>						
9 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	8.1	m	2,874.00	23,279	
10 <2PNCT2sq-3C> φ=11.1						
11 電源ケーブル 外径:11.1mm	2PNCT2sq-3C	16.3	m	302.00	4,922	
12 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	16.3	m	1,916.00	31,230	
13 <2PNCT5.5sq-4C> φ=16.5						
14 電源ケーブル 外径:16.5mm	2PNCT5.5sq-4C	112.5	m	866.00	97,425	
15 <<高所:0m~15m未満>>						
16 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	91.2	m	1,916.00	174,739	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 <<高所:15m~20m未満>>						
2 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	13.2	m	2,299.00	30,346	
3 <<高所:20m~30m未満>>						
4 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	8.1	m	2,874.00	23,279	
5 <2PNCT5.5sq-6C> φ=20.7						
6 電源ケーブル 外径:20.7mm	2PNCT5.5sq-6C	66.9	m	4,041.00	270,342	
7 <<高所:0m~15m未満>>						
8 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	60.4	m	3,509.00	211,943	
9 <<高所:15m~20m未満>>						
10 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	6.5	m	4,211.00	27,371	
11 ケーブル表示板		10	枚	522.00	5,220	
12 ケーブルタグ	KTAG18	14	枚	80.10	1,121	
13 【通信ケーブル】						
14 <2PNCT0.75sq-4C> φ=9.9						
15 通信ケーブル 外径:9.9mm	2PNCT0.75sq-4C	53.9	m	236.00	12,720	
16 <<高所:0m~15m未満>>						

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			15 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	32.1	m	782.00	25,102	
2	<<高所:15m~20m未満>>						
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	11	m	939.00	10,329	
4	<<高所:20m~30m未満>>						
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	10.8	m	1,174.00	12,679	
6	<2PNCT1.25sq-4C> φ = 11.3						
7	通信ケーブル 外径:11.3mm	2PNCT1.25sq-4C	147.3	m	306.00	45,073	
8	<<高所:0m~15m未満>>						
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	122.7	m	1,916.00	235,093	
10	<<高所:15m~20m未満>>						
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	16.5	m	2,299.00	37,933	
12	<<高所:20m~30m未満>>						
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	8.1	m	2,874.00	23,279	
14	<2PNCT5.5sq-4C> φ = 16.5						
15	通信ケーブル 外径:16.5mm	2PNCT5.5sq-4C	144.9	m	866.00	125,483	
16	<<高所:0m~15m未満>>						

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			16 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	120.3	m	1,916.00	230,494		
2 <<高所:15m~20m未満>>							
3 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	16.5	m	2,299.00	37,933		
4 <<高所:20m~30m未満>>							
5 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	8.1	m	2,874.00	23,279		
6 <EM-STP-C5E> φ=5.5							
7 通信ケーブル 外径:5.5mm	EM-STP-C5E	3.6	m	198.00	712		
8 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	3.6	m	782.00	2,815		
9 <EM-FCPEE/F0.65-2P> φ=5.5							
10 通信ケーブル 外径:5.5mm	EM-FCPEE/F0.65-2P	49.3	m	84.10	4,146		
11 <<高所:0m~15m未満>>							
12 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	36.1	m	782.00	28,230		
13 <<高所:15m~20m未満>>							
14 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	6	m	939.00	5,634		
15 <<高所:20m~30m未満>>							
16 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	7.2	m	1,174.00	8,452		

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 <NSKVG-S0.5-16C> φ=12.2						
2 通信ケーブル 外径:12.2mm	NSKVG-S0.5-16C	68.2	m	1,015.20	69,236	
3 <<高所:0m~15m未満>>						
4 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	60.5	m	1,916.00	115,918	
5 <<高所:15m~20m未満>>						
6 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	5	m	2,299.00	11,495	
7 <<高所:20m~30m未満>>						
8 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	2.7	m	2,874.00	7,759	
9 <NSKVG-S0.5-7C> φ=9.2						
10 通信ケーブル 外径:9.2mm	NSKVG-S0.5-7C	2.3	m	585.90	1,347	
11 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	2.3	m	782.00	1,798	
12 <NSVGK-S0.5-10C> φ=10.2						
13 通信ケーブル 外径:10.2mm	NSVGK-S0.5-10C	33	m	793.80	26,195	
14 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	33	m	1,916.00	63,228	
15 <NSKVG-S0.5-3C> φ=6.0						
16 通信ケーブル 外径:6.0mm	NSKVG-S0.5-3C	72.9	m	238.50	17,386	

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			18 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	<<高所:0m~15m未満>>						
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 無	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	60.7	m	782.00	47,467
3	<<高所:15m~20m未満>>						
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 無	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	8.2	m	939.00	7,699
5	<<高所:20m~30m未満>>						
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 無	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	4	m	1,174.00	4,696
7	<NSKVG-S0.5-30C> φ = 15.6						
8	通信ケーブル 外径:15.6mm		NSKVG-S0.5-30C	2.1	m	2,239.20	4,702
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 無	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	2.1	m	1,916.00	4,023
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)		5P 0.5~0.9mm	50	箇所	5,399.00	269,950
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)		10P 0.5~0.9mm	4	箇所	8,099.00	32,396
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)		20P 0.5~0.9mm	2	箇所	10,799.00	21,598
13	ケーブル表示板			6	枚	522.00	3,132
14	ケーブルタグ		KTAG18	44	枚	80.10	3,524
15	【高周波ケーブル】						
16	<8D-SFA> φ = 11.2						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 高周波ケーブル 外径:11.2mm	8D-SFA	6.7	m	664.20	4,450	
2 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	6.7	m	2,459.00	16,475	
3 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		2	箇所	3,556.00	7,112	
4 <RG-58A/U> φ=5.0						
5 高周波ケーブル 外径:5.0mm	RG-58A/U	30.2	m	177.30	5,354	
6 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無	30.2	m	1,919.00	57,953	
7 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		12	箇所	3,556.00	42,672	
8 <RG-59B/U> φ=6.15						
9 高周波ケーブル 外径:6.15mm	RG-59B/U	180.6	m	257.30	46,468	
10 <<高所:0m~15m未満>>						
11 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無	161.4	m	1,919.00	309,726	
12 <<高所:15m~20m未満>>						
13 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無 15m-20m	13.8	m	2,304.00	31,795	
14 <<高所:20m~30m未満>>						
15 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無 20m-30m	5.4	m	2,881.00	15,557	
16 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		28	箇所	3,556.00	99,568	

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			20 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	<RG-9B/U> φ = 10.7						
2	高周波ケーブル 外径:10.7mm	50.4	m	3,150.00	158,760		
3	同軸ケーブル敷設	50.4	m	2,459.00	123,933		
	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無						
4	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル	20	箇所	3,556.00	71,120		
5	同軸避雷器 第一電波工業	4	個	4,500.00	18,000		
6	ケーブル表示板	4	枚	522.00	2,088		
7	ケーブルタグ	44	枚	80.10	3,524		
8	【光ケーブル】						
9	<SM 6C> φ = 11.0						
10	コート集合型光ケーブル 外径:11.0mm	80.6	m	3,950.10	318,378		
11	<<高所:0m~15m未満>>						
12	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	68.3	m	620.00	42,346		
	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無						
13	<<高所:15m~20m未満>>						
14	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	8.2	m	744.00	6,100		
	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無 15-20m						
15	<<高所:20m~30m未満>>						
16	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	4	m	931.00	3,724		
	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無 20m-30m						

内訳明細書 No.3-1		名称：機器設置		規格：			22 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【電算機室】						
2	保守用指示装置 設置	1	式	28,576.00	28,576		
3	遠隔インタフェース装置 設置	1	架	126,943.00	126,943		
4	データ収集解析装置 設置	1	式	28,576.00	28,576		
5	デジタルレーダー情報送信装置 設置	1	架	126,943.00	126,943		
6	OAデスク	1	式	83,700.00	83,700		
7	その他機器設置 作業台	1	個	11,504.00	11,504		
8	デスク用引き出し	3	個	12,060.00	36,180		
9	床固定金具	1	組	4,050.00	4,050		
10	アンカーボルト	12	本	260.00	3,120		
11	ケーブルラック	2.2	m	2,783.30	6,123		
12	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	2.2	m	13,500.00	29,700		
13	マルチ型接続金具	1	組	3,582.00	3,582		
14	端末保護キャップ	2	個	3.60	7		
15	盤取付金具	1	個	1,224.00	1,224		
16	アンカーボルト	2	本	52.00	104		

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<2PNCT2sq-3C> φ=11.1					
3	電源ケーブル 外径:11.1mm	2PNCT2sq-3C				
		33.5	m	302.00	10,117	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		33.5	m	1,916.00	64,186	
5	<2PNCT2sq-2C> φ=10.6					
6	電源ケーブル 外径:10.6mm	2PNCT2sq-2C				
		30.9	m	251.00	7,755	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		30.9	m	1,916.00	59,204	
8	OAタップ	アメリカン電機 KU1330				
		2	個	5,382.00	10,764	
9	マグネット	アメリカン電機 Z0206				
		4	組	621.00	2,484	
10	ケーブルタグ	KTAG18				
		9	枚	80.10	720	
11	【通信ケーブル】					
12	<EM-STP-C5E> φ=5.5					
13	通信ケーブル 外径:5.5mm	EM-STP-C5E				
		235.3	m	198.00	46,589	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		235.3	m	782.00	184,004	
15	<HKVVS2608> φ=7.0					
16	通信ケーブル 外径:7.0mm	HKVVS2608				
		16.2	m	988.20	16,008	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	16.2	m	782.00	12,668	
2	<HKVVS2614> φ=9.4						
3	通信ケーブル 外径:9.4mm	HKVVS2614	22.4	m	1,006.80	22,552	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	22.4	m	782.00	17,516	
5	<HKVVS2620> φ=10.3						
6	通信ケーブル 外径:10.3mm	HKVVS2620	102.2	m	1,375.40	140,565	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	102.2	m	1,916.00	195,815	
8	<HKVVS2624> φ=11.0						
9	通信ケーブル 外径:11.0mm	HKVVS2624	66.1	m	1,549.50	102,421	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	66.1	m	1,916.00	126,647	
11	<HKVVS2636> φ=13.2						
12	通信ケーブル 外径:13.2mm	HKVVS2636	66.1	m	2,262.30	149,538	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	66.1	m	1,916.00	126,647	
14	<TJV0.5-2C> φ=1.15						
15	ジャンパー線 外径:1.15mm	TJV0.5-2C	90	m	14.00	1,260	
16	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	90	m	616.00	55,440	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	コネクタ	DA-15PF-N	4	個	660.00	2,640	
2	シェル	DA-C8-J10-F1-1R	4	個	540.00	2,160	
3	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	8	箇所	5,399.00	43,192	
4	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	17	箇所	8,099.00	137,683	
5	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	4	箇所	10,799.00	43,196	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	10P 0.5~0.9mm	3	箇所	8,812.00	26,436	
7	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm	4	箇所	11,750.00	47,000	
8	ケーブルタグ	KTAG18	70	枚	80.10	5,607	
9	【高周波ケーブル】						
10	<RG-59B/U> φ=6.15						
11	高周波ケーブル 外径:6.15mm	RG-59B/U	44.7	m	257.30	11,501	
12	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無	44.7	m	1,919.00	85,779	
13	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		16	箇所	3,556.00	56,896	
14	ケーブルタグ	KTAG18	16	枚	80.10	1,281	
15	【光ケーブル】						
16	<SM 2C OS2> φ=10.0						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【幹線ケーブル】						
2 <SM 12C> φ = 13.0						
3 光ケーブル	SM 12C OS2	546.3	m	1,104.00	603,115	
4 光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	183.1	m	809.00	148,127	
5 光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	49.2	m	809.00	39,802	
6 光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	18mm以下 新設 材料費無	282	m	376.00	106,032	
7 光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	20心以下	2	方向	19,334.00	38,668	
8 光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	5テープ(心)以下 成端	4	箇所	34,850.00	139,400	
9 ケーブル表示板		16	枚	522.00	8,352	
10 ケーブルタグ	KTAG18	10	枚	80.10	801	
11 雑材料	一般材料費の 3%	1	式	612,268.00	18,368	
小計					1,102,665	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【TSRサイト】					
2	マイクロホン	TOA DM-2200	2	式	29,520.00	59,040
3	拡声設備設置 スピーカ	壁掛形 一般の天井 新設 材料費無	2	個	2,618.00	5,236
4	マルチミキサー	オーディオテクニカ AT-PMX5P	2	式	11,700.00	23,400
5	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	2	台	2,857.00	5,714
6	マルチミキサー収容箱	日東工業 P14-33CA	2	個	4,320.00	8,640
7	フルボックス設置 規格外	300mm/ 300mm/ 140mm/ 新設	2	個	9,989.00	19,978
8	ダクター	ネグロス SD-D1S20(0.2M)	4	本	351.00	1,404
9	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	4	個	4,049.00	16,196
10	吊り金具	ネグロス DHU-M10	8	個	135.00	1,080
11	取付ボルト	M10×20	8	本	58.80	470
12	OAタップ	アメリカン電機 KU1090	2	個	2,250.00	4,500
13	【TSR機器室】					
14	マルチミキサー	オーディオテクニカ AT-PMX5P	1	式	11,700.00	11,700
15	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	1	台	2,857.00	2,857
16	耐震接着ゴム	サンワサプライ QL-53	1	組	1,305.00	1,305

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【TSR機器室】					
2	光成端箱					
	日東工業 SPJ-SA24-SC-S1-PS	1	個	122,850.00	122,850	
3	プルボックス設置 規格外					
	350mm/ 350mm/ 100mm/ 新設	1	個	10,799.00	10,799	
4	ダクターチャンネル					
	ネグロス D1(0.4M)	2	本	195.20	390	
5	ダクター取付					
	75mm×40mm以下 新設 材料費無	2	個	4,049.00	8,098	
6	立上りラック支持金具					
	ネグロス SRS4N	4	個	751.50	3,006	
7	取付ボルト					
	M5×25	4	本	72.00	288	
8	ケーブルラック					
	ネグロス SR20(W=200)	1	m	3,119.90	3,119	
9	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾					
	200mm以下 無 新設 材料費無	1	m	8,099.00	8,099	
10	ケーブルラック					
	ネグロス SR30(W=300)	4.9	m	3,479.90	17,051	
11	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾					
	400mm以下 無 新設 材料費無	4.9	m	13,500.00	66,150	
12	アンカーボルト					
	サンコーテクノ GA-30L	18	本	144.00	2,592	
13	全ねじボルト					
	W3/8×1300	18	本	234.00	4,212	
14	ハンガー吊り金具					
	ネグロス DHU-W3	20	個	108.00	2,160	
15	ダクター					
	ネグロス D1(0.4M)	1	本	195.20	195	
16	ダクター取付					
	75mm×40mm以下 新設 材料費無	1	個	4,049.00	4,049	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ダクター	ネグロス D1(0.45M)	5	本	219.60	1,098	
2	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	5	個	4,049.00	20,245	
3	ダクター	ネグロス D1(0.55M)	4	本	268.40	1,073	
4	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	4	個	4,049.00	16,196	
5	全ねじボルト	W3/8×850	18	本	153.00	2,754	
6	吊り金具	ネグロス SRH1N	18	個	504.00	9,072	
7	ブラケット	ネグロス BK50	4	個	3,690.00	14,760	
8	振れ止め金具	ネグロス SRS1	8	個	297.00	2,376	
9	アンカーボルト	KFC B1080	8	本	144.00	1,152	
10	アンカーボルト	KFC B870	8	本	108.00	864	
11	全ねじボルト	W3/8×1700	8	本	306.00	2,448	
12	天井用吊りボルト支持金具	ネグロス BSH1-W3	8	個	634.50	5,076	
13	吊りボルト振れ止め金具	ネグロス DYR1-W3	12	個	306.00	3,672	
14	立上りラック支持金具	ネグロス SRS4N	2	個	751.50	1,503	
15	マルチ型接続金具	ネグロス SRMF2	4	組	3,582.00	14,328	
16	斜め吊り金具	ネグロス SRFH1	4	個	1,098.00	4,392	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【電源ケーブル】						
2 <MVVS0.5sq-2C> φ=6.1						
3 通信ケーブル 外径:6.1mm	MVVS0.5sq-2C	96.4	m	73.90	7,123	
4 <<高所:0m~15m未満>>						
5 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	84.3	m	782.00	65,922	
6 <<高所:15m~20m未満>>						
7 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 15m-20m	8.2	m	939.00	7,699	
8 <<高所:20m~30m未満>>						
9 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無 20m-30m	4	m	1,174.00	4,696	
10 <TIVF0.65-2C> φ=3.4						
11 通信ケーブル 外径:3.4mm	TIVF0.65-2C	1.4	m	15.30	21	
12 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	1.4	m	782.00	1,094	
13 <オーディオケーブル2RCS> φ=5.5						
14 通信ケーブル 外径:5.5mm	オーディオケーブル2RCS	0.7	m	720.00	504	
15 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	0.7	m	782.00	547	
16 コネクタ	F-10	4	個	738.00	2,952	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【TSR機器室】					
2	<PSR送信装置、PSR受信装置 SSR送受信装置、局部制御監視装置 乾燥空気充填装置を含む>					
3	機器撤去					
4	保守用指示装置 撤去	1	式	975,465.00	975,465	
5	電動グリース給脂器制御盤 撤去	1	式	15,064.00	15,064	
6	配電架B 撤去	2	台	5,714.00	11,428	
7	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	1	式	886,727.00	886,727	
8	<アレスタボックス>					
9	プルボックス撤去 規格外	2	個	12,824.00	25,648	
10	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	2.4	m	6,749.00	16,197	
11	<ケーブルラック> W=200					
12	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	3	個	2,024.00	6,072	
13	<ケーブルラック> W=300					
14	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾					
15	<ダクターチャンネル>					
16	ダクター撤去					
17	<HUB>					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	1	台	1,428.00	1,428	
2 <電話光伝送装置>						
3 情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	1	台	1,428.00	1,428	
4 <マルチミキサー>						
5 情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	1	台	1,428.00	1,428	
6 <光成端箱>						
7 端子盤撤去	10P 撤去	1	面	6,884.00	6,884	
8 【TRAD-EQ室】						
9 リモートインターフェース部 遠隔インターフェース装置撤去	TSR-07B型空港監視レーダー装置	1	式	82,292.00	82,292	
10 無停電電源部 遠隔インターフェース装置撤去	TSR-07B型空港監視レーダー装置	1	式	248,424.00	248,424	
11 保守用指示装置 撤去	TSR-07B型空港監視レーダー装置	1	式	15,064.00	15,064	
小計					2,297,598	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【TSRサイト】					
2	空中線装置 撤去	2	式	1,679,740.00	3,359,480	
3	電動グリース給脂器 撤去	2	台	35,723.00	71,446	
4	ハイビーム増幅器 撤去	2	式	11,429.00	22,858	
5	<セーフティスイッチ>					
6	プルボックス撤去 規格外	2	個	3,644.00	7,288	
7	<マルチミキサー収容箱>					
8	プルボックス撤去 規格外	2	個	4,319.00	8,638	
9	<マルチミキサー>					
10	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	2	台	1,428.00	2,856	
11	<マイクロホン>					
12	拡声設備撤去 スピーカ	2	個	1,309.00	2,618	
13	<ダクト>					
14	ダクト撤去	2	個	2,024.00	4,048	
15	<G22>					
16	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	4.2	m	944.00	3,964	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【電源ケーブル】						
2 <5φ超～10φ以下>						
3 <<高所:0m～15m未満>>						
4 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	294.5	m	391.00	115,149	
5 <<高所:15m～20m未満>>						
6 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去 15m-20m	11.5	m	469.00	5,393	
7 <<高所:20m～30m未満>>						
8 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去 20m-30m	6.4	m	587.00	3,756	
9 <10φ超～20φ以下>						
10 <<高所:0m～15m未満>>						
11 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	438	m	930.00	407,340	
12 <<高所:15m～20m未満>>						
13 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 15m-20m	46.3	m	1,149.00	53,198	
14 <<高所:20m～30m未満>>						
15 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 20m-30m	23.6	m	1,436.00	33,889	
16 <20φ超～40φ以下>						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	<<高所:0m~15m未満>>					
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去	296.4	m	1,754.00	519,885
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ヒット 撤去	19.4	m	1,133.00	21,980
4	<<高所:15m~20m未満>>					
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 15m-20m	28.1	m	1,149.00	32,286
6	<<高所:20m~30m未満>>					
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 20m-30m	11.4	m	1,436.00	16,370
8	<40φ超~50φ以下>					
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	50mm以下 ラック/ダクト 撤去	16.5	m	2,834.00	46,761
10	【通信ケーブル】					
11	<~5φ以下>					
12	<<高所:0m~15m未満>>					
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去	28.3	m	201.00	5,688
14	<<高所:15m~20m未満>>					
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去 15m-20m	12	m	242.00	2,904
16	<<高所:20m~30m未満>>					

内訳明細書 No.6-6		名称：ケーブル撤去		規格：			47 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去 20m-30m	12.7	m	302.00	3,835	
2	<5φ超～10φ以下>						
3	<<高所:0m～15m未満>>						
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	558.8	m	391.00	218,490	
5	<<高所:15m～20m未満>>						
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去 15m-20m	41.2	m	469.00	19,322	
7	<<高所:20m～30m未満>>						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去 20m-30m	20.2	m	587.00	11,857	
9	<10φ超～20φ以下>						
10	<<高所:0m～15m未満>>						
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	195.9	m	957.00	187,476	
12	<<高所:15m～20m未満>>						
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 15m-20m	6.8	m	1,149.00	7,813	
14	<<高所:20m～30m未満>>						
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 20m-30m	2.6	m	1,436.00	3,733	
16	<20φ超～40φ以下>						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去	2.9	m	1,754.00	5,086	
2 【高周波ケーブル】						
3 <～10φ以下>						
4 <<高所:0m～15m未満>>						
5 同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz10mm以下 撤去	288.6	m	959.00	276,767	
6 <<高所:15m～20m未満>>						
7 同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz10mm以下 撤去 15m-20m	13.6	m	8,441.00	114,797	
8 <<高所:20m～30m未満>>						
9 同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz10mm以下 撤去 20m-30m	5.2	m	1,440.00	7,488	
10 <10φ超～20φ以下>						
11 <<高所:0m～15m未満>>						
12 同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	542	m	1,229.00	666,118	
13 <<高所:15m～20m未満>>						
14 同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去 15m-20m	27.8	m	1,474.00	40,977	
15 <<高所:20m～30m未満>>						
16 同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去 20m-30m	11	m	900.00	9,900	

内訳明細書 No.6-6		名称：ケーブル撤去		規格：			49 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	<20φ超～>						
2	<<高所:0m~15m未満>>						
3	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超撤去	258.7	m	1,634.00	422,715	
4	<<高所:15m~20m未満>>						
5	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超撤去 15m-20m	29.9	m	1,961.00	58,633	
6	<<高所:20m~30m未満>>						
7	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超撤去 20m-30m	13.1	m	2,453.00	32,134	
8	【光ケーブル】						
9	<~11φ以下>						
10	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束撤去	104	m	310.00	32,240	
11	<11φ超~18φ以下>						
12	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束撤去	87.4	m	310.00	27,094	
13	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線	18mm以下 撤去	349.9	m	188.00	65,781	
14	【接地線】						
15	<5φ超~10φ以下>						
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	12.9	m	391.00	5,043	

