

積算内訳書

件名 小豆DME装置更新その他工事外1件工事

令和7年6月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

審査者	担当者

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	DME装置設置		1	式		1,479,027	
2	附帯設備設置(小豆DMEサイト)		1	式		15,936,573	
3	機器撤去(小豆DMEサイト)		1	式		689,273	
4	機器撤去(高松空港事務所)		1	式		17,131	
5	附帯設備撤去(小豆DMEサイト)		1	式		844,114	
6	機器撤去(高松AEISサイト)		1	式		2,212,164	
7	機器撤去(高松空港事務所)		1	式		237,558	
8	機器撤去(高松空港事務所RXサイト)		1	式		137,135	
9	附帯設備撤去(高松AEISサイト)		1	式		4,081,638	
10	附帯設備設置(高松AEISサイト)		1	式		348,557	
	計					25,983,170	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		2,328,092	
	計					2,328,092	

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
C	現場管理費	1	式		8,186,951	
D	一般管理費	1	式		5,956,508	
E	工場工事費					
1	DME装置設置	1	式			
2	附帯設備設置(小豆DMEサイト)	1	式		2,864,025	
3	機器撤去(小豆DMEサイト)	1	式			
4	機器撤去(高松空港事務所)	1	式			
5	附帯設備撤去(小豆DMEサイト)	1	式			
6	機器撤去(高松AEISサイト)	1	式			
7	機器撤去(高松空港事務所)	1	式			
8	機器撤去(高松空港事務所RXサイト)	1	式			
9	附帯設備撤去(高松AEISサイト)	1	式			
10	附帯設備設置(高松AEISサイト)	1	式			
	計				2,864,025	

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F	準備品費		1	式		396,560	
	積算価格		1	式		45,715,306	
	消費税相当額		1	式		4,571,530	
	産業廃棄物税		1	式			
	総 合 計					50,286,836	
G	官給品費等						
1	DME装置設置		1	式		88,540,800	
2	附帯設備設置(小豆DMEサイト)		1	式			
3	機器撤去(小豆DMEサイト)		1	式			
4	機器撤去(高松空港事務所)		1	式			
5	附帯設備撤去(小豆DMEサイト)		1	式			
6	機器撤去(高松AEISサイト)		1	式			
7	機器撤去(高松空港事務所)		1	式			
8	機器撤去(高松空港事務所RXサイト)		1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	附帯設備撤去(高松AEISサイト)	1	式			
10	附帯設備設置(高松AEISサイト)	1	式			
	計				88,540,800	
H	寄託品費等					
1	DME装置設置	1	式			
2	附帯設備設置(小豆DMEサイト)	1	式			
3	機器撤去(小豆DMEサイト)	1	式			
4	機器撤去(高松空港事務所)	1	式			
5	附帯設備撤去(小豆DMEサイト)	1	式			
6	機器撤去(高松AEISサイト)	1	式			
7	機器撤去(高松空港事務所)	1	式			
8	機器撤去(高松空港事務所RXサイト)	1	式			
9	附帯設備撤去(高松AEISサイト)	1	式			
10	附帯設備設置(高松AEISサイト)	1	式			
	計				0	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	分電盤設置	1	式	101,264.00	101,264	
2	端子盤設置	1	式	202,383.00	202,383	
3	消火設備設置	1	式	406,251.00	406,251	
4	警報設備設置	1	式	970,682.00	970,682	
5	空中線柱設置	1	式	9,263,234.00	9,263,234	
6	接地極設置	1	式	572,786.00	572,786	
7	雷害対策	1	式	57,226.00	57,226	
8	ネットワークカメラ移設	1	式	495,792.00	495,792	
9	雑架設置	1	式	297,455.00	297,455	
10	無停電電源装置設置	1	式	238,824.00	238,824	
11	管路敷設	1	式	1,391,911.00	1,391,911	
12	ケーブル敷設	1	式	1,731,765.00	1,731,765	
13	工場工事費 運搬費	1	式	207,000.00	207,000	
	計				15,936,573	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	避雷設備撤去	1	式	211,785.00	211,785	
2	光成端箱撤去	1	式	22,942.00	22,942	
3	空中線鉄塔撤去	1	式	236,536.00	236,536	
4	ケーブルダクト撤去	1	式	448,918.00	448,918	
5	基礎撤去	1	式	1,439,144.00	1,439,144	
6	フェンス撤去	1	式	231,103.00	231,103	
7	通路撤去	1	式	82,093.00	82,093	
8	ケーブル撤去	1	式	62,284.00	62,284	
9	クレーン賃料	1	式	690,070.00	690,070	
10	産業廃棄物処理	1	式	656,763.00	656,763	
	計				4,081,638	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DME局舎 機器室】					
2	<DME装置>					
3	トランスポンダ装置	DME-91F	1	架	58,905.00	58,905
4	監視制御装置	DME-91F	1	架	58,905.00	58,905
5	アンカーボルト	KFCB12100	8	本	114.00	912
6	フルボックス移設 規格外	225mm/ 225mm/ 68mm/ 移設	1	個	13,985.00	13,985
7	<装置用ケーブルラック>					
8	ケーブルラック	H70 W400 マリン樹脂焼付塗装	0.4	m	3,070.00	1,228
9	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	400mm以下 無 新設 材料費無	0.4	m	13,500.00	5,400
10	マルチ型接続金具	ネグロス SRMF2	1	組	3,582.00	3,582
11	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	5,722.00	171
	小計				143,088	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600VEM-CE3.5sq-4C> φ13					
3	電源ケーブル	600vEM-CE3.5sq-4c	5	m	400.00	2,000
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	4	m	1,916.00	7,664
5	<600VEM-CE3.5sq-3C> φ12					
6	電源ケーブル	600vEM-CE3.5sq-3c	5	m	315.00	1,575
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	4	m	1,916.00	7,664
8	【通信ケーブル】					
9	<SPMC-36(DG)> φ10.9					
10	通信ケーブル	SPMC-36(DG)	7.6	m	1,678.50	12,756
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	7.6	m	1,916.00	14,561
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	2	箇所	10,799.00	21,598
13	<EM-UTP5E0.5-4P> φ5.5					
14	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	12.3	m	57.60	708
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	12.3	m	782.00	9,618
16	【接地線】					

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	<IE8sq> φ 5.6						
2	接地線	IE8sq	6.2	m	177.00	1,097	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	6.2	m	782.00	4,848	
4	【同軸ケーブル】						
5	<WF-H50-13S> φ 50						
6	同軸ケーブル	WF-H50-13S	68.2	m	4,851.00	330,838	
7	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	64.2	m	3,247.00	208,457	
8	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		2	箇所	3,521.00	7,042	
9	<12D-SFA> φ 15.6						
10	同軸ケーブル	12D-SFA	4	m	1,845.00	7,380	
11	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	2	m	2,436.00	4,872	
12	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無 15m-20m	2	m	2,924.00	5,848	
13	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		4	箇所	3,521.00	14,084	
14	<5D-FB> φ 7.6						
15	同軸ケーブル	5D-FB	144.4	m	228.60	33,009	
16	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無	132.4	m	1,897.00	251,162	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DME局舎 機器室】					
2	筐体	1	式	49,950.00	49,950	
3	プルボックス設置 規格外	1	個	19,575.00	19,575	
4	ジャンパーリング	1	個	1,800.00	1,800	
5	10対切分標準モジュール	6	個	1,764.00	10,584	
6	端子盤取付	6	面	13,770.00	82,620	10P 新設 材料費無
7	10対用マウントフレーム	2	個	3,825.00	7,650	
8	10対示名条片蝶番タイプ	6	個	720.00	4,320	
9	テストコート(3m)	2	本	6,300.00	12,600	
10	切断プラグ	10	個	135.00	1,350	
11	共用接続工具	1	個	8,820.00	8,820	
12	アンカーボルト	4	本	49.00	196	KFCB860
13	雑材料	1	式	97,270.00	2,918	一般材料費の 3%
	小計				202,383	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DME局舎 機器室】					
2	警報受信機					
		1	台	738,000.00	738,000	
3	警報設備設置 警報受信機 10CH					
		1	面	54,000.00	54,000	
4	ハンプセンサー					
		2	台	45,000.00	90,000	
5	警報設備設置 熱線センサー					
		2	個	7,289.00	14,578	
6	ドアセンサー(マグネットスイッチ)					
		4	台	900.00	3,600	
7	警報設備設置 ドアスイッチ					
		4	個	2,699.00	10,796	
8	解除キーボックス					
		1	台	27,000.00	27,000	
9	警報設備設置 解除キー					
		1	個	6,749.00	6,749	
10	アンカーボルト					
		4	本	49.00	196	
11	雑材料					
		1	式	858,796.00	25,763	
	小計				970,682	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DMEサイト】					
2	<B形環状接地極設置> φ10					
3	床掘り(小規模)	土砂 上記以外(小規模) - -				
4	鬼より線	60sq				
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 地中埋設(直埋) 新設 材料費無				
6	埋設標識シート	W1502倍				
7	埋設標識シート敷設 地中線路	新設 材料費無				
8	埋戻し(小規模)	上記以外(小規模) 土砂 -				
9	<接地標柱設置>					
10	接地標柱	300*300*400				
11	標柱用銘板	250*250*250*t1.5(SUS)				
12	接地埋設標設置 接地埋設標	新設 材料費無				
13	雑材料	一般材料費の 3%				
	小計				572,786	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DME局舎 エンジン室】					
2	※集中接地端子盤:工場工事費					
3	プルボックス設置 規格外	700mm/ 600mm/ 140mm/ 新設	1	個	19,440.00	19,440
4	アンカーボルト	KFCB860	4	本	49.00	196
5	メタルモール	B型	1.8	m	1,488.80	2,679
6	線ぴ類据付 1種金属線ぴ	40.4mm×20mm 新設 材料費無	1.8	m	2,159.00	3,886
7	フラットエルボ	B型	2	個	410.00	820
8	インターナルエルボ	B型	1	個	355.00	355
9	プレスアンカー	サンヨーテク/PFV-425	13	本	4.90	63
10	LAN用SPD		1	個	28,800.00	28,800
11	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	32,913.00	987
	小計				57,226	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DMEサイト】 【WAM空中線柱、新設空中線柱】					
2	<設置>					
3	監視カメラ装置移設 IPカメラ装置	2	台	82,261.00	164,522	
4	監視カメラ装置調整 IPカメラ装置	2	台	39,576.00	79,152	
5	カメラ取付板	1	枚	137,700.00	137,700	
6	ポール用金具	2	個	11,700.00	23,400	日東工業PM-323
7	ステンレスバンド	2	本	243.00	486	イワチSFT-N109
8	【小豆DMEサイト CP階段、CP上】					
9	<撤去>					
10	アンテナmast撤去	1	基	19,034.00	19,034	建物上、塔屋 撤去
11	アンテナmast撤去	1	基	26,189.00	26,189	外壁 撤去
12	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・ CD管)	48.4	m	836.00	40,462	36mm以下 露出 撤去
13	雑材料	1	式	161,586.00	4,847	一般材料費の 3%
	小計				495,792	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DME局舎 機器室】					
2	SIS.net収容架					
		1	架	193,140.00	193,140	
3	その他機器設置 自立ラック					
	新設 材料費無	1	台	26,107.00	26,107	
4	アンカーボルト					
	KFCB16100	4	本	405.00	1,620	
5	スリット付き台板セット					
	日東工業RD152-30SN	2	組	7,155.00	14,310	
6	ケーブルラック					
	H70W400メラミン樹脂焼付塗装	2.4	m	3,070.00	7,368	
7	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾					
	400mm以下 無 新設 材料費無	2.4	m	13,500.00	32,400	
8	マルチ型接続金具					
	ネグロスSRMF2	1	組	3,582.00	3,582	
9	盤取付金具					
	ネグロスSRU1	1	組	1,224.00	1,224	
10	アンカーボルト					
	KFCB860	2	本	49.00	98	
11	情報処理設備移設 各種情報設備据付					
	ハブ 移設	2	台	5,483.00	10,966	
12	雑材料					
	一般材料費の 3%	1	式	221,342.00	6,640	
	小計				297,455	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DMEサイト】					
2	<ハンドホール設置>					
3	ハンドホール	1	個	260,300.00	260,300	
4	碎石	0.25	m3	2,100.00	525	
5	<管路敷設 地中関係>					
6	床掘り(小規模)	12.435	m3	2,109.00	26,225	
7	埋戻し(小規模)	12.435	m3	3,847.00	47,837	
8	電線管	36.5	m	3,975.00	145,087	
9	地中配管敷設 配管用炭素鋼管(SGP管)	36.5	m	6,561.00	239,476	
10	電線管	34	m	1,110.00	37,740	
11	地中配管敷設 配管用炭素鋼管(SGP管)	34	m	2,348.00	79,832	
12	電線管	5	m	2,120.00	10,600	
13	地中配管敷設 波付硬質合成樹脂管(FEP)	5	m	1,781.00	8,905	
14	電線管	5	m	532.00	2,660	
15	地中配管敷設 波付硬質合成樹脂管(FEP)	5	m	836.00	4,180	
16	電線管	7.3	m	486.00	3,547	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	地中配管敷設 波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm 新設 材料費無	7.3	m	701.00	5,117	
2	埋設地線	H-14sq	47.6	m	223.30	10,629	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 地中埋設(直埋) 新設 材料費無	47.6	m	1,673.00	79,634	
4	埋設標識シート	W1502倍	47.6	m	170.00	8,092	
5	埋設標識シート敷設 地中線路	新設 材料費無	47.6	m	107.00	5,093	
6	ヘルマウス	FEP125用難燃性	1	個	1,710.00	1,710	
7	ヘルマウス	FEP40用難燃性	1	個	623.00	623	
8	ヘルマウス	FEP30用難燃性	1	個	589.00	589	
9	異種管接続材	FEP125用難燃性H-1型	1	組	18,400.00	18,400	
10	異種管接続材	FEP40用難燃性H-1型	1	組	6,270.00	6,270	
11	異種管接続材	FEP30用難燃性H-1型	1	組	5,690.00	5,690	
12	はつり工事 配管貫通口(機械施工)	125mm 100~150mm	4	箇所	10,028.00	40,112	
13	はつり工事 配管貫通口(機械施工)	63mm 100~150mm	3	箇所	6,504.00	19,512	
14	はつり工事 配管貫通口(機械施工)	200mm 100~150mm	1	箇所	17,076.00	17,076	
15	はつり工事 配管貫通口(機械施工)	75mm 100~150mm	1	箇所	7,589.00	7,589	
16	<管路敷設 地上関係> 新設空中線柱						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600VEM-CE8sq-3C> φ 15.5					
3	電源ケーブル	600vEM-CE8sq-3c				
		32.1	m	588.00	18,874	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		29.5	m	1,916.00	56,522	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 新設 材料費無				
		2.6	m	1,187.00	3,086	
6	<600VEM-CE8sq-2C> φ 14.5					
7	電源ケーブル	600vEM-CE8sq-2c				
		86.2	m	432.00	37,238	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		15.4	m	1,916.00	29,506	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費無				
		66.8	m	1,484.00	99,131	
10	<600VEM-CE5.5sq-3C> φ 14					
11	電源ケーブル	600vEM-CE5.5sq-3c				
		51.6	m	446.00	23,013	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		11.3	m	1,916.00	21,650	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費無				
		40.3	m	1,484.00	59,805	
14	<600VEM-CE5.5sq-2C> φ 13.5					
15	電源ケーブル	600vEM-CE5.5sq-2c				
		214.4	m	334.00	71,609	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		84.7	m	1,916.00	162,285	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費無	111.7	m	1,484.00	165,762	
2	<EM-FP2q-3C> φ13.5						
3	電源ケーブル	EM-FP2sq-3c 丸型	10	m	460.00	4,600	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	10	m	1,916.00	19,160	
5	<600vEM-CE3.5sq-4C> φ13						
6	電源ケーブル	600vEM-CE3.5sq-4c	11	m	400.00	4,400	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	11	m	1,916.00	21,076	
8	<600vEM-CE3.5sq-3C> φ12						
9	電源ケーブル	600vEM-CE3.5sq-3c	11	m	315.00	3,465	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	11	m	1,916.00	21,076	
11	<600VEM-CE3.5sq-2C> φ11.5						
12	電源ケーブル	600vEM-CE3.5sq-2c	5.9	m	240.00	1,416	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	5.9	m	1,916.00	11,304	
14	<600VEM-CE2sq-3C> φ10.5						
15	電源ケーブル	600vEM-CE2sq-3c	52.3	m	217.00	11,349	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	47.7	m	1,916.00	91,393	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	3.6	m	890.00	3,204	
2	<HP1.2sq-2C> φ 5.5						
3	電源ケーブル	HP1.2sq-2c	0.9	m	55.00	49	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダ/外 新設 材料費無	0.9	m	782.00	703	
5	<EM-AE0.9-6C> φ 4.4						
6	電源ケーブル	EM-AE0.9-6c	30.8	m	95.20	2,932	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダ/外 新設 材料費無	3.1	m	404.00	1,252	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ころがし 新設 材料費無	27.7	m	188.00	5,207	
9	<EM-AE0.9-4C> φ 3.8						
10	電源ケーブル	EM-AE0.9-4c	41.6	m	62.90	2,616	
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダ/外 新設 材料費無	41.6	m	404.00	16,806	
12	<EM-AE0.65-2C> φ 3.2						
13	電源ケーブル	EM-AE0.65-2c	19.6	m	21.60	423	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダ/外 新設 材料費無	3.5	m	404.00	1,414	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ころがし 新設 材料費無	16.1	m	188.00	3,026	
16	【通信ケーブル】						

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	<SWVP0.5-24C> φ9.8						
2	通信ケーブル	SWVP0.5-24c	12.8	m	186.00	2,380	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	12.8	m	782.00	10,009	
4	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	2	箇所	10,799.00	21,598	
5	<EM-CPEE0.65-7P> φ9.4						
6	通信ケーブル	EM-CPEE0.65-7P	15.4	m	412.20	6,347	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.5	m	782.00	1,173	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無	1.5	m	620.00	930	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	12.4	m	350.00	4,340	
10	<EM-CPEE0.5-5P> φ7.4						
11	通信ケーブル	EM-CPEE0.5-5P	23.2	m	284.40	6,598	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	21.2	m	782.00	16,578	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ピット 新設 材料費無	2	m	485.00	970	
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,399.00	10,798	
15	<EM-UTP5E0.5-4P(屋外)> φ7.3						
16	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P(屋外)	151.5	m	366.30	55,494	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	14.2	m	782.00	11,104	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無	122.7	m	620.00	76,074	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	4.6	m	350.00	1,610	
4	<SWVP0.5-6c> φ 6.6						
5	通信ケーブル	SWVP0.5-6c	7.9	m	84.00	663	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	7.9	m	782.00	6,177	
7	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,399.00	10,798	
8	<EM-UTP5E0.5-4P> φ 5.5						
9	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	11	m	57.60	633	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	11	m	782.00	8,602	
11	【ジャンパー線】						
12	<TJV0.5-2C> φ 1.15						
13	ジャンパー線	TJV0.5-2c	15	m	14.00	210	
14	ジャンパー線敷設	2C 新設 材料費無	15	m	547.00	8,205	
15	【接地線】						
16	<IE22sq> φ 8.4						

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	接地線	IE22sq	170.1	m	459.00	78,075	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	19.8	m	782.00	15,483	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無	3.6	m	620.00	2,232	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ピット 新設 材料費無	2.1	m	485.00	1,018	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 地中埋設(直埋) 新設 材料費無	144.6	m	1,673.00	241,915	
6	<IE8sq> φ 5.6						
7	接地線	IE8sq	4	m	177.00	708	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	4	m	782.00	3,128	
9	【電源・通信ケーブル 引き戻し】 (分電盤更新用)						
10	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>						
11	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去保管	4.2	m	1,916.00	8,047	
12	<φ 5.0mm超～10.0mm以下>						
13	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去保管	1.2	m	782.00	938	
14	【電源・通信ケーブル 再敷設】 (分電盤更新用)						
15	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>						
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	6	m	1,916.00	11,496	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【小豆DMEサイト CP上】					
2	<D-VOR装置>					
3	キャリア空中線 【撤去】	DVOR-07A型	1	架	71,004.00	71,004
4	<DME装置>					
5	空中線装置 【撤去】	DME-91D型	1	式	34,196.00	34,196
6	<高度監視装置>					
7	空中線撤去 VHF空中線	VHF空中線 耐久性タイポール形 撤去	1	基	16,494.00	16,494
8	GPS空中線 【撤去】	HMU-09型	1	基	6,597.00	6,597
9	<その他>					
10	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	82mm以下 露出 クリップ留め 撤去	1.5	m	3,307.00	4,960
11	プルボックス撤去 規格外	500mm/ 500mm/ 300mm/ 撤去	1	個	8,774.00	8,774
12	屋内配管撤去 金属製可とう電線管	83mm以下 露出 撤去	0.6	m	2,240.00	1,344
13	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	82mm以下 露出 クリップ留め 撤去	0.6	m	3,307.00	1,984
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	9.3	m	391.00	3,636
	小計				148,989	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源・通信ケーブル 撤去】					
2	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	110.6	m	957.00	105,844
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	1.3	m	444.00	577
5	<φ 5.0mm超～10.0mm以下>					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	44.5	m	391.00	17,399
7	<φ 5.0mm以下>					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去	14.9	m	201.00	2,994
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 管内 撤去	1.2	m	161.00	193
10	【同軸ケーブル 撤去】					
11	<φ 20.0mm超>					
12	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去	42.4	m	1,623.00	68,815
13	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>					
14	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以 下 撤去	81.6	m	1,218.00	99,388
	小計				295,210	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源・通信ケーブル 撤去】					
2	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	166	m	957.00	158,862	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	348.3	m	741.00	258,090	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	1.6	m	593.00	948	
6	<φ 5.0mm超～10.0mm以下>					
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	73.3	m	391.00	28,660	
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	92.6	m	310.00	28,706	
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	2	m	242.00	484	
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	2.3	m	175.00	402	
11	<φ 5.0mm以下>					
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	4.9	m	201.00	984	
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	33.2	m	161.00	5,345	
	小計				482,481	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【高松TACAN局舎 機器室】					
2	<TACAN装置>					
3	トランスポンダ装置 【撤去保管】	2	架	53,464.00	106,928	
4	監視制御装置 【撤去保管】	1	架	53,464.00	53,464	
5	動作監視装置 【撤去保管】	1	架	53,464.00	53,464	
6	空中線制御装置 【撤去保管】	1	架	53,464.00	53,464	
7	プルボックス撤去 規格外	1	個	6,107.00	6,107	
8	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	3.5	m	4,049.00	14,171	
9	線び類撤去 1種金属線び	1.3	m	1,079.00	1,402	
10	屋内配管撤去 薄鋼電線管(C管)	2.7	m	944.00	2,548	
	小計				291,548	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源・通信ケーブル 撤去】					
2	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	102.7	m	957.00	98,283	20mm以下 ラック/ダクト 撤去
4	<φ 5.0mm超～10.0mm以下>					
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	32.2	m	391.00	12,590	10mm以下 ラック/ダクト 撤去
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	1.4	m	175.00	245	10mm以下 ころがし 撤去
7	【光ケーブル 撤去】					
8	<φ 11.0mm超～18.0mm以下>					
9	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	57.2	m	404.00	23,108	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去
10	<φ 11.0mm以下>					
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	26.5	m	310.00	8,215	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去
12	【同軸ケーブル 撤去】					
13	<φ 20.0mm超>					
14	同軸ケーブル撤去	59.3	m	1,623.00	96,243	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去
15	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>					
16	同軸ケーブル撤去	66.1	m	1,218.00	80,509	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【高松空港事務所 2階COM-EQ室】					
2	<TACAN装置>					
3	遠隔インタフェース装置 【撤去保管】	1	台	8,225.00	8,225	
4	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	1	台	1,370.00	1,370	
5	【高松空港事務所 2階TAPS-EQ室】					
6	<高度監視装置>					
7	その他機器撤去 自立ラック	1	台	13,053.00	13,053	
8	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	1	台	13,710.00	13,710	
9	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	2	台	1,370.00	2,740	
10	無停電電源装置 【撤去】	1	架	5,373.00	5,373	
11	その他機器撤去 作業台	1	個	6,303.00	6,303	
12	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	2.2	m	8,099.00	17,817	
	小計				68,591	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源・通信ケーブル 撤去】					
2	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	62.7	m	957.00	60,003	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	2.7	m	444.00	1,198	
5	<φ 5.0mm超～10.0mm以下>					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	71.4	m	391.00	27,917	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	19.3	m	175.00	3,377	
8	<φ 5.0mm以下>					
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	33.4	m	201.00	6,713	
10	【ジャンパー線 撤去】					
11	ジャンパー線撤去 【夜間】	6	m	295.00	1,770	
12	【光ケーブル 撤去】					
13	<φ 11.0mm超～18.0mm以下>					
14	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	14.5	m	404.00	5,858	
15	【同軸ケーブル 撤去】					
16	<φ 10.0mm以下>					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源・通信ケーブル 撤去】					
2	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	5.3	m	957.00	5,072
4	<φ 5.0mm超～10.0mm以下>					
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	3.9	m	391.00	1,524
6	<φ 5.0mm以下>					
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去	31.5	m	201.00	6,331
8	【光ケーブル 撤去】					
9	<φ 11.0mm超～18.0mm以下>					
10	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去	3.5	m	404.00	1,414
11	【同軸ケーブル 撤去】					
12	<φ 10.0mm超～20.0mm以下>					
13	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	63	m	1,218.00	76,734
	小計				91,075	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【高松AEISサイト】					
2	<管路敷設 地中関係>					
3	電線管					
	FEP30難燃性	52.4	m	486.00	25,466	
4	地中配管敷設 波付硬質合成樹脂管(FEP)					
	30mm 新設 材料費無	52.4	m	701.00	36,732	
5	埋設地線					
	H-14sq	25.6	m	223.30	5,716	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)					
	40mm以下 地中埋設(直埋) 新設 材料費無	25.6	m	1,673.00	42,828	
7	埋設標識シート					
	W1502倍	25.6	m	170.00	4,352	
8	埋設標識シート敷設 地中線路					
	新設 材料費無	25.6	m	107.00	2,739	
9	ヘルマウス					
	FEP30用難燃性	2	個	589.00	1,178	
10	はつり工事 配管貫通口(機械施工)					
	75mm 100~150mm	2	箇所	7,589.00	15,178	
11	異種管接続材					
	FEP30用難燃性H-1型	2	組	5,690.00	11,380	
12	床掘り(小規模)					
	土砂 上記以外(小規模) - -	9.666	m3	2,109.00	20,385	
13	埋戻し(小規模)					
	上記以外(小規模) 土砂 -	9.666	m3	3,847.00	37,185	
14	<管路敷設 地上関係> 新設空中線柱					
15	電線管					
	G22	3.5	m	535.50	1,874	
16	屋内配管敷設 厚鋼電線管(G管)					
	22mm以下 露出 クリップ留め 新設 材料費無	3.5	m	1,889.00	6,611	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600vEM-CE3.5sq-3c> φ12					
3	電源ケーブル	600vEM-CE3.5sq-3c	43.6	m	315.00	13,734
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	8.8	m	1,916.00	16,860
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費無	30.7	m	1,484.00	45,558
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ビット 新設 材料費無	2.1	m	1,187.00	2,492
7	【通信ケーブル】					
8	<EM-UTP5E0.5-4P(屋外用)> φ7.3					
9	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P(屋外用)	49.8	m	366.30	18,241
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.3	m	782.00	1,016
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無	30.7	m	620.00	19,034
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ビット 新設 材料費無	15.1	m	485.00	7,323
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	0.7	m	350.00	245
14	ケーブルダクト		4	枚	522.00	2,088
15	ケーブル銘板	20*63*2t(アクリル)	4	枚	1,080.00	4,320
16	雑材料	一般材料費の3%	1	式	38,383.00	1,151

