積　算　内　訳　書

件名：熊本空港ASR/TX受配電設備等撤去工事（福岡）

積 算 用 紙

熊本空港ASR/TX受配電設備等撤去工事（福岡）

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単価	金額	備　考
1.	直接工事費						
	1-1.撤去工事		1	式		6,118,400	
2.	共通仮設費		1	式		647,000	
3.	現場管理費		1	式		957,000	
4.	一般管理費		1	式		1,357,600	
	合　　計					9,080,000	
5.	消費税等相当額					908,000	
	総　　計					9,988,000	

積 算 用 紙

熊本空港ASR/TX受配電設備等撤去工事（福岡）

名　　称		摘　　要	数量	単位	単価	金額	備　考
1-1.	撤去工事						
1.	受配電設備						
	ＳＩ系受電盤		1	面	170,000	170,000	
	ＳＩ系配電盤		1	面	170,000	170,000	
	ＳＩ系動力変圧器盤		1	面	170,000	170,000	
	動力配電盤		1	面	170,000	170,000	
	ＳⅡ系動力変圧器盤		1	面	170,000	170,000	
	ＳＩ系機器変圧器盤		1	面	170,000	170,000	
	機器配電盤		1	面	170,000	170,000	
	ＳⅡ系機器変圧器盤		1	面	170,000	170,000	
	ＳⅡ系配電盤		1	面	170,000	170,000	
	ＳⅡ系受電盤		1	面	170,000	170,000	
	リモートステーション盤		1	面	170,000	170,000	
	6kV変圧器	三相75kVA	2	台	100,000	200,000	
	6kV変圧器	三相30kVA	2	台	100,000	200,000	
	1.　小計					2,270,000	
2.	配線撤去工						
	6.6kV CV14sq-3C	ピット（場外・昼間）	23	m	1,000	23,000	
	6.6kV CV14sq-3C	管路（場内・昼間）	142	m	1,000	142,000	
	6.6kV CV14sq-3C	ピット（場内・昼間）	11	m	1,000	11,000	
	6.6kV CV14sq-3C	ラック（場内・昼間）	362	m	1,000	362,000	
	6.6kV CV14sq-3C	管路（場内・夜間）	2,342	m	1,200	2,810,400	
	2.　小計					3,348,400	
3.	低圧配線撤去						
	600V EM-CE5.5sq-2C	管路（場内・昼間）	2	m	500	1,000	
	600V EM-CE5.5sq-2C	ピット（場内・昼間）	11	m	500	5,500	
	3.　小計					6,500	

熊本空港ASR/TX受配電設備等撤去工事（福岡）

名　　称		摘　　要	数量	単位	単価	金額	備　考
4.	制御配線撤去						
	EM-CEE 1.25sq-4C	管路（場内・昼間）	7	m	500	3,500	
	EM-CEE 1.25sq-4C	ピット（場内・昼間）	28	m	500	14,000	
	EM-CEE 1.25sq-12C	管路（場内・昼間）	2	m	500	1,000	
	EM-CEE 1.25sq-12C	ピット（場内・昼間）	8	m	500	4,000	
	EM-CEE 1.25sq-15C	管路（場内・昼間）	4	m	500	2,000	
	EM-CEE 1.25sq-15C	ピット（場内・昼間）	14	m	500	7,000	
	EM-CEE 1.25sq-20C	管路（場内・昼間）	2	m	500	1,000	
	EM-CEE 1.25sq-20C	ピット（場内・昼間）	5	m	500	2,500	
	EM-CEE-S 1.25sq-3C	管路（場内・昼間）	2	m	500	1,000	
	EM-CEE-S 1.25sq-3C	ピット（場内・昼間）	10	m	500	5,000	
	EM-KPEE-S 1.25sq-3P	管路（場内・昼間）	18	m	500	9,000	
	EM-KPEE-S 1.25sq-3P	ピット（場内・昼間）	74	m	500	37,000	
	EM-KPEE-S 1.25sq-15P	管路（場内・昼間）	4	m	500	2,000	
	EM-KPEE-S 1.25sq-15P	ピット（場内・昼間）	11	m	500	5,500	
	4.　小計					94,500	
5.	光ケーブル撤去						
	光ケーブルSM-2C	管路（場内・昼間）	16	m	1,500	24,000	
	光ケーブルSM-2C	管路（場内・夜間）	87	m	1,500	130,500	
	光ケーブルSM-2C	ピット（場内・昼間）	3	m	1,500	4,500	
	直線接続	5C以下	1	箇所	200,000	200,000	
	伝送損失測定	4C以下	1	箇所	40,000	40,000	
	5.　小計					399,000	
	撤去工事　計					6,118,400	