

高知空港庁舎受配電設備機器設置その他工事

[illegible]

[illegible]

高知空港庁舎受配電設備機器設置その他工事								(2/)
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支給材料	備 考
	ケーブル布設	6kV EM-CE(EE) 22sq-3C(管内)	255	m	2,527	644,385	954,210	(場外・昼間)
	ケーブル布設	6kV EM-CE(EE) 22sq-3C(ラック)	143	m	2,920	417,560	535,106	(場外・昼間)
	ケーブル布設	6kV EM-CE(EE) 22sq-3C(ダクト)	26	m	2,920	75,920	97,292	(場外・昼間)
	ケーブル布設	6kV EM-CE(EE) 22sq-3C(ヒット)	92	m	2,134	196,328	344,264	(場外・昼間)
	端末処理材(屋内)	6kV EM-CE(EE) 22sq-3C(端末処理材(屋内))	6	組	28,318	169,908		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CET 150sq(ヒット)	80	m	18,554	1,484,320		(場外・昼間)
	端末処理材(屋内)	600V EM-CET 150sq(端末処理材(屋内))	16	組	20,600	329,600		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CET 100sq(ヒット)	54	m	13,096	707,184		(場外・昼間)
	端末処理材(屋内)	600V EM-CET 100sq(端末処理材(屋内))	8	組	14,300	114,400		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CET 38sq(ヒット)	71	m	5,652	401,292		(場外・昼間)
	端末処理材(屋内)	600V EM-CET 38sq(端末処理材(屋内))	2	組	8,555	17,110		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CET 14sq(ヒット)	2	m	2,711	5,422		(場外・昼間)
	端末処理材(屋内)	600V EM-CET 14sq(端末処理材(屋内))	2	組	6,260	12,520		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CE 5.5sq-2C(ヒット)	95	m	1,193	113,335		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CEE 1.25sq-8C(ヒット)	39	m	1,444	56,316		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CEE 1.25sq-6C(ヒット)	88	m	1,180	103,840		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CEE 1.25sq-4C(ヒット)	12	m	874	10,488		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-CEE 1.25sq-3C(ヒット)	76	m	753	57,228		(場外・昼間)
	ケーブル布設	600V EM-KPEV-S 1.25sq-1P(ヒット)	31	m	1,327	41,137		(場外・昼間)
	ケーブル布設	光ケーブル EM-SM-4C(管内)	99	m	3,992	395,208		(場外・昼間)
	ケーブル布設	光ケーブル EM-SM-4C(ラック)	47	m	4,181	196,507		(場外・昼間)
	ケーブル布設	光ケーブル EM-SM-4C(ダクト)	6	m	4,181	25,086		(場外・昼間)
	ケーブル布設	光ケーブル EM-SM-4C(ヒット)	47	m	3,804	178,788		(場外・昼間)
	成端接続	光ケーブル EM-SM-4C(成端接続(場外昼間))	3	ヶ所	27,880	83,640		(場外・昼間)
	直線接続	光ケーブル EM-SM-4C(直線接続(場外昼間))	1	ヶ所	50,623	50,623		(場外・昼間)
	伝送損失測定	光ケーブル EM-SM-4C(伝送損失測定(場外昼間))	2	ヶ所	11,295	22,590		(場外・昼間)
	接続材	光ケーブル EM-SM-4C(クロージャ(直線接続))	1	組	102,600	102,600		(場外・昼間)
	接地線布設	EM-IE 38sq(管内)	2	m	1,865	3,730		(場外・昼間)
	接地線布設	EM-IE 38sq(ヒット)	25	m	1,865	46,625		(場外・昼間)
	接地線布設	EM-IE 22sq(管内)	2	m	1,250	2,500		(場外・昼間)
	接地線布設	EM-IE 22sq(ヒット)	62	m	1,250	77,500		(場外・昼間)
	接地線布設	EM-IE 14sq(管内)	5	m	945	4,725		(場外・昼間)
	接地線布設	EM-IE 14sq(ヒット)	50	m	945	47,250		(場外・昼間)
	合計					16,576,852	127,956,830	

高知空港庁舎受配電設備機器設置その他工事

[illegible]

[illegible]