

工事名称 大分空港スーパー車庫撤去工事

工事場所 大分県国東市武蔵町糸原（大分空港内）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	19,269,550	
電気設備工事	1	式	769,730	
機械設備工事	1	式	1,423,280	
計			21,462,560	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,118,000	
現場管理費	1	式	2,845,000	
一般管理費等	1	式	2,574,440	
計			6,537,440	
工事価格	1	式	28,000,000	
消費税等相当額	1	式	2,800,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	30,800,000	

車庫撤去		外装材撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
白セメント吹付撤去	集積共	130	m ²	2,400	312,000	
リソ吹付撤去	アスベスト含有建材 集じん装置付デイスケラインターケレン工法	234	m ²	25,000	5,850,000	
ドレンフード撤去	ステンレスt1.5 丁番2枚 □-350×300	2	か所	6,000	12,000	
横引きドレン撤去	100φ用	2	か所	6,000	12,000	
縦型ドレン撤去	100φ用	2	か所	6,000	12,000	
壁樋撤去	塩ビ製100φ	18.3	m	1,440	26,352	
ベントキャップ	100φ用	11	か所	3,600	39,600	
屋上防水撤去	シート防水 t1.2	174	m ²	3,000	522,000	
石綿平板	t12 石綿含有建材	1.1	m ²	2,160	2,376	
水切り	亜鉛鉄板 t0.5	1.1	m	3,600	3,960	
芯木	100×30	1.1	m	600	660	
C形鋼	C-60×30×10×2.5	1.7	m	3,600	6,120	
CB撤去	t100	2.7	m ²	14,400	38,880	
銘板撤去	鋳鉄製 600×200×t15	1	か所	9,600	9,600	
計					6,847,548	

建築工事 細目別内訳

車庫撤去		内装材撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床タイル撤去	石綿含有建材 集積共	27.2	m ²	2,160	58,752	
畳撤去	一畳 集積共	6	枚	960	5,760	
床ベニヤ撤去	ラワンベニヤt5.0 集積共	2.5	m ²	1,920	4,800	
床板撤去	t12 集積共	9.8	m ²	2,640	25,872	
床タイル撤去	集積共	1.4	m ²	3,600	5,040	
ビニル幅木撤去	H150 集積共	22.8	m	600	13,680	
畳寄せ撤去	W15×H55×3,950 集積共	9.8	m	600	5,880	
雑巾摺	W9×H30×L1,820一重張り 集積共	4.6	m	360	1,656	
根太撤去	45×45 @455 集積共	22.1	m	600	13,260	
大引撤去	90×45 @910 集積共	17.7	m	600	10,620	
75角タイル撤去	H1,800 集積共	6.6	m ²	3,840	25,344	
壁ベニヤ撤去	ラワンベニヤt3.0 集積共	15.1	m ²	960	14,496	
軽量鉄骨天井下地撤去	@303 集積共	29.7	m ²	840	24,948	
木製天井下地	@455 集積共	12.1	m ²	960	11,616	
天井ボード撤去	PB t9.0 集積共	22.7	m ²	2,160	49,032	

車庫撤去		内装材撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
岩綿吸音板撤去	石綿含有建材 t9.0集積共	22.7	m ²	2,160	49,032		
石綿t10t板撤去	石綿含有建材 t4.0集積共	9.2	m ²	1,800	16,560		
天井合板撤去	t9.0 集積共	9.8	m ²	1,920	18,816		
天井ベニヤ撤去	ラワンベニヤt3.0 集積共	2.5	m ²	1,200	3,000		
スタイフォーム撤去	t25 集積共	44.1	m ²	960	42,336		
押入ベニヤ板撤去	ラワンベニヤt5.0 集積共	3.9	m ²	3,600	14,040		
下駄箱撤去	W300×H950×L1,000 集積共	1	か所	3,000	3,000		
吊戸棚撤去	W400×H1,100×L1,400 集積共	1	か所	3,600	3,600		
流し台撤去	W520×H915×L1,750 集積共	1	か所	3,000	3,000		
木製アラウンドボックス撤去	W100×H130×L2,800 集積共	2	か所	3,600	7,200		
造作棚	W600×H2000×L4510 集積共	1	か所	1,500	1,500		
計					432,840		

建築工事 細目別内訳

車庫撤去		建具撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
7㉞製建具撤去	AW-1 集積共	1	か所	54,400	54,400		
7㉞製建具撤去	AW-2 集積共	1	か所	29,800	29,800		
7㉞製建具撤去	AW-3 集積共	1	か所	5,950	5,950		
7㉞製建具撤去	AW-4 集積共	1	か所	2,230	2,230		
7㉞製建具撤去	AW-5 集積共	1	か所	11,200	11,200		
7㉞製建具撤去	AG-1 集積共	2	か所	4,460	8,920		
鋼製建具撤去	SD-1 集積共	1	か所	11,900	11,900		
鋼製建具撤去	SD-2 集積共	1	か所	7,440	7,440		
鋼製建具撤去	SS-1 集積共	2	か所	119,000	238,000		
木製建具撤去	WD-1 集積共	1	か所	6,910	6,910		
木製建具撤去	WD-2 集積共	1	か所	3,890	3,890		
木製建具撤去	WD-3 集積共	1	か所	4,750	4,750		
木製建具撤去	F-1 集積共	1	か所	26,300	26,300		
建具廻りシーリング撤去	外部建具 集積共	46.7	m	240	11,208		
建具周囲カッター入		67.8	m	1,200	81,360		

屋外撤去		外構工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
緑石ブロック撤去	100×100×600	41.5	m	2,160	89,640	
捨てコン撤去		0.3	m ³	5,400	1,620	
舗装カッター入		16.3	m	1,200	19,560	
グレーチング撤去	軽量用 W300	10	m	720	7,200	
グレーチング受け撤去	L-50×50×4	20	m	3,600	72,000	
コンクリート撤去	排水溝	2	m ³	72,000	144,000	
機械損料	コンクリートカッター	1	式		48,000	
ゴムマット撤去		0.7	m ²	3,000	2,100	
基準点撤去		1	か所	9,600	9,600	
基準点復旧		1	か所	15,600	15,600	
計					409,320	

建築工事 細目別内訳

屋外撤去		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去材積込 (がれき類)		3.5	m ³	1,560	5,460	
撤去材積込 金属類(ステンレス)		0.2	m ³	36,000	7,200	
撤去材積込 金属類(鉄)		0.1	m ³	36,000	3,600	
撤去材運搬 (がれき類)		3.5	m ³	5,040	17,640	
撤去材運搬 金属類(ステンレス)		0.2	m ³	96,000	19,200	
撤去材運搬 金属類(鉄)		0.1	m ³	8,400	840	
発生材処分費	がれき類	8.3	t	3,600	29,880	
スクラップ控除	金属(ステンレス)	0.2	t	▲36,000	▲7,200	
スクラップ控除	金属(鉄)	0.1	t	▲12,000	▲1,200	
計					75,420	

スーパー車庫		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空気調和設備						
ルームエアコン(েশাা)	ACR-1 室外機共 壁掛型 冷房能力4.5kW	1	組	80,400	80,400	
ルームエアコン(েশাা)	ACR-2 室外機共 壁掛型 冷房能力2.2kW	1	組	78,000	78,000	
換気設備						
換気扇	EF-1 300φ	1	台	50,400	50,400	
クेशা-カバ-	30cm用	1	台	3,600	3,600	
衛生設備						
和風便器撤去	タンク式(手洗い付) 再使用しない	1	組	30,000	30,000	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	15,000	15,000	
冷媒管						
冷媒管(撤去)	6.4φ	8	m	5,040	40,320	
冷媒管(撤去)	9.5φ	8	m	5,040	40,320	
冷媒管 保温撤去	6.4φ×9.5φ 屋外露出	5	m	1,000	5,000	
冷媒管 保温撤去	6.4φ×9.5φ 屋内露出	3	m	1,000	3,000	
ドレン管						

機械設備工事 細目別内訳

スーパー車庫		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビ-ル管(撤去)	屋内一般 20A	3	m	1,000	3,000	
ビ-ル管(撤去)	屋外架空・暗渠 20A	4	m	1,000	4,000	
ドレン管 保温撤去	屋内一般 20A	3	m	500	1,500	
ドレン管 保温撤去	屋外架空・暗渠 20A	4	m	500	2,000	
給水						
鋼管(撤去)	屋内一般 20A	1	m	4,500	4,500	
鋼管(撤去)	地中 20A	32	m	4,800	153,600	
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所	8,400	8,400	
散水栓(箱共) 撤去	20A	1	個	15,000	15,000	
汚水						
ビ-ル管(撤去)	地中 75A	3	m	9,000	27,000	
床上掃除口(撤去)	80A	1	個	6,000	6,000	
配管閉塞 (樹脂管類) ・手間のみ 雑排水	配管分岐 75A 保温無	1	か所	6,000	6,000	
ビ-ル管(撤去)	地中 50A	9	m	6,000	54,000	

スーパー車庫		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込 (金属類)		0.5	m3	36,000	18,000	
発生材積込 (廃ガラス)		0.3	m3	36,000	10,800	
発生材積込 (ガラス・陶磁器類)		0.2	m3	42,000	8,400	
発生材運搬 (金属類)		0.5	m3	6,000	3,000	
発生材運搬 (廃ガラス)		0.3	m3	8,400	2,520	
発生材運搬 (ガラス・陶磁器類)		0.2	m3	8,400	1,680	
スクラップ控除	金属類	0.2	t	▲20,000	▲4,000	
発生材処分	廃ガラス	0.1	t	66,000	6,600	
発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.1	t	42,000	4,200	
汎回収処分費		1	式		144,000	
計					195,200	