

積 算 内 訳 書

件 名 熊本空港A／G装置設置工事外1件工事

令和8年7月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

熊本空港A/G装置設置工事外1件工事

[illegible]

総括表内訳

1 頁

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	A／G装置設置(空港庁舎)		1	式		2,383,201	
2	A／G装置設置(TSR／TXサイト)		1	式		2,888,500	
3	A／G装置設置(RXサイト)		1	式		565,476	
4	附帯設備設置(空港庁舎)		1	式		247,885	
5	附帯設備設置(TSR／TXサイト)		1	式		1,606,289	
6	附帯設備設置(RXサイト)		1	式		5,301,310	
7	ケーブル撤去(TSR／TXサイト)		1	式		189,419	
8	機器調整		1	式		1,555,792	
9	CCS装置設置		1	式		176,817	
10	機器撤去		1	式		41,651	
	計					14,956,340	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		1,124,081	
	計					1,124,081	

総括表内訳

2 頁

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	現場管理費		1	式		4,232,460	
D	一般管理費		1	式		3,554,754	
E	工場工事費						
1	A/G装置設置(空港庁舎)		1	式			
2	A/G装置設置(空港庁舎)		1	式			
3	A/G装置設置(TSR/TXサイト)		1	式			
4	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
6	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
7	ケーブル撤去(TSR/TXサイト)		1	式			
8	機器調整		1	式			
9	CCS装置設置		1	式			
10	機器撤去		1	式			
	計					0	

総括表内訳

3 頁

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
F	準備品費		1	式		0	
G	技術管理費(率計算対象外)						
1	A／G装置設置(空港庁舎)		1	式		243,830	
2	A／G装置設置(空港庁舎)		1	式			
3	A／G装置設置(TSR／TXサイト)		1	式			
4	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
6	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
7	ケーブル撤去(TSR／TXサイト)		1	式			
8	機器調整		1	式			
9	CCS装置設置		1	式			
10	機器撤去		1	式			
	計					243,830	
	積算価格		1	式		24,111,465	

総括表内訳

4 頁

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	消費税相当額		1	式		2,411,146	
	産業廃棄物税		1	式		0	
	総 合 計					26,522,611	
H	官給品費等						
1	A／G装置設置(空港庁舎)		1	式		15,407,600	
2	A／G装置設置(TSR／TXサイト)		1	式		10,312,600	
3	A／G装置設置(RXサイト)		1	式		3,014,200	
4	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備背設置(TSR／TXサイト)		1	式			
6	附帯設備背設置(RXサイト)		1	式			
7	ケーブル撤去(TSR／TXサイト)		1	式			
8	機器調整		1	式			
9	CCS装置設置		1	式		3,843,900	
10	機器撤去		1	式			
	計					32,578,300	

総括表内訳

5 頁

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	寄託品費等						
1	A／G装置設置(空港庁舎)		1	式			
2	A／G装置設置(空港庁舎)		1	式			
3	A／G装置設置(TSR／TXサイト)		1	式			
4	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
6	附帯設備背設置(空港庁舎)		1	式			
7	ケーブル撤去(TSR／TXサイト)		1	式			
8	機器調整		1	式			
9	CCS装置設置		1	式			
10	機器撤去		1	式			
	計					0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 書 No.13 官給品費		名称： A／G装置設置（T S R／T Xサイト）		規格：			13 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	無線電話送信装置(20W／30W／50W)	NSE-97C	2	式	1,555,900.00	3,111,800	
2	TV-14B型無線電話送信装置 装置収容架A2(無停電電源盤 2台 有り)	CWA-431-21					
3	TV-14B型無線電話送信装置 耐久性ダイポール空中線	NAV-156	1	式	3,245,800.00	3,245,800	
4	TV-14B型無線電話送信装置		2	式	298,000.00	596,000	
5	送信フィルタ	NFH-290	1	式	955,000.00	955,000	
6	BPF	BP2Z-1549A 118.7MHz	1	式	194,000.00	194,000	
7	BPF	BP2Z-1549A 118.4MHz	2	式	170,000.00	340,000	
8	BPF	BP2Z-1549A 121.5MHz	1	式	170,000.00	170,000	
9	BPF	BP2Z-1549A 121.8MHz	1	式	170,000.00	170,000	
10	BPF	BP2Z-1549A 123.85MHz	1	式	170,000.00	170,000	
11	BPF	BP2Z-1549A 126.2MHz	1	式	170,000.00	170,000	
12	BPF	BP2Z-1549A 126.5MHz	1	式	170,000.00	170,000	
13	BPF	BP2Z-1549A 127.0MHz	1	式	170,000.00	170,000	
14	BPF	BP2Z-1549A 128.8MHz	2	式	170,000.00	340,000	
15	BPF	BP2Z-1549A 134.0MHz	1	式	170,000.00	170,000	
16	BPF	BP2Z-1549A 134.7	2	式	170,000.00	340,000	
計						10,312,600	

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器設置		規格：			1 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
1	【2階RDR・NAV/COM-EQ室】						
2	30W無線電話送信装置	TV-14B型無線電話送信装置	2	台	27,686.00	55,372	
3	装置収容架A2	TV-14B型無線電話送信装置	1	架	117,574.00	117,574	
4	無停電電源盤	TV-14B型無線電話送信装置	2	台	17,067.00	34,134	
5	送信フィルタ	TV-14B型無線電話送信装置	2	台	27,686.00	55,372	
6	無線電話受信装置	RV-14B型無線電話受信装置	2	台	27,686.00	55,372	
7	装置収容架1	RV-14B型無線電話受信装置	1	架	117,574.00	117,574	
8	無停電電源盤	RV-14B型無線電話受信装置	1	台	17,067.00	17,067	
9	受信フィルタ						
10	その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	4	面	2,729.00	10,916	
11	機器固定ボルト(M12)	KFC B12100	8	本	114.00	912	
12	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	912.00	27	
	小計					464,320	

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.1-4		名称： ケーブル敷設		規格：			4 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電力ケーブル】						
2	600VEM-CE2sq-2C φ 9.9						
3	電力ケーブル	600VEM-CE2sq-2C	32.6	m	200.00	6,520	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	32.6	m	791.00	25,786	
5	ケーブルタガ	ネグロス KTAG18	4	枚	80.10	320	
6	【通信ケーブル】						
7	EM-UTP-C5E φ 5.5						
8	通信ケーブル	EM-UTP-C5E	23	m	70.00	1,610	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	23	m	791.00	18,193	
10	SWVP0.5-12C φ 8.1						
11	通信ケーブル	SWVP0.5-12C	11.7	m	116.00	1,357	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	11.7	m	791.00	9,254	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	2	箇所	8,188.00	16,376	
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	10P 0.5~0.9mm	2	箇所	8,818.00	17,636	
15	SWVP0.5-40C φ 11.8						
16	通信ケーブル	SWVP0.5-40C	11.3	m	277.00	3,130	

内 訳 明 細 書 No.1-4		名 称：	ケーブル敷設	規格：			5 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	11.3	m	1,937.00	21,888	
2	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	1	箇所	10,918.00	10,918	
3	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm	1	箇所	11,758.00	11,758	
4	TJV0.5-2C φ 1.15						
5	通信ケーブル	TJV0.5-2C	48	m	14.00	672	
6	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	48	m	599.00	28,752	
7	TZ-AEE0.22-4P φ 10.7						
8	通信ケーブル	TZ-AEE0.22-4P	23.4	m	1,713.60	40,098	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	23.4	m	1,937.00	45,325	
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	4	箇所	5,459.00	21,836	
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	4	箇所	5,879.00	23,516	
12	ケーブルタケ	ネグロス KTAG18	22	枚	80.10	1,762	
13	【同軸ケーブル】						
14	EM-10D-2W φ 14.1						
15	同軸ケーブル	EM-10D-2W	41.8	m	1,992.60	83,290	
16	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	37.8	m	2,470.00	93,366	

内 訳 明 細 書 No.1-4		名 称： ケーブル敷設		規格：			6 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	モニタ空中線移設に伴う再敷設						
2	同軸ケーブル撤去保管	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去保管	14.4	m	2,470.00	35,568	
3	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	9.6	m	2,470.00	23,712	
4	WF-H50-4R φ 15.2						
5	同軸ケーブル	WF-H50-4R	230.6	m	1,215.00	280,179	
6	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	230.6	m	2,470.00	569,582	
7	同軸コネクタ	N-P-10W	20	個	1,710.00	34,200	
8	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ	8	個	13,050.00	104,400	
9	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		36	箇所	3,569.00	128,484	
10	ケーブル表示板	20×63×2t アクリル	8	枚	1,512.00	12,096	
11	ケーブルタグ	ネグロス KTAG18	24	枚	80.10	1,922	
12	【接地線】						
13	EM-IE5.5sq φ 5.0						
14	接地線	EM-IE5.5sq	2	m	167.00	334	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	2	m	408.00	816	
16	EM-IE8sq φ 5.6						

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.2-1		名 称： 機器設置	規格：				9 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【TSR/TX局舎機器室】						
2	30W無線電話送信装置	TV-14B型無線電話送信装置	2	台	27,686.00	55,372	
3	装置収容架A2	TV-14B型無線電話送信装置	1	架	117,574.00	117,574	
4	無停電電源盤	TV-14B型無線電話送信装置	2	台	17,067.00	34,134	
5	送信フィルタ	TV-14B型無線電話送信装置	1	台	27,686.00	27,686	
6	BPF						
7	その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	14	面	2,729.00	38,206	
8	機器固定ボルト(M10)	KFC B10100	4	本	162.00	648	
9	取付ボルト	M8×30	56	本	51.30	2,872	
10	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	3,520.00	105	
	小計					276,597	

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.2-3		名称： ケーブル敷設		規格：			11 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル】						
2	600VEM-CE2sq-2C φ 9.9						
3	電力ケーブル	600VEM-CE2sq-2C	18.7	m	200.00	3,740	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	18.7	m	791.00	14,791	
5	【通信ケーブル】						
6	EM-UTP-C5E φ 5.5						
7	通信ケーブル	EM-UTP-C5E	23.3	m	70.00	1,631	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	23.3	m	791.00	18,430	
9	SWVP0.5-12C φ 8.1						
10	通信ケーブル	SWVP0.5-12C	12.4	m	116.00	1,438	
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	12.4	m	791.00	9,808	
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	1	箇所	8,188.00	8,188	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	10P 0.5~0.9mm	1	箇所	8,818.00	8,818	
14	SWVP0.5-40C φ 11.8						
15	通信ケーブル	SWVP0.5-40C	15	m	277.00	4,155	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	15	m	1,937.00	29,055	

内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称： ケーブル敷設	規格：				12 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	1	箇所	10,918.00	10,918	
2	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm	1	箇所	11,758.00	11,758	
3	TJV0.5-2C φ 1.15						
4	通信ケーブル	TJV0.5-2C	10	m	14.00	140	
5	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	10	m	599.00	5,990	
6	TZ-AEE0.22-4P φ 10.7						
7	通信ケーブル	TZ-AEE0.22-4P	24.8	m	1,713.60	42,497	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	24.8	m	1,937.00	48,037	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,459.00	10,918	
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,879.00	11,758	
11	接続用ハーネス φ 4.8						
12	通信ケーブル 接続用ハーネス	音羽電機工業 7046-1007	8	m	22,500.00	180,000	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	8	m	408.00	3,264	
14	ケーブルタグ	ネグロス KTAG18	12	枚	80.10	961	
15	【同軸ケーブル】						
16	8D-WFLEX φ 10.5						

内 訳 明 細 書 No.2-3						名称： ケーブル敷設		規格：		13 頁			
名 称		規 格		数 量		単位		単 価		金 額		摘 要	
1	同軸ケーブル		8D-WFLEX		14.3				1,053.00		15,057		
2	同軸ケーブル敷設		同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無		14.3		m		2,470.00		35,321		
3	EM-10D-2W φ 14.1												
4	同軸ケーブル		EM-10D-2W		215.7		m		1,992.60		429,803		
5	同軸ケーブル敷設		同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無		213.7		m		2,470.00		527,839		
6	WF-H50-4R φ 15.2												
7	同軸ケーブル		WF-H50-4R		142.5		m		1,215.00		173,137		
8	0-15m												
9	同軸ケーブル敷設		同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無		98.5		m		2,470.00		243,295		
10	15-20m												
11	同軸ケーブル敷設		同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無		10		m		2,964.00		29,640		
12	20-30m												
13	同軸ケーブル敷設		同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無		34		m		3,705.00		125,970		
14	同軸コネクタ		N-P-10W		62		個		1,710.00		106,020		
15	同軸コネクタ		N-J-8WFLEX-1		4		個		8,730.00		34,920		
16	同軸コネクタ		WF-H4RD-NJ		4		個		13,050.00		52,200		

内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称： ケーブル敷設	規格：				14 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		74	箇所	3,569.00	264,106	
2	ケーブル表示板	20×63×2t アクリル	2	枚	1,512.00	3,024	
3	ケーブルタグ	ネグロス KTAG18	68	枚	80.10	5,446	
4	【接地線】						
5	EM-IE5.5sq φ 5.0						
6	接地線	EM-IE5.5sq	1	m	167.00	167	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	1	m	408.00	408	
8	EM-IE8sq φ 5.6						
9	接地線	EM-IE8sq	3.6	m	229.00	824	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	3.6	m	791.00	2,847	
11	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	1,055,160.00	31,654	
	小計					2,507,973	

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.3-3					名称： ケーブル敷設		規格：		18 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要		
1	【通信ケーブル】								
2	EM-UTP-C5E φ 5.5								
3	通信ケーブル	EM-UTP-C5E	11.7	m	70.00	819			
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	11.7	m	791.00	9,254			
5	TJV0.5-2C φ 1.15								
6	通信ケーブル	TJV0.5-2C	8	m	14.00	112			
7	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	8	m	599.00	4,792			
8	TZ-AEE0.22-4P φ 10.7								
9	通信ケーブル	TZ-AEE0.22-4P	10.9	m	1,713.60	18,678			
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	10.9	m	1,937.00	21,113			
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,459.00	10,918			
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,879.00	11,758			
13	ケーブルタグ	ネグロス KTAG18	8	枚	80.10	640			
14	【同軸ケーブル】								
15	EM-10D-2W φ 14.1								
16	同軸ケーブル	EM-10D-2W	66.3	m	1,992.60	132,109			

内 訳 明 細 書 No.3-3		名 称： ケーブル敷設		規格：			19 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	64.3	m	2,470.00	158,821	
2	同軸コネクタ	N-P-10W	4	個	1,710.00	6,840	
3	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		8	箇所	3,569.00	28,552	
4	ケーブル表示板	20×63×2t アクリル	2	枚	1,512.00	3,024	
5	ケーブルタグ	ネグロス KTAG18	6	枚	80.10	480	
6	【接地線】						
7	EM-IE5.5sq φ 5.0						
8	接地線	EM-IE5.5sq	1	m	167.00	167	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	1	m	408.00	408	
10	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	162,869.00	4,886	
	小計					413,371	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.5-4		名 称： ケーブルラック設置		規格：			24 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【TSR/TX局舎機器室】						
2	ケーブルラック(W=400)	H70 メラミン樹脂焼付塗装					
		0.4	m	3,070.00	1,228		
3	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	400mm以下 無 新設 材料費無					
		0.4	m	13,647.00	5,458		
4	ケーブルラック(W=200)	H70 メラミン樹脂焼付塗装					
		0.4	m	2,493.00	997		
5	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	200mm以下 無 新設 材料費無					
		0.4	m	8,188.00	3,275		
6	マルチ型接続金具	ネグロス SRMF2					
		2	対	5,760.00	11,520		
7	吊りボルト振れ止め金具	ネグロス DYR1-W3					
		4	個	306.00	1,224		
8	上下自在継ぎ金具	ネグロス SRFG1NB					
		2	個	1,368.00	2,736		
9	斜め吊り金具	ネグロス SRFH1					
		4	個	1,098.00	4,392		
10	振れ止め用全ネジボルト	W3/8×500					
		2	本	97.20	194		
11	端末保護キャップ	ネグロス SRBC					
		2	対	391.50	783		
12	雑材料	一般材料費の 3%					
		1	式	23,074.00	692		
	小計				32,499		

内 訳 明 細 書 No.6-2		名 称：	ケーブルラック基礎設置		規格：		26 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【RXサイト】						
2	ケーブルラック基礎設置						
3	床掘り 土砂 小規模	10.603	m3	2,144.00	22,732		
4	基礎碎石 7.5～12.5 再生クラッシャラン 40～0	2.88	m2	1,383.00	3,983		
5	型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.48	m2	4,717.00	2,264		
6	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力 養生無	18-15-20 0.144	m3	33,890.00	4,880		
7	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.52	m2	9,338.00	32,869		
8	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力 一般養生	21-18-20 0.704	m3	38,510.00	27,111		
9	モルタル塗り	0.16	m 2	7,695.00	1,231		
10	埋戻し 小規模 土砂	9.619	m3	3,769.00	36,254		
11	鉄筋	D16(SD295) 17.1	kg	95.00	1,624		
12	鉄筋加工(D16)	0.0176	t	68,240.00	1,201		
13	鉄筋組立(D16)	0.0171	t	119,700.00	2,046		
14	鉄筋	D10(SD295) 19	kg	100.00	1,900		
15	鉄筋加工(D10)	0.0196	t	92,020.00	1,803		
16	鉄筋組立(D10)	0.019	t	145,000.00	2,755		

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.6-3		名 称：	ケーブルラック設置		規格：		28 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【RXサイト】						
2	ケーブルラック(W=200)	H70 溶融亜鉛メッキ仕上げ	8	m	3,093.00	24,744	
3	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	200mm以下 無 新設 材料費無	8	m	8,188.00	65,504	
4	マルチ型接続金具	ネグロス Z-SRMF2	1	対	5,760.00	5,760	
5	振れ止め金具	H70 溶融亜鉛メッキ仕上げ	4	個	235.00	940	
6	自在アームハント	イワフチ UABD-335	3	個	2,310.00	6,930	
7	ダクター(L=300)	ネグロス Z-D1	3	個	331.20	993	
8	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	3	個	4,094.00	12,282	
9	立上りラック支持金具	ネグロス Z-SRS4N	6	個	1,260.00	7,560	
10	支柱	L=2200	2	基	61,200.00	122,400	
11	アンテナマスト設置	建物上、塔屋 新設 材料費無	2	基	38,485.00	76,970	
12	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	169,327.00	5,079	
	小計					329,162	

内 訳 明 細 書 No.6-4		名 称： 避雷針設置	規格：				29 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【RXサイト】						
2	避雷針 材料費は6-1「空中線架台」に含む						
3	避雷針設置 突針設置	新設 材料費無	1	基	27,295.00	27,295	
4	避雷針支持柱・取付バンド		1	組	630,000.00	630,000	
5	避雷針設置 保護パイプ敷設【夜間】	新設 材料費無	3.9	m	1,469.00	5,729	
6	接地用端子箱	NIPエンジニアリング QQB0242	1	式	31,500.00	31,500	
7	避雷針設置 接地用端子箱設置	新設 材料費無	1	個	4,094.00	4,094	
8	接地用端子箱取付金具	イワフチ BRB	2	個	297.00	594	
9	保護管取付金物	NIPエンジニアリング MMB1501	2	個	1,530.00	3,060	
10	導線取付金物	NIPエンジニアリング JJBDA2802	1	個	900.00	900	
11	自在バンド	イワフチ IBT-215	10	個	747.00	7,470	
12	ケーブル標柱	300×300×400(銘板含む)	1	式	4,240.00	4,240	
13	地中埋設標設置	コンクリート製(表示プレートの取付含む) 新設 材料費無	1	個	5,459.00	5,459	
14	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	677,764.00	20,332	
	小計					740,673	

内 訳 明 細 書 No.6-5		名 称：墜落防止装置設置	規格：				30 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【RXサイト】						
2	墜落防止装置設置 労務費はコンクリート柱設置に含む						
3	固定ストッパー	藤井電工 SF-3	1	個	4,050.00	4,050	
4	直線レール	藤井電工 SR-2000	4	本	21,330.00	85,320	
5	直線レール	藤井電工 SR-1600	1	本	17,010.00	17,010	
6	ジョイント	藤井電工 J-3F	4	個	5,310.00	21,240	
7	取付金具	藤井電工 ILA-10	1	個	10,530.00	10,530	
8	取付金具	藤井電工 ILA-11	6	個	10,530.00	63,180	
9	下部ストッパー	藤井電工 SVL-3	1	個	7,560.00	7,560	
10	安全器	藤井電工 NS-Y1	1	個	63,270.00	63,270	
11	足場ボルト	φ 450mm	18	本	233.00	4,194	
12	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	276,354.00	8,290	
	小計					284,644	

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.6-7		名 称： ケーブル敷設		規格：			32 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【鬼より線】						
2	鬼より線	40sq					
		7.5	m	860.00	6,450		
3	避雷針設置 避雷導線敷設	新設 材料費無					
		7.5	m	1,364.00	10,230		
4	【引下げ導線】						
5	床掘り 土砂 小規模						
		0.464	m3	2,144.00	994		
6	埋戻し 小規模 土砂						
		0.464	m3	3,769.00	1,748		
7	埋設標識シート	150×50 2倍					
		2.3	m	8,500.00	19,550		
8	埋設標識シート敷設 地中線路	新設 材料費無					
		2.3	m	109.00	250		
9	EM-IE22sq φ 8.4						
10	接地線	EM-IE22sq					
		4.6	m	615.00	2,829		
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無					
		0.1	m	791.00	79		
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無					
		1.7	m	627.00	1,065		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 地中埋設(直埋) 新設 材料費無					
		2.8	m	1,692.00	4,737		
14	雑材料	一般材料費の 3%					
		1	式	28,829.00	864		
	小計				48,796		

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.9-2		名 称： ケーブル敷設		規格：			36 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	600V EM-CE2sq-3C φ 10.5						
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C					
		22. 3	m	257. 00	5, 731		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		22. 3	m	1, 937. 00	43, 195		
5	OAタップ	パナソニックWCH2402H					
		1	個	1, 530. 00	1, 530		
6	安全キャップ	アメリカン電機Z0207 1050円/10個					
		1	個	94. 50	94		
7	【通信ケーブル】						
8	EM-UTP5E0.5-4P φ 5.5						
9	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P					
		22. 8	m	70. 00	1, 596		
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		22. 8	m	791. 00	18, 034		
11	ICT0.5-2P φ 4.5						
12	通信ケーブル	ICT0.5-2P					
		14. 4	m	50. 00	720		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		14. 4	m	408. 00	5, 875		
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	5, 459. 00	5, 459		
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	5, 879. 00	5, 879		
16	モジュラローゼット	パナソニックWNT3543K 露出 6極4芯					
		1	個	310. 00	310		

[illegible]

[illegible]