

積算価格内訳書

工事名称	富山空港VOR / DME局舎空気調和設備工事
工事場所	富山県富山市経田

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
機械設備工事		1		式	8,902,896			
	計				8,902,896			
共通費								
共通仮設費		1		式	483,125			
現場管理費		1		式	3,052,834			
一般管理費等		1		式	2,221,145			
	計				5,757,104			
工事価格		1		式	14,660,000			
消費税等相当額		1		式	1,466,000		消費税率 10 %	
工事費		1		式	16,126,000			

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
富山空港VOR / DME局舎		1		式		8,902,896		
	計					8,902,896		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
.空調和設備工事	1	式	8,902,896	
計			8,902,896	

. 空気調和設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 無線機器室空気調和設備工事	1	式	8,549,891	
2. 撤去工事	1	式	221,914	
3. 発生材処理費	1	式	131,091	
計			8,902,896	

. 空氣調和設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.1 主要機器	1	式	6,730,000	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.2 機器搬入据付工事	1	式	224,000	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.3 配管工事	1	式	405,350	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.4 動力設備工事	1	式	526,230	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.5 自動制御設備工事	1	式	76,560	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.6 遠隔監視制御設備工事	1	式	126,590	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.7 保温工事	1	式	63,172	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.8 塗装工事	1	式	119	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.9 仮設工事	1	式	267,700	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.10 架台等製作設置	1	式	111,870	
1. 無線機器室空気調和設備工事	1.11 はつり工事	1	式	18,300	
計				8,549,891	
2. 撤去工事	2.1 空気調和設備撤去	1	式	221,914	
計				221,914	
3. 発生材処理費	3.1 発生材処分費	1	式	126,591	

[illegible]

. 空気調和設備工事		1. 無線機器室空気調和設備工事		1.3 配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)排水配管						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m	6,930	6,930	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 32A	3	m	8,680	26,040	
ドレ逆止弁	32A 点検口付	2	個	8,910	17,820	
配管用防虫網	円錐形、SUS製 32A	2	個	18,300	36,600	
外壁貫通 止水処理費	ドレ配管	1	式		37,200	
(2)冷媒配管						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	16	m	4,660	74,560	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m	10,200	163,200	
外壁貫通 止水処理費	冷媒配管	1	式		43,000	
計					405,350	

. 空気調和設備工事		1. 無線機器室空気調和設備工事		1.4 動力設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2mm2	53	m	350	18,550	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	22	m	420	9,240	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	16	m	960	15,360	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	1	m	1,300	1,300	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	11	m	1,640	18,040	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	25	m	1,460	36,500	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	5	m	2,080	10,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	10	m	2,540	25,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	23	m	2,290	52,670	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	4	m	2,160	8,640	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	22	m	3,750	82,500	
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 36mm	1	m	3,690	3,690	
二種金属製 可とう電線管(F2) (ビニル被覆有)	(30) イキリ・ソフン用等	2	m	3,820	7,640	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	か所	2,640	5,280	
ケーブルラックZM形	200A 1段目	1	m	6,640	6,640	

. 空気調和設備工事		1. 無線機器室空気調和設備工事		1.4 動力設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックZM形	400A 1段目	1	m	10,200	10,200	
ケーブルラック支持 ブラケット	300 × 150	2	個	2,870	5,740	
ブレースSS形 (錆止め塗装)	200 × 200 × 150	1	個	8,600	8,600	
ブレースSS形 屋外(SUS)	150 × 150 × 150	1	個	13,000	13,000	
ブレースSS形 屋外(SUS)	200 × 200 × 150	2	個	18,400	36,800	
ブレースSS形 屋外(SUS)	200 × 200 × 200	2	個	22,100	44,200	
電動機結線	直入始動方式	2	台	7,620	15,240	
既設VOR/DME変圧 器盤結線費	MCCB3P100AF40AT × 1	1	面	12,200	12,200	
外壁貫通止水処理	電源用配管貫通部	1	式		43,000	
ケーブルラックZM形 再取付	200A 1段目 再使用品	4	m	8,020	32,080	
ケーブルラック支持 ブラケット再取付	300 × 150 再使用品	4	個	830	3,320	
計					526,230	

. 空気調和設備工事		1. 無線機器室空気調和設備工事		1.5 自動制御設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 10C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	2	m	2,190	4,380	
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 10C ラック	9	m	2,800	25,200	
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 10C 管内	2	m	2,470	4,940	
SWVPケーブル	0.5mm- 6C ビット・天井	1	m	640	640	
SWVPケーブル	0.5mm- 6C ラック	8	m	900	7,200	
二種金属製 可とう電線管(F2) (ビニル被覆有)	(30) 1対1パシジョン用等	2	m	3,820	7,640	
ケーブルラックZM形	200A 1段目	4	m	6,640	26,560	
計					76,560	

. 空気調和設備工事		1. 無線機器室空気調和設備工事		1.6 遠隔監視制御設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-スケール	1.25mm2- 4C 二重天井・床内、ビット・トコ内	1	m	1,140	1,140	
EM-CEE-スケール	1.25mm2- 4C ラック	10	m	1,450	14,500	
EM-CEE-スケール	1.25mm2- 15C 二重天井・床内、ビット・トコ内	1	m	3,110	3,110	
EM-CEE-スケール	1.25mm2- 15C ラック	10	m	4,000	40,000	
EM-KPEE-スケール	1.25mm2- 2P ビット・天井	2	m	1,880	3,760	
EM-KPEE-スケール	1.25mm2- 2P ラック	13	m	2,160	28,080	
EM-KPEE-スケール	1.25mm2- 2P 管内	1	m	1,990	1,990	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m	5,200	5,200	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個	5,610	5,610	
室内温度検出器	計測用	1	個	23,200	23,200	
計					126,590	

. 空気調和設備工事		1. 無線機器室空気調和設備工事		1.7 保温工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)配管類保温						
排水管 保温	ホリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A	1	m	2,450	2,450	
排水管 保温	ホリスレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A	1	m	2,640	2,640	
冷媒配管保温化粧 ケース	産業用(樹脂製)	1	式		58,082	
計					63,172	

[illegible][illegible]

. 空気調和設備工事		3. 発生材処理費		3.2 発生材運搬費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費		1	式		4,500	
計					4,500	