積算書

松山空港消防車庫移転用地造成工事

大阪航空局　空港部　土木課

合併積算総括表

松山空港消防車庫移転用地造成工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					82,708,369	
間接工事費	8,314,485 ＋ 25,210,198				33,524,683	
共通仮設費（計）	1,271,696 ＋ 6,434,499 ＋ 608,290				8,314,485	
共通仮設費（ 積上 ）					1,271,696	
共通仮設費（ 率 ）	74,044,870 × 8.69%（((7.10%) × 1.20) × 1.02)				6,434,499	
現場環境改善費	71,563,619 × 0.85%				608,290	
現場管理費	82,359,355 × 30.61%（((27.02%) × 1.10) × 1.03)				25,210,198	
工事原価	82,708,369 ＋ 33,524,683				116,233,052	
一般管理費等	107,569,553 × 18.17%（18.17% × 1.00) － 1,466				19,543,921	
契約保証費	107,569,553 × 0.04%				43,027	
工事価格	116,233,052 ＋ 19,543,921 ＋ 43,027				135,820,000	
直接測量費					806,264	
諸経費	806,264 × 92.0% － 8,026				733,736	
測量作業費	806,264 ＋ 733,736				1,540,000	
測量業務価格					1,540,000	
直接原価					1,696,953	

合併積算総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接人件費					1,696,953	
その他原価	1,696,953 × 53.85%（ 35% ÷（ 1 － 35% ））				913,809	
業務原価	1,696,953 ＋ 913,809				2,610,762	
一般管理費等	2,610,762 × 53.85%（ 35% ÷（ 1 － 35% ）） － 6,657				1,399,238	
業務価格	2,610,762 ＋ 1,399,238				4,010,000	
合計価格	135,820,000 ＋ 1,540,000 ＋ 4,010,000				141,370,000	
消費税等相当額	141,370,000 × 10.00%				14,137,000	
請負工事費					155,507,000	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					82,708,369	
用地造成					82,708,369	
空港土工					17,013,490	
掘削工(ICT)					2,430,760	
掘削(ICT)					435,360	
1-1 掘削(ICT)	表土除去 (t=10cm)	ｍ３	1,200.00	362.8	435,360	
掘削(ICT)					1,995,400	
1-2 掘削(ICT)	オープンカット	ｍ３	5,500.00	362.8	1,995,400	
路体盛土工(ICT)					456,480	
路体(築堤)盛土(ICT)					456,480	
1-3 路体(築堤)盛土(ICT)	幅4.0m以上	ｍ３	1,800.00	253.6	456,480	
残土処理工					14,126,250	
土砂等運搬					4,331,520	
1-4 土砂等運搬	建設発生土	ｍ３	3,760.00	1,152	4,331,520	
土砂等運搬					1,428,480	
1-5 土砂等運搬	表土	ｍ３	1,240.00	1,152	1,428,480	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
残土等処分					8,366,250	
1-6 処分費(t)	表土	t	2,231.00	3,750.00	8,366,250	
擁壁工					5,527,422	
作業土工					108,667	
埋戻し					18,700	
1-7 埋戻し	最大幅1m以上4m未満	ｍ３	10.00	1,870	18,700	
埋戻し					59,860	
1-8 埋戻し	最大幅1m未満	ｍ３	20.00	2,993	59,860	
基面整正					30,107	
1-9 基面整正		ｍ２	70.00	430.1	30,107	
作業土工(ICT)					26,556	
床掘り(ICT)					26,556	
1-10 床掘り(ICT)		ｍ３	60.00	442.6	26,556	
場所打擁壁工(構造物単位)					4,854,799	
重力式擁壁					4,851,840	
1-11 重力式擁壁	18-8-40(高炉)　平均高さ2.221m	ｍ３	76.00	63,840	4,851,840	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
箱抜き工					2,959	
1-12 円形型枠	フェンス等支柱建込穴　D100	m	4.00	739.8	2,959	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工					537,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁					537,400	
1-13 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置	H=1300	m	10.00	53,740	537,400	
小型水路工					47,511,038	
作業土工					3,227,124	
埋戻し					2,618,000	
1-14 埋戻し	最大幅1m以上4m未満	ｍ３	1,400.00	1,870	2,618,000	
埋戻し					419,020	
1-15 埋戻し	最大幅1m未満	ｍ３	140.00	2,993	419,020	
基面整正					190,104	
1-16 基面整正		ｍ２	442.00	430.1	190,104	
作業土工(ICT)					929,460	
床掘り(ICT)					929,460	
1-17 床掘り(ICT)		ｍ３	2,100.00	442.6	929,460	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
開渠工及び側溝工					14,494,106	
自由勾配側溝					453,241	
1-18 自由勾配側溝	標準型　300×300	m	25.00	8,099.00	202,475	
1-19 自由勾配側溝材料費	標準型　300×300	式	1.00	250,766.00	250,766	
自由勾配側溝					1,723,027	
1-20 自由勾配側溝	標準型　300×400	m	94.00	8,823.00	829,362	
1-21 自由勾配側溝材料費	標準型　300×400	式	1.00	893,665.00	893,665	
自由勾配側溝					319,500	
1-22 自由勾配側溝	標準型　300×500	m	18.00	17,750.00	319,500	
自由勾配側溝					1,208,852	
1-23 自由勾配側溝	標準型　300×600	m	52.00	8,876.00	461,552	
1-24 自由勾配側溝材料費	標準型　300×600	式	1.00	747,300.00	747,300	
自由勾配側溝					194,133	
1-25 自由勾配側溝	標準型　500×500	m	5.00	11,560.00	57,800	
1-26 自由勾配側溝材料費	標準型　500×500	式	1.00	136,333.00	136,333	
自由勾配側溝					219,100	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-27 自由勾配側溝	標準型　600×500	m	5.00	12,360.00	61,800	
1-28 自由勾配側溝材料費	標準型　600×500	式	1.00	157,300.00	157,300	
自由勾配側溝					1,074,200	
1-29 自由勾配側溝	標準型　600×600	m	30.00	12,360.00	370,800	
1-30 自由勾配側溝材料費	標準型　600×600	式	1.00	703,400.00	703,400	
自由勾配側溝					1,470,720	
1-31 自由勾配側溝	標準型　600×700	m	48.00	30,640.00	1,470,720	
自由勾配側溝					3,282,180	
1-32 自由勾配側溝	標準型　600×800	m	93.00	12,460.00	1,158,780	
1-33 自由勾配側溝材料費	標準型　600×800	式	1.00	2,123,400.00	2,123,400	
自由勾配側溝					696,093	
1-34 自由勾配側溝	横断型　300×300	m	21.00	10,460.00	219,660	
1-35 自由勾配側溝材料費	横断用　300×300	式	1.00	476,433.00	476,433	
自由勾配側溝					333,100	
1-36 自由勾配側溝	横断型　300×400	m	10.00	33,310.00	333,100	
自由勾配側溝					358,100	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-37 自由勾配側溝	横断型　300×500	m	10.00	35,810.00	358,100	
コンクリート蓋					330,040	
1-38 コンクリート蓋	300用	枚	148.00	2,230.00	330,040	
コンクリート蓋					17,240	
1-39 コンクリート蓋	500用	枚	4.00	4,310.00	17,240	
コンクリート蓋					774,180	
1-40 コンクリート蓋	600用	枚	138.00	5,610.00	774,180	
グレーチング					402,800	
1-41 グレーチング	300用	枚	19.00	21,200.00	402,800	
グレーチング					468,000	
1-42 グレーチング	300用　横断用	枚	20.00	23,400.00	468,000	
グレーチング					1,169,600	
1-43 グレーチング	600用	枚	17.00	68,800.00	1,169,600	
管渠工					24,773,416	
FRPM管					13,360,656	
1-44 FRPM管	φ700	m	270.00	5,077.00	1,370,790	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-45 FRPM管材料費	φ700	式	1.00	11,989,866.00	11,989,866	
基礎材					3,729,800	
1-46 ﾌｨﾙﾀｰ材	砂	ｍ３	340.00	10,970	3,729,800	
プレキャストボックス					6,677,020	
1-47 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	700×700	ｍ	74.00	16,730	1,238,020	
1-48 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)	700×700	ｍ	74.00	73,500	5,439,000	
プレキャストボックス					493,380	
1-49 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	600×600	ｍ	6.00	16,730	100,380	
1-50 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)	600×600	ｍ	6.00	65,500	393,000	
プレキャストボックス					512,560	
1-51 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	500×500	ｍ	8.00	16,730	133,840	
1-52 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)	500×500	ｍ	8.00	47,340	378,720	
集水桝・マンホール工					4,086,932	
現場打ち集水桝	1号桝　B2000-L2000-H2800				1,384,745	
1-53 基礎砕石	RC-40 t=200	ｍ２	6.00	1,514	9,084	
1-54 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=100	ｍ３	0.63	37,240	23,461	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-55 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	0.60	4,800	2,880	
1-56 ｺﾝｸﾘｰﾄ工	24-12-25(高炉)	ｍ３	5.00	38,200	191,000	
1-57 型枠工		ｍ２	54.00	9,397	507,438	
1-58 鉄筋工	SD345 D13	t	0.05	316,000.00	15,800	
1-59 鉄筋工	SD345 D16～25	t	0.62	271,100.00	168,082	
1-60 足場工		掛ｍ２	60.00	5,137.00	308,220	
1-61 支保工		空ｍ３	10.00	4,906.00	49,060	
1-62 蓋版	800×800用	枚	1.00	80,320.00	80,320	
1-63 足掛金具	D16×800	個	7.00	4,200.00	29,400	
現場打ち集水桝	2号桝　B1000-L1000-H1600				402,029	
1-64 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	234,400	234,400	
1-65 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=100	ｍ３	0.23	37,240	8,565	
1-66 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	0.63	4,800	3,024	
1-67 鉄筋工	SD345 D13	t	0.09	316,000.00	28,440	
1-68 蓋版	1000×1000用	枚	1.00	115,000.00	115,000	
1-69 足掛金具	D16×800	個	3.00	4,200.00	12,600	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
現場打ち集水桝	3号桝　B1000-L1000-H1500				350,845	
1-70 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	211,800	211,800	
1-71 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=100	ｍ３	0.23	37,240	8,565	
1-72 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	0.60	4,800	2,880	
1-73 蓋版	1000×1000用	枚	1.00	115,000.00	115,000	
1-74 足掛金具	D16×800	個	3.00	4,200.00	12,600	
現場打ち集水桝	4号桝　B1000-L2000-H1100				535,213	
1-75 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	246,000	246,000	
1-76 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=100	ｍ３	0.38	37,240	14,151	
1-77 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	0.80	4,800	3,840	
1-78 鉄筋工	SD345 D13	t	0.10	316,000.00	31,600	
1-79 鉄筋工	SD345 D16～25	t	0.02	271,100.00	5,422	
1-80 蓋版	1000×1000用	枚	2.00	115,000.00	230,000	
1-81 足掛金具	D16×800	個	1.00	4,200.00	4,200	
現場打ち集水桝	集水桝1-1型				278,500	
1-82 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	163,500	163,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-83 蓋版	1000×1000用	枚	1.00	115,000.00	115,000	
現場打ち集水桝	集水桝1-2型				270,500	
1-84 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	155,500	155,500	
1-85 蓋版	1000×1000用	枚	1.00	115,000.00	115,000	
現場打ち集水桝	集水桝1-3型				270,500	
1-86 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	155,500	155,500	
1-87 蓋版	1000×1000用	枚	1.00	115,000.00	115,000	
現場打ち集水桝	集水桝1-4型				263,000	
1-88 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	148,000	148,000	
1-89 蓋版	1000×1000用	枚	1.00	115,000.00	115,000	
現場打ち集水桝	集水桝2-1型				165,800	
1-90 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	85,480	85,480	
1-91 蓋版	800×800用	枚	1.00	80,320.00	80,320	
現場打ち集水桝	集水桝2-2型				165,800	
1-92 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.00	85,480	85,480	
1-93 蓋版	800×800用	枚	1.00	80,320.00	80,320	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
緑地工					550,473	
植生工					550,473	
種子吹付	平面				157,083	
1-94 種子吹付工 平面		ｍ２	1,580.00	99.42	157,083	
張芝					393,390	
1-95 張芝工		ｍ２	270.00	1,457.00	393,390	
ケーブルダクト工					2,234,227	
作業土工					116,501	
埋戻し					112,200	
1-96 埋戻し	最大幅1m以上4m未満	ｍ３	60.00	1,870	112,200	
基面整正					4,301	
1-97 基面整正		ｍ２	10.00	430.1	4,301	
作業土工(ICT)					39,834	
床掘り(ICT)					39,834	
1-98 床掘り(ICT)		ｍ３	90.00	442.6	39,834	
マンホール工					2,077,892	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
マンホール工	消防車庫側				2,077,892	
1-99 基礎砕石	RC-40 t=200	ｍ２	10.00	1,514	15,140	
1-100 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=50	ｍ３	1.00	37,240	37,240	
1-101 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.00	4,800	4,800	
1-102 ｺﾝｸﾘｰﾄ工	24-12-25(高炉)	ｍ３	10.00	38,200	382,000	
1-103 型枠		ｍ２	65.00	9,397	610,805	
1-104 鉄筋工	SD345 D13	t	1.34	316,000.00	423,440	
1-105 鉄筋工	SD345 D16～25	t	0.17	271,100.00	46,087	
1-106 足場工		掛ｍ２	60.00	5,137.00	308,220	
1-107 支保工		空ｍ３	10.00	4,906.00	49,060	
1-108 蓋版	マンホール蓋	枚	1.00	180,100.00	180,100	
1-109 足掛金具	D16×800	個	5.00	4,200.00	21,000	
舗装工					102,153	
アスファルト舗装工					102,153	
下層路盤					8,510	
1-110 下層路盤(車道･路肩部)	RC-40　t=15cm	ｍ２	12.00	709.2	8,510	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
下層路盤					8,399	
1-111 下層路盤(車道･路肩部)	RC-40　t=20cm	ｍ２	10.00	839.9	8,399	
上層路盤					13,910	
1-112 上層路盤(車道･路肩部)	RM-40　t=10cm	ｍ２	22.00	632.3	13,910	
基層					21,090	
1-113 基層(車道･路肩部)	再生密粒度アスコン(20)　プライムコート含む t=4cm	ｍ２	10.00	2,109	21,090	
表層					19,800	
1-114 表層(車道･路肩部)	再生密粒度アスコン(20)　タックコート含む t=4cm	ｍ２	10.00	1,980	19,800	
表層					30,444	
1-115 表層(車道･路肩部)	再生密粒度アスコン(20)　プライムコート含む t=5cm	ｍ２	12.00	2,537	30,444	
構造物撤去工					9,653,488	
管理柵撤去工					1,432,856	
フェンス撤去					1,092,339	
1-116 鋼製金網柵	撤去	ｍ	621.00	1,759.00	1,092,339	
門扉撤去					3,518	
1-117 鋼製金網柵	撤去	ｍ	2.00	1,759.00	3,518	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
ポラード撤去					336,999	
1-118 ポラード撤去	撤去	本	3.00	112,333.00	336,999	
場周柵撤去・復旧工					1,324,720	
ポラード撤去復旧					1,198,330	
1-119 ポラード撤去・復旧	撤去・復旧	本	5.00	239,666.00	1,198,330	
場周フェンス撤去・復旧					73,878	
1-120 鋼製金網柵	撤去	m	14.00	1,759.00	24,626	
1-121 鋼製金網柵	設置	m	14.00	3,518.00	49,252	
ガードレール撤去・復旧					52,512	
1-122 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		m	8.00	1,380.00	11,040	
1-123 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		m	8.00	5,184.00	41,472	
構造物取壊し工					2,298,289	
コンクリート構造物取壊し					962,910	
1-124 構造物とりこわし	無筋コンクリート	ｍ３	117.00	8,230.00	962,910	
コンクリート構造物取壊し					1,158,500	
1-125 構造物とりこわし	鉄筋コンクリート	ｍ３	70.00	16,550.00	1,158,500	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
舗装版切断					30,619	
1-126 舗装版切断	As t=15cm以下	m	44.00	695.9	30,619	
舗装版破砕					144,200	
1-127 舗装版破砕	As t=5cm	ｍ２	700.00	206	144,200	
舗装版破砕					2,060	
1-128 舗装版破砕	As t=8cm	ｍ２	10.00	206	2,060	
運搬処理工					1,263,001	
殻運搬					194,805	
1-129 殻運搬	Co殻（無筋）	ｍ３	117.00	1,665	194,805	
殻運搬					144,690	
1-130 殻運搬	Co殻（有筋）	ｍ３	70.00	2,067	144,690	
殻運搬					112,210	
1-131 殻運搬	Ａｓ殻	ｍ３	35.00	3,206	112,210	
現場発生品運搬					11,548	
1-132 現場発生品運搬	切断汚泥	t	1.00	2,574	2,574	
1-133 現場発生品積込･荷卸		t	1.00	8,974	8,974	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
現場発生品運搬					67,248	
1-134 現場発生品運搬	フェンス等	t	6.90	772.2	5,328	
1-135 現場発生品積込･荷卸		t	6.90	8,974	61,920	
殻処分					330,000	
1-136 処分費(t)	Co殻（無筋）	t	275.00	1,200.00	330,000	
殻処分					264,000	
1-137 処分費(t)	Co殻（有筋）	t	176.00	1,500.00	264,000	
殻処分					124,500	
1-138 処分費(t)	Ａｓ殻	t	83.00	1,500.00	124,500	
殻処分					14,000	
1-139 処分費(m3)	切断汚泥	ｍ３	1.00	14,000.00	14,000	
伐木除根工					3,334,622	
伐木(複合)					949,149	
1-140 伐木(複合)	機械施工、除根なし	ｍ２	9,780.00	97.05	949,149	
運搬					339,473	
1-141 運搬		ｍ３	323.00	1,051	339,473	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
処分費					2,046,000	
1-142 処分費(t)	伐採木	t	186.00	11,000.00	2,046,000	
仮設工					116,078	
工事用道路工					43,578	
敷鉄板					43,578	
1-143 敷鉄板設置･撤去	2.4×1.2	ｍ２	72.00	405.60	29,203	
1-144 敷鉄板賃料		枚	25.00	575.00	14,375	
交通管理工					72,500	
交通誘導警備員					72,500	
1-145 交通誘導警備員B		人日	5.00	14,500.00	72,500	
共通仮設費(積上)					1,271,696	
共通仮設費					1,271,696	
運搬費					125,696	
仮設材運搬費					125,696	
1-146 仮設材運搬費	敷鉄板	t	12.80	6,820.00	87,296	
1-147 仮設材等の積込み取卸し費		t	12.80	3,000.00	38,400	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
技術管理費					1,146,000	
システム初期費(ICT)					1,146,000	
1-148 ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)	バックホウ	式	1.00	598,000.00	598,000	
1-149 ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)	ブルドーザ	式	1.00	548,000.00	548,000	
直接測量費					806,264	
測量調査業務					806,264	
直接調査費					806,264	
陸上磁気探査					775,667	
測線設定費					186,485	
2-1 測線設定費	陸上水平探査	ｍ２	8,927.00	20.89	186,485	
現地測定費					589,182	
2-2 現地測定費	陸上水平探査	ｍ２	8,927.00	66.00	589,182	
直接経費					30,597	
運転費					11,508	
2-3 交通車		日	3.00	3,836.00	11,508	
傷害保険費					19,089	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-4 傷害保険料		式	1.00	5,454.00	5,454	
2-5 傷害保険料		式	1.00	8,181.00	8,181	
2-6 傷害保険料		式	1.00	5,454.00	5,454	
直接原価					1,696,953	
土木設計業務					1,696,953	
解析等調査業務費					1,696,953	
解析等調査業務費					1,696,953	
計画準備					548,400	
3-1 計画準備費		件	1.00	548,400.00	548,400	
解析費					830,324	
3-2 解析費		式	1.00	830,324.00	830,324	
報文執筆費					318,229	
3-3 報文執筆費		件	1.00	318,229.00	318,229	

番号：1-1
名称：掘削(ICT)　表土除去（t=10cm）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(ICT)	表土除去（t=10cm）	ｍ３	1.000	362.8	362.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			362.8	362.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-2
名称：掘削(ICT)　オープンカット　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削(ICT)	オープンカット	ｍ３	1.000	362.8	362.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			362.8	362.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-3
名称：路体(築堤)盛土(ICT)　幅4.0m以上　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土(ICT)	幅4.0m以上	ｍ３	1.000	253.6	253.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			253.6	253.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-4
名称：土砂等運搬　建設発生土　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	建設発生土	ｍ３	1.000	1,152	1,152		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,152	1,152		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-5
名称：土砂等運搬　表土　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	表土	ｍ３	1.000	1,152	1,152		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,152	1,152		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-6
名称：処分費(t)　表土　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	表土	t	100.000	3,750.00	375,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			3,750.00	375,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-7
名称：埋戻し　最大幅1m以上4m未満　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	最大幅1m以上4m未満	ｍ３	1.000	1,870	1,870		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,870	1,870		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-8
名称：埋戻し　最大幅1m未満　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	最大幅1m未満	ｍ３	1.000	2,993	2,993		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,993	2,993		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-9
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	430.1	430.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			430.1	430.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-10
名称：床掘り(ICT)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(ICT)		ｍ３	1.000	442.6	442.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			442.6	442.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-11
名称：重力式擁壁　18-8-40(高炉)　平均高さ2.221m　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重力式擁壁	18-8-40(高炉)　平均高さ2.221m	ｍ３	1.000	63,840	63,840		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			63,840	63,840		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-12
名称：円形型枠　フェンス等支柱建込穴　D100　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
円形型枠	フェンス等支柱建込穴　D100	m	1.000	739.8	739.8		
合　　計	作業能力：1.00m			739.8	739.8		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-13
名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置　H=1300　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置	H=1300	m	1.000	53,740	53,740		
合　　計	作業能力：1.00m			53,740	53,740		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-14
名称：埋戻し　最大幅1m以上4m未満　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	最大幅1m以上4m未満	m３	1.000	1,870	1,870		
合　　計	作業能力：1.00m３			1,870	1,870		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-15
名称：埋戻し　最大幅1m未満　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	最大幅1m未満	m３	1.000	2,993	2,993		
合　　計	作業能力：1.00m３			2,993	2,993		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-16
名称：基面整正　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		m２	1.000	430.1	430.1		
合　　計	作業能力：1.00m２			430.1	430.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-17
名称：床掘り(ICT)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(ICT)		ｍ３	1.000	442.6	442.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			442.6	442.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-18
名称：自由勾配側溝　標準型　300×300　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.265	22,000.00	5,830		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.583	22,000.00	12,826		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.720	2,050.00	1,476		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	80,982.00	8		
合　　計	作業能力：10.00m			8,099.00	80,990		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-19
名称：自由勾配側溝材料費　標準型　300×300　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝	縦断型　300×300　L=2.0m	個	11.000	14,900.00	163,900		
自由勾配側溝	暗渠（片斜切）300×300×997/1500	個	1.000	43,433.00	43,433		
自由勾配側溝	暗渠（片斜切）300×300×1442/1946	個	1.000	43,433.00	43,433		
合　　計	作業能力：1.00式			250,766.00	250,766		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-20
名称：自由勾配側溝　標準型　300×400　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.270	22,000.00	5,940		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.906	22,000.00	19,932		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.732	2,050.00	1,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	88,222.00	8		
合　　計	作業能力：10.00m			8,823.00	88,230		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-21
名称：自由勾配側溝材料費　標準型　300×400　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝	縦断用　300×400　L=2.0m	個	45.000	18,200.00	819,000		
自由勾配側溝	縦断用（短尺）300×400　L=1.0m	個	2.000	13,566.00	27,132		
自由勾配側溝	暗渠（片斜切）300×400×1311/1293	個	1.000	47,533.00	47,533		
合　　計	作業能力：1.00式			893,665.00	893,665		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-22
名称：自由勾配側溝　標準型　300×500　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
自由勾配側溝	縦断用　300×500　L=2.0m	個	5.000	20,700.00	103,500		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.270	22,000.00	5,940		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.270	22,000.00	5,940		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	2,050.00	1,254		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	177,484.00	16		
合　　計	作業能力：10.00m			17,750.00	177,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-23
名称：自由勾配側溝　標準型　300×600　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.281	22,000.00	6,182		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.917	22,000.00	20,174		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	2,050.00	1,549		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	88,755.00	5		
合　　計	作業能力：10.00m			8,876.00	88,760		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-24
名称：自由勾配側溝材料費　標準型　300×600　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝	縦断用　300×600　L=2.0m	個	24.000	25,600.00	614,400		
自由勾配側溝	縦断用　300×600×1000	個	1.000	18,900.00	18,900		
自由勾配側溝	暗渠（片斜切）300×600×1066/1562	個	1.000	57,000.00	57,000		
自由勾配側溝	暗渠（片斜切）300×600×1128/1624	個	1.000	57,000.00	57,000		
合　　計	作業能力：1.00式			747,300.00	747,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-25
名称：自由勾配側溝　標準型　500×500　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.763	22,000.00	16,786		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	1.633	22,000.00	35,926		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.984	2,050.00	2,017		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	115,579.00	21		
合　　計	作業能力：10.00m			11,560.00	115,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-26
名称：自由勾配側溝材料費　標準型　500×500　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝	縦断用　500×500　L=2.0m	個	2.000	29,600.00	59,200		
自由勾配側溝	暗渠（片斜切）500×500×1133/783	個	1.000	77,133.00	77,133		
合　　計	作業能力：1.00式			136,333.00	136,333		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-27
名称：自由勾配側溝　標準型　600×500　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.880	22,000.00	19,360		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	1.865	22,000.00	41,030		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.116	2,050.00	2,287		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	123,527.00	73		
合　　計	作業能力：10.00m			12,360.00	123,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-28
名称：自由勾配側溝材料費　標準型　600×500　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝	縦断用　600×500　L=2.0m	個	2.000	34,400.00	68,800		
自由勾配側溝	暗渠（短尺）600×500×713	個	1.000	88,500.00	88,500		
合　　計	作業能力：1.00式			157,300.00	157,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-29
名称：自由勾配側溝　標準型　600×600　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.880	22,000.00	19,360		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	1.866	22,000.00	41,052		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.116	2,050.00	2,287		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	123,549.00	51		
合　　計	作業能力：10.00m			12,360.00	123,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-30
名称：自由勾配側溝材料費　標準型　600×600　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝	縦断用　600×600　L=2.0m	個	14.000	37,600.00	526,400		
自由勾配側溝	暗渠（短尺）600×600×1500	個	1.000	88,500.00	88,500		
自由勾配側溝	暗渠（短尺）600×600×993	個	1.000	88,500.00	88,500		
合　　計	作業能力：1.00式			703,400.00	703,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-31
名称：自由勾配側溝　標準型　600×700　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
自由勾配側溝	縦断用　600×700　L=2.0m	個	5.000	40,700.00	203,500		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.901	22,000.00	19,822		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.901	22,000.00	19,822		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.140	2,050.00	2,337		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	306,331.00	69		
合　　計	作業能力：10.00m			30,640.00	306,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-32
名称：自由勾配側溝　標準型　600×800　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.901	22,000.00	19,822		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	1.887	22,000.00	41,514		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.140	2,050.00	2,337		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	124,523.00	77		
合　　計	作業能力：10.00m			12,460.00	124,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-33
名称：自由勾配側溝材料費　標準型　600×800　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝	縦断用　600×800　L=2.0m	個	46.000	43,900.00	2,019,400		
自由勾配側溝	暗渠（片斜切）600×800×1163/1155	個	1.000	104,000.00	104,000		
合　　計	作業能力：1.00式			2,123,400.00	2,123,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-34
名称：自由勾配側溝　横断型　300×300　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.636	22,000.00	13,992		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	1.272	22,000.00	27,984		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.840	2,050.00	1,722		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	104,548.00	52		
合　　計	作業能力：10.00m			10,460.00	104,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-35
名称：自由勾配側溝材料費　横断用　300×300　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝	横断用　300×300　L=2.0m	個	10.000	43,300.00	433,000		
自由勾配側溝	横断用暗渠（短尺）　300×300　L=0.6m	個	1.000	43,433.00	43,433		
合　　計	作業能力：1.00式			476,433.00	476,433		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-36
名称：自由勾配側溝　横断型　300×400　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
自由勾配側溝	横断用　300×400　L=2.0m	個	5.000	48,500.00	242,500		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.636	22,000.00	13,992		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.636	22,000.00	13,992		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.840	2,050.00	1,722		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	333,056.00	44		
合　　計	作業能力：10.00m			33,310.00	333,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-37
名称：自由勾配側溝　横断型　300×500　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	ｍ	10.000	6,085.00	60,850		
自由勾配側溝	横断用　300×500　L=2.0m	個	5.000	53,500.00	267,500		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.636	22,000.00	13,992		
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	ｍ３	0.636	22,000.00	13,992		
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.840	2,050.00	1,722		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	358,056.00	44		
合　　計	作業能力：10.00m			35,810.00	358,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-38
名称：コンクリート蓋　300用　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋　300用　L=500	枚	1.000	2,230.00	2,230		
合　　計	作業能力：1.00枚			2,230.00	2,230		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-39
名称：コンクリート蓋　500用　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋　500用　L=500	枚	1.000	4,310.00	4,310		
合　　計	作業能力：1.00枚			4,310.00	4,310		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-40
名称：コンクリート蓋　600用　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋　600用　L=500	枚	1.000	5,610.00	5,610		
合　　計	作業能力：1.00枚			5,610.00	5,610		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-41
名称：グレーチング　300用　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝蓋	グレーチング蓋（T-25）縦断用　300用 L=1000	枚	1.000	21,200.00	21,200		
合　　計	作業能力：1.00枚			21,200.00	21,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-42
名称：グレーチング　300用　横断用　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝蓋	グレーチング蓋（T-25）横断用　300用 L=1000	枚	1.000	23,400.00	23,400		
合　　計	作業能力：1.00枚			23,400.00	23,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-43
名称：グレーチング　600用　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
自由勾配側溝蓋	グレーチング蓋（T-25）縦断用　600用 L=1000	枚	1.000	68,800.00	68,800		
合　　計	作業能力：1.00枚			68,800.00	68,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-44
名称：FRPM管　φ700　　10ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.300	29,700.00	8,910		
特殊作業員		人	0.600	25,500.00	15,300		
普通作業員		人	0.600	21,500.00	12,900		
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊 排ｶﾞｽ2次山積 0.28m3	日	0.300	44,320.00	13,296		
諸雑費(率＋まるめ)	労務費の%	%	1.000	37,110.00	364		
合　　計	作業能力：10.00m			5,077.00	50,770		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-45
名称：FRPM管材料費　φ700　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM700 外圧2種 L=4m/本	本	64.000	164,000.00	10,496,000		
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPM700 外圧2種 取付管　L=0.75m/本	本	2.000	70,700.00	141,400		
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPMφ700 外圧2種 短管　L=2.0m	本	3.000	186,500.00	559,500		
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPMφ700 外圧2種 片受片切調整管 L=3.0m	本	1.000	243,800.00	243,800		
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPMφ700 外圧2種 片受片切調整管 L=2.5m	本	1.000	243,800.00	243,800		
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPMφ700 外圧2種 MH受口短管　L=1.0m	本	1.000	167,066.00	167,066		
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	FRPMφ700 外圧2種 MH挿口短管　L=1.0m	本	1.000	138,300.00	138,300		
合　　計	作業能力：1.00式			11,989,866.00	11,989,866		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-46
名称：ﾌｨﾙﾀｰ材　砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾌｨﾙﾀｰ材	砂	ｍ３	1.000	10,970	10,970		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			10,970	10,970		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-47
名称：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　700×700　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	700×700	ｍ	1.000	16,730	16,730		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			16,730	16,730		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-48
名称：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)　700×700　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)	700×700	m	1.000	73,500	73,500		
合　　計	作業能力：1.00m			73,500	73,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-49
名称：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　600×600　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	600×600	m	1.000	16,730	16,730		
合　　計	作業能力：1.00m			16,730	16,730		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-50
名称：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)　600×600　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)	600×600	m	1.000	65,500	65,500		
合　　計	作業能力：1.00m			65,500	65,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-51
名称：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　500×500　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	500×500	m	1.000	16,730	16,730		
合　　計	作業能力：1.00m			16,730	16,730		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-52
名称：ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)　500×500　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費)	500×500	m	1.000	47,340	47,340		
合　　計	作業能力：1.00m			47,340	47,340		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-53
名称：基礎砕石　RC-40 t=200　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40 t=200	m２	1.000	1,514	1,514		
合　　計	作業能力：1.00m２			1,514	1,514		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-54
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(高炉)　t=100　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=100	m３	1.000	37,240	37,240		
合　　計	作業能力：1.00m３			37,240	37,240		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-55
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		m２	1.000	4,800	4,800		
合　　計	作業能力：1.00m２			4,800	4,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-56
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ工　24-12-25(高炉)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	24-12-25(高炉)	ｍ３	1.000	38,200	38,200		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			38,200	38,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-57
名称：型枠工　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
型枠工		ｍ２	1.000	9,397	9,397		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			9,397	9,397		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-58
名称：鉄筋工　SD345 D13　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋工 加工		t	1.000	190,000.00	190,000		
鉄筋工 組立		t	1.000	126,000.00	126,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			316,000.00	316,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-59
名称：鉄筋工　SD345 D16～25　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋工 加工		t	1.000	167,300.00	167,300		
鉄筋工 組立		t	1.000	103,800.00	103,800		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			271,100.00	271,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-60
名称：足場工　　100掛ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.600	29,700.00	47,520		
とび工		人	8.500	28,500.00	242,250		
普通作業員		人	1.300	21,500.00	27,950		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.400	53,200.00	74,480		
諸雑費（率＋まるめ）		%	31.000	392,200.00	121,500		
合　　計	作業能力：100.00掛ｍ２			5,137.00	513,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-61
名称：支保工　　100空ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.900	29,700.00	86,130		
型わく工		人	5.300	29,100.00	154,230		
とび工		人	2.500	28,500.00	71,250		
普通作業員		人	5.700	21,500.00	122,550		
諸雑費（率＋まるめ）		%	13.000	434,160.00	56,440		
合　　計	作業能力：100.00空ｍ３			4,906.00	490,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-62
名称：蓋版　800×800用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 800×800用	組	100.000	79,400.00	7,940,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,031,600.00	400		
合　　計	作業能力：100.00枚			80,320.00	8,032,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-63
名称：足掛金具　D16×800　　1個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
足掛け金物	D16×300	個	1.000	4,200.00	4,200		
合　　計	作業能力：1.00個			4,200.00	4,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-64
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	234,400	234,400		
合　　計	作業能力：1.00箇所			234,400	234,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-65
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(高炉)　t=100　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=100	ｍ３	1.000	37,240	37,240		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			37,240	37,240		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-66
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.000	4,800	4,800		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,800	4,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-67
名称：鉄筋工　SD345 D13　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋工 加工		t	1.000	190,000.00	190,000		
鉄筋工 組立		t	1.000	126,000.00	126,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			316,000.00	316,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-68
名称：蓋版　1000×1000用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用	組	100.000	114,000.00	11,400,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,491,600.00	8,400		
合　　計	作業能力：100.00枚			115,000.00	11,500,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-69
名称：足掛金具　D16×800　　1個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
足掛け金物	D16×300	個	1.000	4,200.00	4,200		
合　　計	作業能力：1.00個			4,200.00	4,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-70
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	211,800	211,800		
合　　計	作業能力：1.00箇所			211,800	211,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-71
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(高炉)　t=100　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=100	ｍ３	1.000	37,240	37,240		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			37,240	37,240		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-72
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.000	4,800	4,800		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,800	4,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-73
名称：蓋版　1000×1000用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用	組	100.000	114,000.00	11,400,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,491,600.00	8,400		
合　　計	作業能力：100.00枚			115,000.00	11,500,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-74
名称：足掛金具　D16×800　　1個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
足掛け金物	D16×300	個	1.000	4,200.00	4,200		
合　　計	作業能力：1.00個			4,200.00	4,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-75
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	246,000	246,000		
合　　計	作業能力：1.00箇所			246,000	246,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-76
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(高炉)　t=100　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=100	ｍ３	1.000	37,240	37,240		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			37,240	37,240		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-77
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.000	4,800	4,800		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,800	4,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-78
名称：鉄筋工　SD345 D13　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋工 加工		t	1.000	190,000.00	190,000		
鉄筋工 組立		t	1.000	126,000.00	126,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			316,000.00	316,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-79
名称：鉄筋工　SD345 D16～25　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋工 加工		t	1.000	167,300.00	167,300		
鉄筋工 組立		t	1.000	103,800.00	103,800		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			271,100.00	271,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-80
名称：蓋版　1000×1000用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用	組	100.000	114,000.00	11,400,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,491,600.00	8,400		
合　　計	作業能力：100.00枚			115,000.00	11,500,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-81
名称：足掛金具　D16×800　　1個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
足掛け金物	D16×300	個	1.000	4,200.00	4,200		
合　　計	作業能力：1.00個			4,200.00	4,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-82
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	163,500	163,500		
合　　計	作業能力：1.00箇所			163,500	163,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-83
名称：蓋版　1000×1000用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用	組	100.000	114,000.00	11,400,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,491,600.00	8,400		
合　　計	作業能力：100.00枚			115,000.00	11,500,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-84
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	155,500	155,500		
合　　計	作業能力：1.00箇所			155,500	155,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-85
名称：蓋版　1000×1000用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用	組	100.000	114,000.00	11,400,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,491,600.00	8,400		
合　　計	作業能力：100.00枚			115,000.00	11,500,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-86
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	155,500	155,500		
合　　計	作業能力：1.00箇所			155,500	155,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-87
名称：蓋版　1000×1000用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用	組	100.000	114,000.00	11,400,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,491,600.00	8,400		
合　　計	作業能力：100.00枚			115,000.00	11,500,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-88
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	148,000	148,000		
合　　計	作業能力：1.00箇所			148,000	148,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-89
名称：蓋版　1000×1000用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 1000×1000用	組	100.000	114,000.00	11,400,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,491,600.00	8,400		
合　　計	作業能力：100.00枚			115,000.00	11,500,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-90
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	85,480	85,480		
合　　計	作業能力：1.00箇所			85,480	85,480		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-91
名称：蓋版　800×800用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 800×800用	組	100.000	79,400.00	7,940,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,031,600.00	400		
合　　計	作業能力：100.00枚			80,320.00	8,032,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-92
名称：現場打ち集水桝･街渠桝(本体)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1.000	85,480	85,480		
合　　計	作業能力：1.00箇所			85,480	85,480		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-93
名称：蓋版　800×800用　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
グレーチング蓋	T-25 800×800用	組	100.000	79,400.00	7,940,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,031,600.00	400		
合　　計	作業能力：100.00枚			80,320.00	8,032,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-94
名称：種子吹付工 平面　　1000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バミューダグラス		ｋｇ	1.070	4,030.00	4,312		
トールフェスク		ｋｇ	10.700	1,250.00	13,375		
クリーピンググレッドフェスク		ｋｇ	3.210	1,920.00	6,163		
高度化成肥料	15-15-15	ｋｇ	42.800	199.00	8,517		
養生材	ファイバー類	ｋｇ	160.500	250.00	40,125		
粘着材	粘着材	ｋｇ	1.000	2,300.00	2,300		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m3	時間	1.260	2,757.00	3,473		
ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称4～4.5t積級	時間	0.700	8,200.00	5,740		
土木一般世話役		人	0.070	29,700.00	2,079		
特殊作業員		人	0.180	25,500.00	4,590		
普通作業員		人	0.400	21,500.00	8,600		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	15,269.00	146		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ２			99.42	99,420		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-95
名称：張芝工　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
芝		ｍ２	100.000	600.00	60,000		
目土	砂	ｍ３	2.700	4,550.00	12,285		
普通化成肥料	8-8-8	ｋｇ	1.070	160.00	171		
目串	１００本束	束	32.970	250.00	8,242		
土木一般世話役		人	0.150	29,700.00	4,455		
普通作業員		人	2.780	21,500.00	59,770		
植栽割増し費		%	0.500	144,923.00	724		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	145,647.00	53		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			1,457.00	145,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-96
名称：埋戻し　最大幅1m以上4m未満　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	最大幅1m以上4m未満	ｍ３	1.000	1,870	1,870		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,870	1,870		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-97
名称：基面整正　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基面整正		ｍ２	1.000	430.1	430.1		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			430.1	430.1		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-98
名称：床掘り(ICT)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
床掘り(ICT)		ｍ３	1.000	442.6	442.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			442.6	442.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-99
名称：基礎砕石　RC-40 t=200　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基礎砕石	RC-40 t=200	ｍ２	1.000	1,514	1,514		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,514	1,514		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-100
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25(高炉)　t=50　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)　t=50	ｍ３	1.000	37,240	37,240		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			37,240	37,240		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-101
名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		ｍ２	1.000	4,800	4,800		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			4,800	4,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-102
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ工　24-12-25(高炉)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	24-12-25(高炉)	ｍ３	1.000	38,200	38,200		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			38,200	38,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-103
名称：型枠　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
型枠		ｍ２	1.000	9,397	9,397		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			9,397	9,397		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-104
名称：鉄筋工　SD345 D13　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋工 加工		t	1.000	190,000.00	190,000		
鉄筋工 組立		t	1.000	126,000.00	126,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			316,000.00	316,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-105
名称：鉄筋工　SD345 D16～25　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋工 加工		t	1.000	167,300.00	167,300		
鉄筋工 組立		t	1.000	103,800.00	103,800		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			271,100.00	271,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-106
名称：足場工　　100掛ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	1.600	29,700.00	47,520		
とび工		人	8.500	28,500.00	242,250		
普通作業員		人	1.300	21,500.00	27,950		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.400	53,200.00	74,480		
諸雑費（率＋まるめ）		%	31.000	392,200.00	121,500		
合　　計	作業能力：100.00掛ｍ２			5,137.00	513,700		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-107
名称：支保工　　100空ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	2.900	29,700.00	86,130		
型わく工		人	5.300	29,100.00	154,230		
とび工		人	2.500	28,500.00	71,250		
普通作業員		人	5.700	21,500.00	122,550		
諸雑費（率＋まるめ）		%	13.000	434,160.00	56,440		
合　　計	作業能力：100.00空ｍ３			4,906.00	490,600		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-108
名称：蓋版　マンホール蓋　　100枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100.000	916.00	91,600		
マンホール蓋	T-25 φ600　航空局仕様	枚	100.000	179,143.00	17,914,300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	18,005,900.00	4,100		
合　　計	作業能力：100.00枚			180,100.00	18,010,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-109
名称：足掛金具　D16×800　　1個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
足掛け金物	D16×300	個	1.000	4,200.00	4,200		
合　　計	作業能力：1.00個			4,200.00	4,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-110
名称：下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　t=15cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
下層路盤(車道･路肩部)	RC-40　t=15cm	ｍ２	1.000	709.2	709.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			709.2	709.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-111
名称：下層路盤(車道･路肩部)　RC-40　t=20cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
下層路盤(車道･路肩部)	RC-40　t=20cm	ｍ２	1.000	839.9	839.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			839.9	839.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-112
名称：上層路盤(車道･路肩部)　RM-40　t=10cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
上層路盤(車道･路肩部)	RM-40　t=10cm	ｍ２	1.000	632.3	632.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			632.3	632.3		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-113
名称：基層(車道･路肩部)　再生密粒度アスコン(20)　プライムコート含む　t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基層(車道･路肩部)	再生密粒度アスコン(20)　プライムコート含む　t=4cm	ｍ２	1.000	2,109	2,109		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,109	2,109		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-114
名称：表層(車道･路肩部)　再生密粒度アスコン(20)　タックコート含む　t=4cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層(車道･路肩部)	再生密粒度アスコン(20)　タックコート含む　t=4cm	ｍ２	1.000	1,980	1,980		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,980	1,980		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-115
名称：表層(車道･路肩部)　再生密粒度アスコン(20)　プライムコート含む　t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
表層(車道･路肩部)	再生密粒度アスコン(20)　プライムコート含む　t=5cm	ｍ２	1.000	2,537	2,537		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			2,537	2,537		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-116
名称：鋼製金網柵　撤去　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	5.650	25,500.00	144,075		
土木一般世話役		人	0.900	29,700.00	26,730		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	170,805.00	5,095		
合　　計	作業能力：100.00m			1,759.00	175,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-117
名称：鋼製金網柵　撤去　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	5.650	25,500.00	144,075		
土木一般世話役		人	0.900	29,700.00	26,730		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	170,805.00	5,095		
合　　計	作業能力：100.00m			1,759.00	175,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-118
名称：ポラード撤去　撤去　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ポラード撤去		本	1.000	112,333.00	112,333		
合　　計	作業能力：1.00本			112,333.00	112,333		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-119
名称：ポラード撤去・復旧　撤去・復旧　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ポラード撤去		本	1.000	112,333.00	112,333		
ポラード設置		本	1.000	127,333.00	127,333		
合　　計	作業能力：1.00本			239,666.00	239,666		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-120
名称：鋼製金網柵　撤去　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	5.650	25,500.00	144,075		
土木一般世話役		人	0.900	29,700.00	26,730		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	170,805.00	5,095		
合　　計	作業能力：100.00m			1,759.00	175,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-121
名称：鋼製金網柵　設置　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	11.300	25,500.00	288,150		
土木一般世話役		人	1.800	29,700.00	53,460		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	341,610.00	10,190		
合　　計	作業能力：100.00m			3,518.00	351,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-122
名称：防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	ｍ	1.000	1,380.00	1,380		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,380.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			1,380.00	1,380		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-123
名称：防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	ｍ	1.000	23,104.00	23,104		
ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	ｍ	1.000	-17,920.00	-17,920		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,184.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			5,184.00	5,184		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-124
名称：構造物とりこわし　無筋コンクリート　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	8,230.00	8,230		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,230.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			8,230.00	8,230		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-125
名称：構造物とりこわし　鉄筋コンクリート　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1.000	16,550.00	16,550		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,550.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			16,550.00	16,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-126
名称：舗装版切断　As t=15cm以下　　1ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版切断	As t=15cm以下	ｍ	1.000	695.9	695.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ			695.9	695.9		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-127
名称：舗装版破砕　As t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	As t=5cm	ｍ２	1.000	206	206		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			206	206		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-128
名称：舗装版破砕　As t=8cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	As t=8cm	ｍ２	1.000	206	206		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			206	206		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-129
名称：殻運搬　Co殻（無筋）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻運搬	Co殻（無筋）	ｍ３	1.000	1,665	1,665		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,665	1,665		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-130
名称：殻運搬　Co殻（有筋）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻運搬	Co殻（有筋）	ｍ３	1.000	2,067	2,067		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,067	2,067		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-131
名称：殻運搬　Ａｓ殻　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
殻運搬	Ａｓ殻	ｍ３	1.000	3,206	3,206		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,206	3,206		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-132
名称：現場発生品運搬　切断汚泥　　１ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品運搬	切断汚泥	ｔ	1.000	2,574	2,574		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			2,574	2,574		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-133
名称：現場発生品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品積込･荷卸		t	1.000	8,974	8,974		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			8,974	8,974		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-134
名称：現場発生品運搬　フェンス等　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品運搬	フェンス等	t	1.000	772.2	772.2		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			772.2	772.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-135
名称：現場発生品積込･荷卸　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
現場発生品積込･荷卸		t	1.000	8,974	8,974		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			8,974	8,974		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-136
名称：処分費(t)　Co殻（無筋）　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	無筋殻	t	100.000	1,200.00	120,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,200.00	120,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-137
名称：処分費(t)　Co殻（有筋）　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	鉄筋殻	t	100.000	1,500.00	150,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,500.00	150,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-138
名称：処分費(t)　Ａｓ殻　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	Ａｓ殻	t	100.000	1,500.00	150,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			1,500.00	150,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-139
名称：処分費(m3)　切断汚泥　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	切断汚泥	ｍ３	100.000	14,000.00	1,400,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			14,000.00	1,400,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-140
名称：伐木(複合)　機械施工、除根なし　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
伐木(複合)	機械施工、除根なし	ｍ２	1.000	97.05	97.05		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			97.05	97.05		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-141
名称：運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運搬		ｍ３	1.000	1,051	1,051		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,051	1,051		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-142
名称：処分費(t)　伐採木　　100ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	樹木	t	100.000	11,000.00	1,100,000		
合　　計	作業能力：100.00ｔ			11,000.00	1,100,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-143
名称：敷鉄板設置･撤去　2.4×1.2　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.295	29,700.00	8,761		
とび工		人	0.295	28,500.00	8,407		
普通作業員		人	0.295	21,500.00	6,342		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	56,460.00	16,655		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	40,165.00	395		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			405.60	40,560		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-144
名称：敷鉄板賃料　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料	22×1219×2438　90日以内	枚・日	5.000	27.00	135		
整備費（敷鉄板）	22×1219×2438	枚	1.000	440.00	440		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	575.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			575.00	575		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-145
名称：交通誘導警備員B　　1人日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	1.000	14,500.00	14,500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,500.00	0		
合　　計	作業能力：1.00人日			14,500.00	14,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-146
名称：仮設材運搬費　敷鉄板　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	6,820.00	6,820		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,820.00	0		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			6,820.00	6,820		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-147
名称：仮設材等の積込み取卸し費　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込み. 取卸し費（仮設材等）		t	2.000	1,500.00	3,000		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			3,000.00	3,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-148
名称：ｼｽﾃﾑ初期費（ICT）　バックホウ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
システム初期費	バックホウ	式	1.000	598,000.00	598,000		
合　　計	作業能力：1.00式			598,000.00	598,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：1-149
名称：ｼｽﾃﾑ初期費（ICT）　ブルドーザ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
システム初期費	ブルドーザ	式	1.000	548,000.00	548,000		
合　　計	作業能力：1.00式			548,000.00	548,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2-1
名称：測線設定費　陸上水平探査　　8000ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
平杭		本	60.00	183.00	10,980		
雑材料費	材料費の％	%	10.00	10,980.00	1,098		
測量用具一式		日	1.00	1,000.00	1,000		
パソコン	人件費の	%	3.00	149,600.00	4,488		
合　　計	作業能力：8,000.00ｍ２			20.89	167,166		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

番号：2-2
名称：現地測定費　陸上水平探査　　4000m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（Ａ）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（Ｂ）		人	1.00	49,300.00	49,300		
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
電池類		式	1.00	2,200.00	2,200		
記録紙		巻	4.00	1,350.00	5,400		
雑材料費	材料費の%	%	10.00	7,600.00	760		
磁気探査機		日	1.00	7,546.00	7,546		
パソコン	人件費の%	%	3.00	242,000.00	7,260		
合　　計	作業能力：4,000.00ｍ２			66.00	265,166		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

番号：2-3
名称：交通車　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン	レギュラー	L	6.80	151.00	1,026		
ライトバン[ガソリンエンジン駆動]	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		
ライトバン[ガソリンエンジン駆動]	乗車定員5名　排気量2.0L	供用日	1.00	2,020.00	2,020		
合　　計	作業能力：1.00日			3,836.00	3,836		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

番号：2-4
名称：傷害保険料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
傷害保険料		式	1.00	5,454.00	5,454		
合　　計	作業能力：1.00式			5,454.00	5,454		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

番号：2-5
名称：傷害保険料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
傷害保険料		式	1.00	8,181.00	8,181		
合　　計	作業能力：1.00式			8,181.00	8,181		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

番号：2-6
名称：傷害保険料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
傷害保険料		式	1.00	5,454.00	5,454		
合　　計	作業能力：1.00式			5,454.00	5,454		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

番号：3-1
名称：計画準備費　　1件当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	3.00	70,900.00	212,700		
技師（Ａ）		人	3.00	62,600.00	187,800		
技師（Ｂ）		人	3.00	49,300.00	147,900		
合　　計	作業能力：1.00件			548,400.00	548,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

番号：3-2
名称：解析費　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
解析費		式	1.00	830,324.00	830,324		
合　　計	作業能力：1.00式			830,324.00	830,324		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

番号：3-3
名称：報文執筆費　　1件当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	1.000	70,900.00	70,900		
技師（Ａ）		人	3.000	62,600.00	187,800		
印刷製本費		式	1.000	44,007.00	44,007		
材料費（電子納品用）	直接人件費の%	%	3.000	258,700.00	7,761		
パソコン	直接人件費の%	%	3.000	258,700.00	7,761		
合　　計	作業能力：1.00件			318,229.00	318,229		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：1-1

機械運転単価表名称：バックホウ運転　ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊 排ｶﾞｽ2次山積0.28m3　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,400.00	26,400		
軽油	パトロール給油	Ｌ	34.000	151.00	5,134		
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1.500	8,520.00	12,780		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	44,314.00	6		
合　　計	作業能力：1.00日			44,320.00	44,320		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-2

機械運転単価表名称：種子吹付機[車載式(種子専用)]運転　4.0m3　　1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	パトロール給油	Ｌ	2.900	151.00	437		
種子吹付機[車載式（種子専用）]	タンク容量4.0m3　搭載トラック4t車	時間	1.000	2,320.00	2,320		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,757.00	0		
合　　計	作業能力：1.00時間			2,757.00	2,757		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-3
機械運転単価表名称：ﾄﾗｯｸ[普通型]　通称4～4.5t積級　　1時間当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（一般）		人	0.230	24,000.00	5,520		
軽油	パトロール給油	L	5.500	151.00	830		
トラック［普通型］	通称４～４．５ｔ積級	時間	1.000	1,850.00	1,850		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,200.00	0		
合　　計	作業能力：1.00時間			8,200.00	8,200		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：1-4
機械運転単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,400.00	26,400		
軽油	パトロール給油	L	119.000	151.00	17,969		
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	11,400.00	12,084		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	56,453.00	7		
合　　計	作業能力：1.00日			56,460.00	56,460		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし