

積 算 内 訳 書

件 名 大分空港A／G装置更新その他工事外1件工事

令和8年7月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

大分空港A/G装置更新その他工事外1件工事

[illegible]

総括表内訳							1 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	A/G装置設置(空港庁舎)		1	式		8,155,456	
2	A/G装置設置(ASR/TXサイト)		1	式		2,276,770	
3	A/G装置設置(RXサイト)		1	式		1,655,122	
4	附帯設備設置(空港庁舎)		1	式		2,240,697	
5	附帯設備設置(ASR/TXサイト)		1	式		2,152,779	
6	附帯設備設置(RXサイト)		1	式		884,983	
7	機器撤去(空港庁舎)		1	式		1,406,405	
8	機器撤去(ASR/TXサイト)		1	式		621,030	
9	機器撤去(RXサイト)		1	式		326,492	
10	機器調整		1	式		3,257,828	
11	機器撤去		1	式		1,562,161	
	計					24,539,723	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		1,658,965	

総括表内訳							2 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B2	準備費		1	式			
1	A／G装置設置		1	式		477,000	
2	A／G装置設置(ASR／TXサイト)		1	式			
3	A／G装置設置(RXサイト)		1	式			
4	附帯設備設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備設置(ASR／TXサイト)		1	式			
6	附帯設備設置(RXサイト)		1	式			
7	機器撤去(空港庁舎)		1	式			
8	機器撤去(ASR／TXサイト)		1	式			
9	機器撤去(RXサイト)		1	式			
10	機器調整		1	式			
11	機器撤去		1	式			
	小 計					477,000	
	計					2,135,965	
C	現場管理費		1	式		6,489,197	

総括表内訳							3 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D	一般管理費		1	式		5,478,839	
E	工場工事費						
1	A/G装置設置		1	式			
2	A/G装置設置(ASR/TXサイト)		1	式			
3	A/G装置設置(RXサイト)		1	式			
4	附帯設備設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備設置(ASR/TXサイト)		1	式		8,085,638	
6	附帯設備設置(RXサイト)		1	式		2,677,824	
7	機器撤去(空港庁舎)		1	式			
8	機器撤去(ASR/TXサイト)		1	式			
9	機器撤去(RXサイト)		1	式			
10	機器調整		1	式			
11	機器撤去		1	式			
	計					10,763,462	

総括表内訳							4 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
F	準備品費		1	式			
G	技術管理費(率計算対象外)						
1	A/G装置設置		1	式		243,830	
2	A/G装置設置(ASR/TXサイト)		1	式			
3	A/G装置設置(RXサイト)		1	式			
4	附帯設備設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備設置(ASR/TXサイト)		1	式			
6	附帯設備設置(RXサイト)		1	式			
7	機器撤去(空港庁舎)		1	式			
8	機器撤去(ASR/TXサイト)		1	式			
9	機器撤去(RXサイト)		1	式			
10	機器調整		1	式			
11	機器撤去		1	式			
	計					243,830	

総括表内訳							5 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	積算価格		1	式		49,651,016	
	消費税相当額		1	式		4,965,101	
	産業廃棄物税		1	式			
	総 合 計					54,616,117	
H	官給品費等						
1	A／G装置設置		1	式		33,995,000	
2	A／G装置設置(ASR／TXサイト)		1	式		15,519,000	
3	A／G装置設置(RXサイト)		1	式		8,735,600	
4	附帯設備設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備設置(ASR／TXサイト)		1	式			
6	附帯設備設置(RXサイト)		1	式			
7	機器撤去(空港庁舎)		1	式			
8	機器撤去(ASR／TXサイト)		1	式			
9	機器撤去(RXサイト)		1	式			
10	機器調整		1	式			

総括表内訳							6 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
11	機器撤去		1	式			
	計					58,249,600	
I	寄託品費等						
1	A／G装置設置		1	式			
2	A／G装置設置(ASR／TXサイト)		1	式			
3	A／G装置設置(RXサイト)		1	式			
4	附帯設備設置(空港庁舎)		1	式			
5	附帯設備設置(ASR／TXサイト)		1	式			
6	附帯設備設置(RXサイト)		1	式			
7	機器撤去(空港庁舎)		1	式			
8	機器撤去(ASR／TXサイト)		1	式			
9	機器撤去(RXサイト)		1	式			
10	機器調整		1	式			
11	機器撤去		1	式			
	計					0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 書 №16 官給品費		名称： A／G 装置設置		規格：			16 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	10W無線電話送信装置 TV-14B型 無線電話送信装置		4	式	1,547,100.00	6,188,400	
2	装置収容架B1 TV-14B型 無線電話送信装置		1	式	1,738,100.00	1,738,100	
3	装置収容架B2(UPS1台付) TV-14B型 無線電話送信装置		1	式	2,581,800.00	2,581,800	
4	耐久性ダイポール空中線 TV-14B型 無線電話送信装置		4	式	298,000.00	1,192,000	
5	送信フィルタ(既設波分) TV-14B型 無線電話送信装置		3	式	876,600.00	2,629,800	
6	送信フィルタ(新波分) TV-14B型 無線電話送信装置		1	式	955,000.00	955,000	
7	無線電話受信装置(クリスタルフィル タ有) RV-14B型 無線電話受信装置		3	式	1,384,400.00	4,153,200	
8	無線電話受信装置(クリスタルフィル タ無) RV-14B型 無線電話受信装置		1	式	1,209,100.00	1,209,100	
9	耐久性ダイポール空中線 RV-14B型 無線電話受信装置		4	式	298,000.00	1,192,000	
10	受信フィルタ RV-14B型 無線電話受信装置		1	式	275,000.00	275,000	
11	10W無線電話送信装置 TU-14B型 無線電話送信装置		3	式	2,153,000.00	6,459,000	
12	耐久性ダイポール空中線 TU-14B型 無線電話送信装置		3	式	299,300.00	897,900	
13	無線電話受信装置 RU-14B型 無線電話受信装置		3	式	1,208,600.00	3,625,800	
14	耐久性ダイポール空中線 RU-14B型 無線電話受信装置		3	式	299,300.00	897,900	
	計					33,995,000	

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器設置	規格：				1 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【大分空港事務所 空港庁舎】						
2	10W無線電話送信装置	TV-14B型/TU-14B型 無線電話送信装置	7	台	27,346.00	191,422	
3	装置収容架B1	TV-14B型/TU-14B型 無線電話送信装置	1	架	115,875.00	115,875	
4	装置収容架B2	TV-14B型/TU-14B型 無線電話送信装置	1	架	115,875.00	115,875	
5	無停電電源装置	TV-14B型/TU-14B型 無線電話送信装置	1	台	16,840.00	16,840	
6	送信フィルタ	TV-14B型/TU-14B型 無線電話送信装置	4	台	27,346.00	109,384	
7	無線電話受信装置	RV-14B型/RU-14B型 無線電話受信装置	7	台	27,346.00	191,422	
8	その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	1	面	2,801.00	2,801	
9	機器固定ボルト(M12)	KFC B12100	8	本	114.00	912	
10	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	912.00	27	
	小計					744,558	

内 訳 明 細 書 No.1-3		名称： ケーブル敷設				規格：		3 頁					
名 称		規 格		数 量		単位		単 価		金 額		摘 要	
1	【電源ケーブル】												
2	<600V EM-CE3.5sq-2C> φ =11.5												
3	電力ケーブル	600VEM-CE3.5sq-2C		15.7		m		293.00		4,600			
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無		15.7		m		1,988.00		31,211			
5	【通信ケーブル】												
6	<EM-UTP-C5E> φ =5.5												
7	通信ケーブル	EM-UTP-C5E		126.3		m		70.00		8,841			
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無		126.3		m		811.00		102,429			
9	<TZ-AEE0.22-2P> φ =9.0												
10	通信ケーブル	TZ-AEE0.22-2P		145.9		m		1,165.50		170,046			
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無		145.9		m		811.00		118,324			
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm		14		箇所		5,603.00		78,442			
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm		14		箇所		6,033.00		84,462			
14	【ジャンパー線】												
15	<TJV0.5-2C> φ =1.15												
16	通信ケーブル	TJV0.5-2C		56		m		14.00		784			

内 訳 明 細 書 No.1-3		名 称： ケーブル敷設	規格：				4 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	56	m	599. 00	33, 544	
2	【同軸ケーブル】						
3	<EM-10D-2W> φ =14.1						
4	同軸ケーブル	EM-10D-2W	207. 4	m	1, 992. 60	413, 265	
5	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	193. 4	m	2, 521. 00	487, 561	
6	同軸コネクタ	N-P-10W	64	個	1, 710. 00	109, 440	
7	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		92	箇所	3, 642. 00	335, 064	
8	ステンレスバンド	イワフチ SFT-N112	18	個	288. 00	5, 184	
9	ステンレスバンド	イワフチ SFT-N005	50	個	153. 00	7, 650	
10	<WF-H50-4R> φ =15.2						
11	同軸ケーブル	WF-H50-4R	507. 9	m	1, 215. 00	617, 098	
12	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	507. 9	m	2, 521. 00	1, 280, 415	
13	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ	16	個	13, 050. 00	208, 800	
14	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		16	箇所	3, 642. 00	58, 272	
15	<WF-H50-7R> φ =26.8						
16	同軸ケーブル	WF-H50-7R	389. 3	m	2, 421. 00	942, 495	

内 訳 明 細 書 No.1-3		名 称：	ケーブル敷設	規格：			5 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 新設 材料費無	389.3	m	3,361.00	1,308,437	
2	同軸コネクタ	WF-H7RD-NJ	12	個	13,860.00	166,320	
3	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		12	箇所	3,642.00	43,704	
4	【接地線】						
5	<EM-IE8sq> φ=5.6						
6	接地線	EM-IE8sq	10.2	m	229.00	2,335	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	8.8	m	811.00	7,136	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ビット 新設 材料費無	1.4	m	503.00	704	
9	【ケーブル表示】						
10	ケーブルタグ	ネグロス KTAG18	166	枚	80.10	13,296	
11	ケーブル表示板	20×63×2t アクリル	28	枚	1,512.00	42,336	
12	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	2,712,490.00	81,374	
	小計					6,763,569	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.2-3						名称： ケーブル敷設		規格：		9 頁				
名 称		規 格		数 量		単位		単 価		金 額		摘 要		
1	【電源ケーブル】													
2	<600VEM-CE2sq-2C> φ =9.9													
3	電力ケーブル		600VEM-CE2sq-2C											
			37		m		200.00		7,400					
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)		10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無											
			37		m		811.00		30,007					
5	【通信ケーブル】													
6	<EM-UTP-C5E> φ =5.5													
7	通信ケーブル		EM-UTP-C5E											
			15.4		m		70.00		1,078					
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)		10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無											
			15.4		m		811.00		12,489					
9	<TZ-AEE0.22-2P> φ =9.0													
10	通信ケーブル		TZ-AEE0.22-2P											
			22.4		m		1,165.50		26,107					
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)		10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無											
			22.4		m		811.00		18,166					
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)		5P 0.5~0.9mm											
			4		箇所		5,603.00		22,412					
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】		5P 0.5~0.9mm											
			4		箇所		6,033.00		24,132					
14	【ジャンパー線】													
15	<TJV0.5-2C> φ =1.15													
16	通信ケーブル		TJV0.5-2C											
			8		m		14.00		112					

内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称： ケーブル敷設	規格：				10 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	8	m	599. 00	4, 792	
2	【同軸ケーブル】						
3	<EM-10D-2W> φ =14.1						
4	同軸ケーブル	EM-10D-2W	36. 3	m	1, 992. 60	72, 331	
5	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	32. 3	m	2, 521. 00	81, 428	
6	同軸コネクタ	N-P-10W	16	個	1, 710. 00	27, 360	
7	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		24	箇所	3, 642. 00	87, 408	
8	ステンレスバンド	イワフチ SFT-N005	12	個	153. 00	1, 836	
9	<WF-H50-4R> φ =15.2						
10	同軸ケーブル	WF-H50-4R	109. 7	m	1, 215. 00	133, 285	
11	[1～15m未満]						
12	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	83. 5	m	2, 521. 00	210, 503	
13	[15～20m未満]						
14	同軸ケーブル敷設【15～20m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	10	m	3, 024. 00	30, 240	
15	[20～30m未満]						
16	同軸ケーブル敷設【20～30m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	16. 2	m	3, 782. 00	61, 268	

内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称： ケーブル敷設	規格：				11 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ	4	個	13,050.00	52,200	
2	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		4	箇所	3,642.00	14,568	
3	<WF-H50-7R> φ=26.8						
4	同軸ケーブル	WF-H50-7R	106.5	m	2,421.00	257,836	
5	[1～15m未満]						
6	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 新設 材料費無	83.5	m	3,361.00	280,643	
7	[15～20m未満]						
8	同軸ケーブル敷設【15～20m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 新設 材料費無	10	m	4,033.00	40,330	
9	[20～30m未満]						
10	同軸ケーブル敷設【20～30m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 新設 材料費無	13	m	5,042.00	65,546	
11	同軸コネクタ	WF-H7RD-NJ	4	個	13,860.00	55,440	
12	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		4	箇所	3,642.00	14,568	
13	【接地線】						
14	<EM-IE8sq> φ=5.6						
15	接地線	EM-IE8sq	5.1	m	229.00	1,167	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	3.8	m	811.00	3,081	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.3-3					名称： ケーブル敷設		規格：		16 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要		
1	【電源ケーブル】								
2	<600VEM-CE2sq-2C> φ=9.9								
3	電力ケーブル	600VEM-CE2sq-2C							
			9.8	m	200.00	1,960			
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無							
			3.7	m	811.00	3,000			
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ピット 新設 材料費無							
			6.1	m	503.00	3,068			
6	【通信ケーブル】								
7	<EM-UTP-C5E> φ=5.5								
8	通信ケーブル	EM-UTP-C5E							
			18	m	70.00	1,260			
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無							
			18	m	811.00	14,598			
10	<TZ-AEE0.22-2P> φ=9.0								
11	通信ケーブル	TZ-AEE0.22-2P							
			25.2	m	1,165.50	29,370			
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無							
			25.2	m	811.00	20,437			
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm							
			4	箇所	5,603.00	22,412			
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm							
			4	箇所	6,033.00	24,132			
15	【ジャンパー線】								
16	<TJV0.5-2C> φ=1.15								

内 訳 明 細 書 No.3-3		名 称： ケーブル敷設	規格：				17 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	通信ケーブル	TJV0.5-2C	8	m	14. 00	112	
2	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	8	m	599. 00	4, 792	
3	【同軸ケーブル】						
4	<8D-WFLEX> φ =10.5						
5	同軸ケーブル	8D-WFLEX	43. 9	m	1, 053. 00	46, 226	
6	[1～15m未満]						
7	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	26. 8	m	2, 521. 00	67, 562	
8	[15～20m未満]						
9	同軸ケーブル敷設【15～20m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	5	m	3, 024. 00	15, 120	
10	[20～30m未満]						
11	同軸ケーブル敷設【20～30m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	12. 1	m	3, 782. 00	45, 762	
12	同軸コネクタ	N-J-8WFLEX-1	2	個	8, 730. 00	17, 460	
13	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		2	箇所	3, 642. 00	7, 284	
14	<EM-10D-2W> φ =14.1						
15	同軸ケーブル	EM-10D-2W	29. 4	m	1, 992. 60	58, 582	
16	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	25. 4	m	2, 521. 00	64, 033	

内 訳 明 細 書 No.3-3		名称： ケーブル敷設		規格：			18 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	同軸コネクタ	N-P-10W	16	個	1,710.00	27,360	
2	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		24	箇所	3,642.00	87,408	
3	ステンレスバンド	イワブチ SFT-N005	12	個	153.00	1,836	
4	<WF-H50-4R> φ=15.2						
5	同軸ケーブル	WF-H50-4R	126	m	1,215.00	153,090	
6	[1～15m未満]						
7	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	80.6	m	2,521.00	203,192	
8	[15～20m未満]						
9	同軸ケーブル敷設【15～20m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	15	m	3,024.00	45,360	
10	[20～30m未満]						
11	同軸ケーブル敷設【20～30m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	30.4	m	3,782.00	114,972	
12	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ	6	個	13,050.00	78,300	
13	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		6	箇所	3,642.00	21,852	
14	【接地線】						
15	<EM-IE8sq> φ=5.6						
16	接地線	EM-IE8sq	3.4	m	229.00	778	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.4-5		名 称 : ケーブル敷設		規格 :			25 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【通信ケーブル】						
2	<SWVP0.5-6C> φ=6.6						
3	通信ケーブル	SWVP0.5-6C					
		13.5	m	84.00	1,134		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		13.5	m	811.00	10,948		
5	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	5,603.00	5,603		
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	6,033.00	6,033		
7	<7/0.127140PVX10-SV(20276)SB> φ=6.1						
8	通信ケーブル	7/0.127140PVX10-SV(20276)SB					
		10.1	m	345.60	3,490		
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		10.1	m	811.00	8,191		
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	10P 0.5~0.9mm					
		2	箇所	9,051.00	18,102		
11	<TZ-AEE0.22-12P> φ=16.9						
12	通信ケーブル	TZ-AEE0.22-12P					
		10.7	m	4,334.40	46,378		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		10.7	m	1,988.00	21,271		
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm					
		2	箇所	12,068.00	24,136		
15	【ジャンパー線】						
16	<TJV0.5-2C> φ=1.15						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.5-5		名 称： ケーブルラック設置	規格：				32 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【ASR/TX局舎 TX機器室】						
2	ケーブルラック	ネグロス SR20	1	m	3,093.30	3,093	
3	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	200mm以下 無 新設 材料費無	1	m	8,404.00	8,404	
4	マルチ型接続金具	ネグロス SRMF2	2	式	3,582.00	7,164	
5	振れ止め金具	ネグロス DYR1-W3	4	個	306.00	1,224	
6	継ぎ金具	ネグロス SRFG1NB	2	個	1,368.00	2,736	
7	吊り金具	ネグロス SRFH1	4	個	1,098.00	4,392	
8	全ネジボルト	W3/8	2	m	216.00	432	
9	端末保護キャップ	SRBC	2	式	391.50	783	
10	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	19,824.00	594	
	小計					28,822	

内 訳 明 細 書 No.5-6		名 称： ケーブル敷設		規格：			33 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600VEM-CE2sq-2C> φ =9.9						
3	電力ケーブル	600VEM-CE2sq-2C					
		74.3	m	200.00	14,860		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		74.3	m	811.00	60,257		
5	<600VEM-CE2sq-3C> φ =10.5						
6	電力ケーブル	600VEM-CE2sq-3C					
		10.9	m	257.00	2,801		
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		10.9	m	1,988.00	21,669		
8	<600VEM-CE3.5sq-3C> φ =12.0						
9	電力ケーブル	600VEM-CE3.5sq-3C					
		78.2	m	407.00	31,827		
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		78.2	m	1,988.00	155,461		
11	<600VEM-CE14sq-3C> φ =17.0						
12	電力ケーブル	600VEM-CE14sq-3C					
		56	m	1,167.00	65,352		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜 間】	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		15.8	m	2,141.00	33,827		
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜 間】	20mm以下 ピット 新設 材料費無					
		6.5	m	1,326.00	8,619		
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜 間】	20mm以下 管内 新設 材料費無					
		29.7	m	1,659.00	49,272		
16	端末処理材	EM-CE14sq-3C					
		2	個	11,970.00	23,940		

内 訳 明 細 書 No.5-6		名 称： ケーブル敷設		規格：			34 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	<600VEM-CE38sq-3C> φ =25.0						
2	電力ケーブル	600VEM-CE38sq-3C	58	m	2,983.00	173,014	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	15.8	m	3,922.00	61,967	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 ビット 新設 材料費無	8.5	m	2,533.00	21,530	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 管内 新設 材料費無	29.7	m	3,016.00	89,575	
6	端末処理材	EM-CE38sq-3C	2	個	13,500.00	27,000	
7	【通信ケーブル】						
8	<SWVP0.5-6C> φ =6.6						
9	通信ケーブル	SWVP0.5-6C	7.6	m	84.00	638	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	7.6	m	811.00	6,163	
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	5,603.00	5,603	
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	6,033.00	6,033	
13	<TZ-AEE0.22-8P> φ =13.9						
14	通信ケーブル	TZ-AEE0.22-8P	10.8	m	2,766.60	29,879	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	10.8	m	1,988.00	21,470	
16	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	10P 0.5~0.9mm	2	箇所	9,051.00	18,102	

内 訳 明 細 書 No.5-6		名 称： ケーブル敷設		規格：			35 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【ジャンパー線】						
2	<TJV0.5-2C> φ=1.15						
3	通信ケーブル	TJV0.5-2C	11	m	14.00	154	
4	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	11	m	599.00	6,589	
5	【接地線】						
6	<EM-IE8sq> φ=5.8						
7	接地線	EM-IE8sq	31.1	m	229.00	7,121	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	31.1	m	811.00	25,222	
9	ケーブルタクト	ネグロス KTAG18	42	枚	80.10	3,364	
10	ケーブル表示板	20×63×2t アクリル	4	枚	1,512.00	6,048	
11	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	385,998.00	11,579	
	小計					988,936	

内 訳 明 細 書 No.5-7		名 称： ケーブル再敷設		規格：			36 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600VEM-CE3.5sq-3C> φ =12.0						
3	[TX鉄塔 引き戻し・再敷設]						
4	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去保管					
		8.4	m	1,988.00	16,699		
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		3.4	m	1,988.00	6,759		
6	[副TSR鉄塔 引き戻し・新設]						
7	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去保管					
		1.5	m	1,988.00	2,982		
8	電力ケーブル	600VEM-CE3.5sq-3C					
		9.9	m	407.00	4,029		
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		9.9	m	1,988.00	19,681		
10	アイラップ	2-1					
		1	式	2,988.00	2,988		
11	電源ケーブル端末処理 ケーブル端末処理及び接続	接続 低圧 3C 8mm2					
		1	箇所	5,603.00	5,603		
12	<600VEM-CE3.5sq-2C> φ =11.5						
13	[主副TSR鉄塔 引き戻し・新設]						
14	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去保管					
		6	m	1,988.00	11,928		
15	電力ケーブル	600VEM-CE3.5sq-2C					
		39.6	m	293.00	11,602		
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無					
		39.6	m	1,988.00	78,724		

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.6-4		名 称： ケーブル敷設		規格：			41 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600VEM-CE2sq-2C> φ=9.9						
3	電力ケーブル	600VEM-CE2sq-2C					
		24.6	m	200.00	4,920		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無					
		8.8	m	811.00	7,136		
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ピット 新設 材料費無					
		15.8	m	503.00	7,947		
6	<600VEM-CE8sq-3C> φ=15.5						
7	電力ケーブル	600VEM-CE8sq-3C					
		28	m	757.00	21,196		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無					
		2.5	m	2,141.00	5,352		
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ピット 新設 材料費無					
		8.1	m	1,326.00	10,740		
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 新設 材料費無					
		13.4	m	1,659.00	22,230		
11	【通信ケーブル】						
12	<SWVP0.5-6C> φ=6.6						
13	通信ケーブル	SWVP0.5-6C					
		5.6	m	84.00	470		
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無					
		5.6	m	811.00	4,541		
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	5,603.00	5,603		
16	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	6,033.00	6,033		

内 訳 明 細 書 No.6-4		名 称： ケーブル敷設		規格：			42 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【ジャンパー線】						
2	<TJV0.5-2C> φ=1.15						
3	通信ケーブル	TJV0.5-2C	3	m	14.00	42	
4	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	3	m	599.00	1,797	
5	【接地線】						
6	<EM-IE8sq> φ=5.6						
7	接地線	EM-IE8sq	7.9	m	229.00	1,809	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	3.5	m	811.00	2,838	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ピット 新設 材料費無	4.4	m	503.00	2,213	
10	ケーブルタクト	ネグロス KTAG18	14	枚	80.10	1,121	
11	ケーブル表示板	20×63×2t アクリル	2	枚	1,512.00	3,024	
12	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	32,582.00	977	
	小計					109,989	

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.7-3		名 称： ケーブル撤去		規格：			45 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	< Φ=10.0mm～20.0mm >						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		15.2	m	993.00	15,093		
4	【通信ケーブル】						
5	< Φ=～10.0mm >						
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		162.8	m	405.00	65,934		
7	【ジャンパー線】						
8	< TJV0.5-2C > φ =1.15mm						
9	ジャンパー線撤去 【夜間】	2C 撤去					
		40	m	299.00	11,960		
10	【同軸ケーブル】						
11	< Φ=10.0mm～20.0mm >						
12	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去					
		457.5	m	1,260.00	576,450		
13	< Φ=20.0mm～ >						
14	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去					
		259.5	m	1,680.00	435,960		
15	【接地線】						
16	< Φ=5.0mm～10.0mm >						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.8-5		名 称： ケーブル撤去		規格：			51 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	< Φ=10.0mm～20.0mm >						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		156	m	993. 00	154, 908		
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		14. 6	m	1, 070. 00	15, 622		
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ビット 撤去					
		15	m	663. 00	9, 945		
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去					
		59. 4	m	829. 00	49, 242		
7	【通信ケーブル】						
8	< Φ=～10.0mm >						
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		34. 8	m	405. 00	14, 094		
10	【同軸ケーブル】						
11	< Φ=10.0mm～20.0mm >						
12	[1～15m未満]						
13	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去					
		60. 4	m	1, 260. 00	76, 104		
14	[15～20m未満]						
15	同軸ケーブル撤去【15～20m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去					
		5	m	1, 512. 00	7, 560		
16	[20～30m未満]						

内 訳 明 細 書 No.8-5		名 称： ケーブル撤去		規格：			52 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	同軸ケーブル撤去【20～30m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	8.2	m	1,891.00	15,506	
2	< Φ=20.0mm～>						
3	[1～15m未満]						
4	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去	40.5	m	1,680.00	68,040	
5	[15～20m未満]						
6	同軸ケーブル撤去【15～20m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去	5	m	2,016.00	10,080	
7	[20～30m未満]						
8	同軸ケーブル撤去【20～30m未満】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去	8.2	m	2,521.00	20,672	
9	【接地線】						
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.6	m	405.00	2,268	
	小計					444,041	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.9-5		名 称： ケーブル撤去		規格：			57 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	< Φ=10.0mm～20.0mm >						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		16.2	m	993.00	16,086		
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ビット 撤去					
		18.2	m	615.00	11,193		
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		3	m	1,070.00	3,210		
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ビット 撤去					
		2.8	m	663.00	1,856		
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去					
		11.4	m	829.00	9,450		
8	【通信ケーブル】						
9	< Φ=5.0mm～10.0mm >						
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		21.5	m	405.00	8,707		
11	【ジャンパー線】						
12	< TJV0.5-2C > φ =1.15mm						
13	ジャンパー線撤去 【夜間】	2C 撤去					
		4	m	299.00	1,196		
14	【同軸ケーブル】						
15	< Φ=10.0mm～20.0mm >						
16	[1～15m未満]						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.11-1		名称： 機器撤去		規格：			61 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【大分空港庁舎 2階IFR室】						
2	<CCS-14A>						
3	IFR管制卓A/B 【撤去保管】	CCS-14A型 通信制御装置	3	台	70,956.00	212,868	
4	サブ筐体 (W=600) 【撤去保管】	CCS-14A型 通信制御装置	1	台	30,910.00	30,910	
5	<TDU-14A>						
6	情報処理設備撤去保管 各種情報設備据付	ハブ 撤去保管	2	台	2,801.00	5,602	
7	<TEAM-22>						
8	ATM運用端末C 【撤去保管】	TEAM-22型 航空交通監理処理システム	1	式	28,016.00	28,016	
9	A4共通プリンタ 【撤去保管】	TEAM-22型 航空交通監理処理システム	1	式	10,466.00	10,466	
10	<TSR-07B>						
11	レーダーシステム監視盤 【撤去保管】	TSR-07B型 空港監視レーダー装置	1	式	21,012.00	21,012	
12	<その他>						
13	その他機器撤去 作業台	撤去	3	個	5,407.00	16,221	
14	【2階NAV/COM-EQ室】						
15	<CCS-14A>						
16	モニタ装置 【撤去保管】	CCS-14A型 通信制御装置	1	台	70,956.00	70,956	

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.11-2		名 称： ケーブル撤去		規格：			63 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	< Φ=10.0mm～20.0mm >						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		144. 7	m	993. 00	143, 687		
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去					
		35. 6	m	461. 00	16, 411		
5	< Φ=5.0mm～10.0mm >						
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		71. 3	m	405. 00	28, 876		
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去					
		24. 8	m	181. 00	4, 488		
8	【通信ケーブル】						
9	< Φ=10.0mm～20.0mm >						
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		192. 7	m	993. 00	191, 351		
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去					
		144. 1	m	461. 00	66, 430		
12	< Φ=5.0mm～10.0mm >						
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		435. 6	m	405. 00	176, 418		
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去					
		104. 9	m	181. 00	18, 986		
15	【接地線】						
16	< Φ=5.0mm～10.0mm >						

[illegible]

[illegible]