

積算内訳書

件名 令和8年度北九州空港防護システムセンサー撤去等工事

令和8年3月

大阪航空局 総務部 安全企画・保安対策課

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費					
1	警戒センサー撤去	1	式		2,954,427	内 訳 書 No.1
2	監視カメラ撤去	1	式		5,735,526	内 訳 書 No.2
3	試験調整	1	式		305,910	内 訳 書 No.3
	計				8,995,863	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		799,732	
	計				799,732	
C	現場管理費	1	式		2,544,895	
D	一般管理費	1	式		2,397,757	
E	工場工事費					
1	警戒センサー撤去	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	監視カメラ撤去	1	式			
3	試験調整	1	式			
	計				0	
F	準備品費	1	式			
	積算価格	1	式		14,738,247	
	消費税相当額	1	式		1,473,824	
	産業廃棄物税	1	式			
	総 合 計				16,212,071	
G	官給品費等					
1	警戒センサー撤去	1	式			
2	監視カメラ撤去	1	式			
3	試験調整	1	式			
	計				0	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	床掘り	土砂 上記以外(小規模)	5	m ³	1,949.00	9,745	SPD003 施工P 202310 0
2	地中配管撤去・再敷設 波付硬質合成樹脂管(FEP)	100mm 移設	5	m	3,643.00	18,215	単 価 表 No.24 AK0190
3							工事標準 P. 014
4	地中配管敷設 波付硬質合成樹脂管(FEP)	100mm 新設 材料費有	10	m	2,510.00	25,100	単 価 表 No.25 AK0190
5							工事標準 P. 014
6	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 管内 新設 材料費有 光 ファイバーケーブルノンメトリック型SM-4C SM-4C	10	m	915.00	9,150	単 価 表 No.26 AJ0170
7							工事標準 P. 008
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 管内 新設 材料費有 電 源ケーブル 40mm以下 EM-CET60sq	10	m	7,820.00	78,200	単 価 表 No.27 AJ0010
9							工事標準 P. 003
10	地中配管敷設 波付硬質合成樹脂管(FEP)	50mm 新設 材料費有	10	m	1,377.00	13,770	単 価 表 No.28 AK0190
11							工事標準 P. 014
12	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 管内 新設 材料費有 光 ファイバーケーブルノンメトリック型SM-4C SM-8C	10	m	952.00	9,520	単 価 表 No.29 AJ0170
13							工事標準 P. 008
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 管内 新設 材料費有 電 源ケーブル 40mm以下 EM-CET38sq	10	m	6,131.00	61,310	単 価 表 No.30 AJ0010
15							工事標準 P. 003
16	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処 理	10テーブ(心)以下 直線接続 無	4	箇所	61,878.00	247,512	単 価 表 No.31 AJ0190

