

工事名称 松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事

工事場所 愛媛県松山市南吉田町(松山空港内)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	1,400,578,157	
昇降機設備工事	1	式	30,619,610	
計			1,431,197,767	
共通費				
共通仮設費	1	式	127,692,356	
現場管理費	1	式	135,376,695	
一般管理費等	1	式	175,733,182	
計			438,802,233	
工事価格	1	式	1,870,000,000	
消費税等相当額	1	式	187,000,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	2,057,000,000	
調査基準価格	1	式	1,892,440,000	
調査基準価格の100/110	1	式	1,720,400,000	

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1		式	80,004,831	
2. 土工		1		式	21,030,020	
3. 地業		1		式	190,297,857	
4. 鉄筋		1		式	114,861,579	
5. コンクリート		1		式	102,000,807	
6. 型枠		1		式	129,387,443	
7. 鉄骨		1		式	102,425,694	
8. 既製コンクリート		1		式	7,482,880	
9. 防水		1		式	27,582,088	
10. 石		1		式	227,370	
11. タイル		1		式	4,081,548	
12. 木工		1		式	30,373,150	
13. 屋根及びとい		1		式	12,737,777	
14. 金属		1		式	108,433,745	
15. 左官		1		式	9,093,697	
16. 建具		1		式	147,569,302	
17. カーテンウォール		1		式	23,730,000	
18. 塗装		1		式	30,850,637	
19. 内外装		1		式	45,490,443	
20. ユニット及びその他		1		式	77,333,655	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1.直接仮設		1	式	80,004,831	
計				80,004,831	
2.土工	土工	1	式	21,030,020	
計				21,030,020	
3.地業	地業	1	式	1,929,197	
3.地業	既製コンクリート杭地業	1	式	188,368,660	
計				190,297,857	
4.鉄筋	躯体	1	式	112,794,884	
4.鉄筋	外部仕上	1	式	1,281,065	
4.鉄筋	内部仕上	1	式	785,630	
計				114,861,579	
5.コンクリート	躯体	1	式	99,672,257	
5.コンクリート	外部仕上	1	式	1,411,260	
5.コンクリート	内部仕上	1	式	917,290	
計				102,000,807	
6.型枠	躯体	1	式	123,787,713	
6.型枠	外部仕上	1	式	2,186,140	
6.型枠	内部仕上	1	式	3,413,590	
計				129,387,443	
7.鉄骨	本体鉄骨	1	式	63,889,932	

.建物(庁舎・管制塔)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
7.鉄骨	附帯鉄骨	1	式	31,786,942	
7.鉄骨	鋼製床	1	式	2,838,540	
7.鉄骨	耐火被覆	1	式	3,910,280	
計				102,425,694	
8.既製コンクリート	外部	1	式	1,764,180	
8.既製コンクリート	内部	1	式	5,718,700	
計				7,482,880	
9.防水	外部	1	式	26,602,886	
9.防水	内部	1	式	979,202	
計				27,582,088	
10.石	内部	1	式	227,370	
計				227,370	
11.タイル	外部	1	式	2,358,948	
11.タイル	内部	1	式	1,722,600	
計				4,081,548	
12.木工	内部	1	式	30,373,150	
計				30,373,150	
13.屋根及びとい	屋根及びとい	1	式	12,737,777	
計				12,737,777	
14.金属	外部	1	式	63,669,160	

.建物(庁舎・管制塔)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
14. 金属	内部	1	式	44,764,585	
計				108,433,745	
15. 左官	外部	1	式	5,797,187	
15. 左官	内部	1	式	3,296,510	
計				9,093,697	
16. 建具	アルミニウム製建具	1	式	22,798,900	
16. 建具	銅製建具	1	式	32,686,400	
16. 建具	銅製軽量建具	1	式	6,695,000	
16. 建具	ステンレス製建具	1	式	5,120,000	
16. 建具	シャッター	1	式	2,308,000	
16. 建具	自動ドア開閉装置	1	式	1,522,000	
16. 建具	ガラス	1	式	76,439,002	
計				147,569,302	
17. カーテンウォール	メタルカーテンウォール	1	式	23,730,000	
計				23,730,000	
18. 塗装	外部	1	式	24,753,368	
18. 塗装	内部	1	式	6,097,269	
計				30,850,637	
19. 内外装	外部	1	式	625,740	
19. 内外装	内部	1	式	44,864,703	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		3.地業	既製コンクリート杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既製コンクリート杭	P1 杭長:28m 上杭:SC杭 φ800 L=9m (SKK490, t=14.0, 105N)	20	本	2,760,000	55,200,000	
	中杭:PHC杭 φ800 L=9m (C種, 105N) 下杭:HF杭 φ800-φ1000 L=10m					
	(B種, 105N) 長期許容支持力:5024kN/本					
既製コンクリート杭	P2 杭長:28m 上杭:SC杭 φ900 L=9m (SKK490, t=16.0, 105N)	7	本	3,670,000	25,690,000	
	中杭:PHC杭 φ900 L=9m (C種, 105N) 下杭:HF杭 φ900-φ1100 L=10m					
	(B種, 105N) 長期許容支持力:6202kN/本					
既製コンクリート杭	P3 杭長:28m 上杭:SC杭 φ1000 L=9m (SKK490, t=16.0, 105N)	9	本	4,290,000	38,610,000	
	中杭:PHC杭 φ1000 L=9m (C種, 105N) 下杭:HF杭 φ1000-φ1200 L=10m					
	(B種, 105N) 長期許容支持力:7490kN/本					
雑材料費	先端金具等	1	式		0	
施工費	プレート・リグ 拡大根固め工法 機械式継手	1	式		59,500,000	
杭頭補強筋	開先付異形棒鋼 WSD490 WD41J アンカー長:1730+210=1940	651	本	13,100	8,528,100	
	溶接長:190mm 材工共					
中詰めコンクリート	Fc=33N/mm ² スラブ 18cm 打設手間共	26.6	m ³	31,600	840,560	
計					188,368,660	

.建物(庁舎・管制塔)		4.鉄筋	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	56.6	t	100,500	5,688,300	
異形鉄筋	SD295 D13	177	t	98,500	17,434,500	
異形鉄筋	SD295 D16	24.3	t	96,500	2,344,950	
異形鉄筋	SD345 D19	46.3	t	101,500	4,699,450	
異形鉄筋	SD345 D22	27.6	t	101,500	2,801,400	
異形鉄筋	SD345 D25	7.1	t	101,500	720,650	
異形鉄筋	SD390 D29	138	t	105,500	14,559,000	
異形鉄筋	SD390 D32	14.8	t	105,500	1,561,400	
鉄筋スクラップ 控除		1	式		▲ 501,600	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	446	t	93,500	41,701,000	
鉄筋加工組立	SRCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	27	t	97,600	2,635,200	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	473	t	4,290	2,029,170	
高強度せん断補強筋	785N/mm ² S13 運搬共	7.7	t	237,500	1,828,750	
高強度せん断補強筋	1275N/mm ² U12.6 運搬共	4.2	t	321,000	1,348,200	
鉄筋加工組立	高強度せん断補強筋	11.9	t	69,900	831,810	
鉄筋ガス圧接		1	式		6,700,020	
鉄筋溶接		1	式		11,040	
スリット補強筋	溶融亜鉛めっき SD295 D13 HDZT77 加工組立、運搬共	0.1	t	299,000	29,900	
スリット補強筋	溶融亜鉛めっき SD295 D16 HDZT77 加工組立、運搬共	0.2	t	297,000	59,400	
梁貫通孔補強		1	式		6,312,344	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		6. 型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	789	m ²	7,530	5,941,170	
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	5,724	m ²	8,720	49,913,280	
片面型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	23.2	m ²	10,400	241,280	
型枠	打放合板型枠A種 - 基礎部 -	100	m ²	8,910	891,000	
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2,455	m ²	10,100	24,795,500	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	50	m ²	7,870	393,500	
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,680	m ²	9,120	15,321,600	
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部 -	1,708	m ²	7,790	13,305,320	
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	38.5	m ²	9,030	347,655	
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	12,568	m ²	270	3,393,360	
型枠	杉板化粧型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度 運搬共	739	m ²	8,540	6,311,060	
緩衝材	窓下嵩上げ	26.6	m ³	33,100	880,460	
止水板	水膨張性 20×10 材工共	123	m	2,400	295,200	
目地棒		1	式		997,973	
構造リット		1	式		532,035	
スリーブ		1	式		227,320	
計					123,787,713	

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨	本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.5	t	112,500	56,250	
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	0.4	t	112,500	45,000	
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	1	t	112,500	112,500	
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.9	t	112,500	101,250	
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	1.1	t	112,500	123,750	
H形鋼	SS400 H-390×300×10×16	2.2	t	118,500	260,700	
H形鋼	SS400 H-450×200×9×14	4.2	t	114,500	480,900	
H形鋼	SS400 H-600×200×11×17	4.4	t	121,500	534,600	
H形鋼	SN400B H-390×300×10×16	1.3	t	119,500	155,350	
外法一定H形鋼	SN490B SH-450×200×9×12	3.1	t	190,000	589,000	
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.5	t	114,000	57,000	
溝形鋼	SS400 [-150×75×9×12.5	1.4	t	114,500	160,300	
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×4 (0.05t)	1	式		5,775	
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6 (0.04t)	1	式		4,560	
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	1.3	t	114,000	148,200	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	1	t	114,000	114,000	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.5	t	114,000	57,000	
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	0.1	t	127,500	12,750	
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×10	0.2	t	127,500	25,500	
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.1	t	127,500	12,750	

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨	本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
不等辺山形鋼	SS400 L-125 × 75 × 10	0.1	t	142,000	14,200	
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100 × 50 × 20 × 1.6	0.3	t	178,000	53,400	
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100 × 50 × 20 × 2.3	3.6	t	174,000	626,400	
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.3	t	186,500	55,950	
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.4	t	185,500	74,200	
鋼板(切板)	SS400 PL-12	1.4	t	184,500	258,300	
鋼板(切板)	SS400 PL-16	1	t	184,500	184,500	
鋼板(切板)	SS400 PL-19	0.1	t	184,500	18,450	
鋼板(切板)	SN400B PL-9	0.1	t	187,000	18,700	
鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.5	t	186,000	93,000	
鋼板(切板)	SN490B PL-9	0.7	t	196,000	137,200	
鋼板(切板)	SN490B PL-12	0.2	t	195,000	39,000	
鋼板(切板)	SN490B PL-16	2.6	t	201,000	522,600	
鋼板(切板)	SN490B PL-19	0.9	t	201,000	180,900	
鋼板(切板)	SN490B PL-25	3.4	t	201,000	683,400	
鋼板(切板)	SN490C PL-40	2.7	t	210,000	567,000	
鋼管	STKN490B ○ -400 × 40	13.5	t	254,000	3,429,000	
角形鋼管	STKR400 □ -100 × 100 × 3.2 (0.04t)	1	式		7,160	
角形鋼管	STKR400 □ -200 × 200 × 9 (0.04t)	1	式		6,640	
角形鋼管	STKR400 □ -400 × 400 × 9	0.2	t	166,000	33,200	

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲ 64,600	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L=45	42	本	87	3,654	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=45	146	本	139	20,294	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=50	285	本	145	41,325	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=55	96	本	150	14,400	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=60	139	本	156	21,684	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=75	100	本	173	17,300	
トリア形高力ボルト	S10T M22 L=60	166	本	210	34,860	
トリア形高力ボルト	S10T M22 L=65	474	本	216	102,384	
トリア形高力ボルト	S10T M22 L=75	300	本	229	68,700	
トリア形高力ボルト	S10T M22 L=85	233	本	241	56,153	
トリア形高力ボルト	S10T M22 L=100	466	本	260	121,160	
普通ボルト	SS400 M12 L=30	108	本	21	2,268	
普通ボルト	SS400 M12 L=35	1,999	本	21	41,979	
普通ボルト	SS400 M12 L=45	476	本	23	10,948	
普通ボルト	SS400 M16 L=50	22	本	41	902	
アンカーボルト	SS400 M16 L=480 D.N締め フック付き	32	本	450	14,400	
アンカーボルト	SS400 M20 L=600 D.N締め フック付き	188	本	810	152,280	
アンカーボルト	ABR400 M20 L=600 D.N締め フック付き	16	本	900	14,400	
工場加工組立	副資材共	50.2	t	369,000	18,523,800	

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨	本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場溶接	隅肉6mm換算	4,980	m	2,340	11,653,200	
工場錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	877	m ²	1,440	1,262,880	
鉄骨運搬		53.9	t	31,500	1,697,850	
鉄骨建方		50.2	t	252,000	12,650,400	
現場溶接	隅肉6mm換算	197	m	7,200	1,418,400	
軽量鉄骨加工組立	普通ボルト締付共	3.7	t	369,000	1,365,300	
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 2,000本以上3,000本未満 施工手間	2,352	本	320	752,640	
普通ボルト締付	M12	508	本	280	142,240	
普通ボルト締付	M16	21	本	340	7,140	
アンカーボルト埋込み	M16 L=480	32	本	2,090	66,880	
アンカーボルト埋込み	M20 L=600	204	本	3,140	640,560	
ケミカルアンカー	3分(M10) 横向き 材工共	256	本	1,710	437,760	
ベース下均し板外	A種 無収縮板外 厚30 350×440	8	か所	5,980	47,840	
ベース下均し板外	A種 無収縮板外 厚30 380×490	2	か所	5,920	11,840	
ベース下均し板外	A種 無収縮板外 厚30 400×590	15	か所	7,500	112,500	
ベース下均し板外	A種 無収縮板外 厚30 400×740	12	か所	8,300	99,600	
ベース下均し板外	A種 無収縮板外 厚30 500×500	4	か所	7,950	31,800	
超音波探傷試験費	工場溶接 第3者試験機関	40	か所	1,710	68,400	
超音波探傷試験費	現場溶接 第3者試験機関	16	か所	2,360	37,760	
鉄骨足場		1	式		1,046,316	

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨	附帯鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋内鉄骨階段)						
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.4	t	112,500	45,000	
H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	1.2	t	117,500	141,000	
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.6	t	114,000	68,400	
不等辺山形鋼	SS400 L-100×75×7	0.1	t	142,000	14,200	
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.2	t	185,500	37,100	
鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.1	t	186,000	18,600	
鋼板(切板)	SN400B PL-19	6.5	t	192,000	1,248,000	
縞鋼板	SS400 CPL-4.5	3.1	t	144,300	447,330	
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲11,400	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=45	62	本	139	8,618	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=60	100	本	156	15,600	
普通ボルト	SS400 M12 L=40	200	本	21	4,200	
アンカーボルト	SS400 M16 L=480 D.N締め フック付き	48	本	450	21,600	
アンカーボルト	SS400 M20 L=600 D.N締め フック付き	4	本	810	3,240	
工場加工組立	副資材共	11.8	t	369,000	4,354,200	
工場溶接	隅肉6mm換算	626	m	2,340	1,464,840	
工場錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	314	m ²	1,440	452,160	
鉄骨運搬		11.8	t	31,500	371,700	
鉄骨建方		11.8	t	252,000	2,973,600	

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨	附帯鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トリア形 高力ボルト締付け	トリア鉄骨 2,000本以上3,000本未満 施工手間	156	本	320	49,920	
普通ボルト締付	M12	192	本	280	53,760	
アンカーボルト埋込み	M16 L=480	48	本	2,090	100,320	
アンカーボルト埋込み	M20 L=600	4	本	3,140	12,560	
ヘース下均し用外	A種 無収縮用外 厚50 150×350	2	か所	2,690	5,380	
ヘース下均し用外	A種 無収縮用外 厚50 190×200	24	か所	3,520	84,480	
超音波探傷試験費	工場溶接 第3者試験機関	20	か所	1,710	34,200	
小計					12,018,608	
(EV関連鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	4.9	t	112,500	551,250	
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	0.8	t	117,500	94,000	
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.2	t	114,000	22,800	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.5	t	114,000	57,000	
鋼板(切板)	SS400 PL-6 (0.03t)	1	式		5,595	
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.5	t	185,500	92,750	
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.2	t	184,500	36,900	
鋼板(切板)	SN400B PL-16 (0.03t)	1	式		5,760	
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲7,600	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L=40	75	本	83	6,225	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L=45	320	本	139	44,480	

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨	附帯鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SS400 M16 L=480 D.N締め フック付き	4	本	450	1,800	
アンカーボルト	SS400 M20 L=600 D.N締め フック付き	16	本	810	12,960	
工場加工組立	副資材共	6.8	t	369,000	2,509,200	
工場溶接	隅肉6mm換算	323	m	2,340	755,820	
工場錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗り	163	m ²	1,440	234,720	
鉄骨運搬		6.8	t	31,500	214,200	
鉄骨建方		6.8	t	252,000	1,713,600	
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 2,000本以上3,000本未満 施工手間	380	本	320	121,600	
アンカーボルト埋込み	M16 L=480	4	本	2,090	8,360	
アンカーボルト埋込み	M20 L=600	16	本	3,140	50,240	
ベース下均し用鉄板	A種 無収縮鉄板 厚30 200×200	2	か所	3,700	7,400	
ベース下均し用鉄板	A種 無収縮鉄板 厚30 240×240	4	か所	2,960	11,840	
超音波探傷試験費	工場溶接 第3者試験機関	8	か所	1,710	13,680	
小計					6,564,580	
(屋上目隠しフェンス 下地鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.1	t	112,500	11,250	
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	4.2	t	112,500	472,500	
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	1.7	t	117,500	199,750	
軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	1.5	t	174,000	261,000	
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.7	t	185,500	129,850	

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨		附帯鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.1	t	186,000	18,600	
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲11,400	
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=50	104	本	215	22,360	
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=55	62	本	222	13,764	
普通ボルト	SS400 M12 L=35 めっき	225	本	32	7,200	
アンカーボルト	SS400 M16 L=480 D.N締め フック付き	56	本	450	25,200	
工場加工組立	副資材共	6.6	t	369,000	2,435,400	
工場溶接	隅肉6mm換算	398	m	2,340	931,320	
溶融亜鉛めっき	HDZT77	6.6	t	144,000	950,400	
溶融亜鉛めっき	HDZT63	1.4	t	144,000	201,600	
鉄骨運搬		8	t	31,500	252,000	
鉄骨建方		6.6	t	252,000	1,663,200	
軽量鉄骨加工組立	普通ボルト締付共	1.4	t	369,000	516,600	
溶融亜鉛めっき 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	160	本	370	59,200	
アンカーボルト埋込み	M16 L=480	56	本	2,090	117,040	
ブレース	M20 L=1900 めっき ターンバックル(ハッグ式)・羽子板共	2	本	2,520	5,040	
ブレース	M20 L=1950 めっき ターンバックル(ハッグ式)・羽子板共	2	本	2,610	5,220	
ブレース	M20 L=2350 めっき ターンバックル(ハッグ式)・羽子板共	4	本	3,150	12,600	
ブレース	M20 L=2450 めっき ターンバックル(ハッグ式)・羽子板共	2	本	3,290	6,580	
ブレース	M20 L=2700 めっき ターンバックル(ハッグ式)・羽子板共	6	本	3,600	21,600	

.建物(庁舎・管制塔)		7.鉄骨	附帯鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレース	M20 L=2750 めっき ターンバックスル(ハイ式)・羽子板共	4	本	3,690	14,760	
ブレース	M20 L=2900 めっき ターンバックスル(ハイ式)・羽子板共	2	本	3,870	7,740	
ブレース	M20 L=3250 めっき ターンバックスル(ハイ式)・羽子板共	4	本	4,320	17,280	
ブレース	M20 L=3400 めっき ターンバックスル(ハイ式)・羽子板共	4	本	4,550	18,200	
ベース下均し材	A種 無収縮材 厚50 240×240	14	か所	2,960	41,440	
超音波探傷試験費	工場溶接 第3者試験機関	20	か所	1,710	34,200	
小計					8,461,494	
(屋上鉄骨架台)						
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	4.2	t	112,500	472,500	
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.2	t	184,500	36,900	
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲3,800	
アンカボルト	SS400 M16 L=480 D.N締め フック付き	288	本	450	129,600	
工場加工組立	副資材共	4.2	t	369,000	1,549,800	
溶融亜鉛めっき	HDZT77	4.2	t	144,000	604,800	
鉄骨運搬		4.2	t	31,500	132,300	
鉄骨建方		4.2	t	252,000	1,058,400	
アンカボルト埋込み	M16 L=480	288	本	2,090	601,920	
ベース下均し材	A種 無収縮材 厚30 150×160	72	か所	2,220	159,840	
小計					4,742,260	
計					31,786,942	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		9.防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LV4屋上 アスファルト防水	AI-2 平場 押出法 ^ホ リスルンフォー ⁴² 種 ^b 厚50 絶縁シート共	699	m ²	7,790	5,445,210	
LV4屋上 アスファルト防水	AI-2 平場 砂付 ^ル フイ ^グ 増貼り共 押出法 ^ホ リスルンフォー ⁴² 種 ^b 厚50 絶縁シート共	3.7	m ²	8,940	33,078	
LV4屋上 アスファルト防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 -	62.9	m ²	5,790	364,191	
LV4屋上 アスファルト防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 砂付 ^ル フイ ^グ 増貼り共	9.6	m ²	6,950	66,720	
ハト小屋立上り アスファルト防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 -	16.6	m ²	5,790	96,114	
設備基礎立上り アスファルト防水	AI-2(保護密着断熱) 立上り部 -	68.8	m ²	5,790	398,352	
LV4屋上 成形伸縮目地材	成形伸縮目地材 25×80 付着層 ^{タイ}	460	m	1,820	837,200	
成形緩衝材		328	m	990	324,720	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	328	m	1,160	380,480	
防水入隅処理 (^{EL} ^タ ^ル)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	328	m	610	200,080	
VFR室屋根 アスファルト防水	D -1 断熱 ^ハ 裨 ^下 地 ^構 法 平場 塗装 ^ガ ^ル ^ハ ^リ ^ム 鋼板付断熱 ^ハ 裨 ^厚 35 保護塗料共	77.3	m ²	36,600	2,829,180	
VFR室屋根 外周部天端 アスファルト防水	D -1 断熱 ^ハ 裨 ^下 地 ^構 法 平場 塗装 ^ガ ^ル ^ハ ^リ ^ム 鋼板付断熱 ^ハ 裨 ^厚 35 保護塗料共	17.7	m ²	36,600	647,820	
VFR室屋根 アスファルト防水	D -1 断熱 ^ハ 裨 ^下 地 ^構 法 立上り部 塗装 ^ガ ^ル ^ハ ^リ ^ム 鋼板付断熱 ^ハ 裨 ^厚 35 保護塗料共	18.3	m ²	48,400	885,720	
VFR室屋根 アスファルト防水	D -1 露出断熱 立上り部 硬質ウ ^タ フォーム断熱材 厚25 保護塗料共	1.9	m ²	36,600	69,540	
VFR室屋根 防水押え金物	アルミ L-30×15×2.0mm程度 シーリング 共	49.2	m	3,760	184,992	
VFR室屋根 防水入隅処理	コーナ ^キ ャ ^ン ト	39.6	m	1,520	60,192	
VFR室屋根 防水立上り ウ ^レ タン ^バ ッ ^キ ン	W35×H35 三角形	70.1	m	2,240	157,024	

.建物(庁舎・管制塔)		9.防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VFR室屋根 防水棟 ルテナッピン	W25 × H35	10.4	m	2,240	23,296	
VFR室屋根防水 立上り外周部 上部補強金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.5 W=150(50+50+50)	36	m	5,360	192,960	
VFR室屋根防水 立上り外周部 下部補強金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.5 W100 × H50 鈍角	35.2	m	4,400	154,880	
VFR室屋根防水 立上り外周部 下部補強金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.5 W100 × H100 鈍角	35.2	m	4,160	146,432	
VFR室屋根防水 立上り段差部 上部補強金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.5 W=150(50+50+50)	29.4	m	4,800	141,120	
VFR室屋根防水 立上り 下部補強金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.5 W100 × H50	39.6	m	4,400	174,240	
VFR室屋根防水棟 上部補強金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.5 W=200	10.4	m	3,840	39,936	
VFR室屋根防水棟 下部補強金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 厚0.5 W=200	10.4	m	3,840	39,936	
ﾓﾆﾀﾞﾝｽﾊﾞﾙﾆｰ ﾙﾅ塗膜防水	X-2 平面 高靱性環境対応型	48.6	m ²	10,400	505,440	
ﾓﾆﾀﾞﾝｽﾊﾞﾙﾆｰ 排水溝 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 平面 W=300 高靱性環境対応型	32.2	m	4,990	160,678	
ﾓﾆﾀﾞﾝｽﾊﾞﾙﾆｰ 立上り ﾙﾅ塗膜防水	X-2 立上り 高靱性環境対応型	28.7	m ²	13,100	375,970	
梁壁天端 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	162	m ²	5,970	967,140	
底天端 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	303	m ²	5,970	1,808,910	
ﾙﾄ小屋屋根 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	19.7	m ²	5,970	117,609	
設備基礎天端 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	49.2	m ²	5,970	293,724	
塔屋ﾌﾟﾗﾝｸ天端 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 W=120 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	23.9	m	720	17,208	
ﾙﾄ小屋ﾌﾟﾗﾝｸ天端 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 W=150 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	26.1	m	900	23,490	
ﾊﾞﾗｴｯﾄﾌﾟﾗﾝｸ天端 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 W=300 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	127	m	1,790	227,330	
底天端排水溝 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 平面 W100 × H80 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	237	m	1,550	367,350	
設備基礎ﾌﾟﾗﾝｸ見付 ﾙﾅ塗膜防水	X-2 密着工法 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	22.5	m ²	5,770	129,825	

.建物(庁舎・管制塔)		9.防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハ°ラ°ット7'見付 ル7'塗膜防水	X-2 密着工法 立上り 表面塗装メ-カ標準色	27.6	m ²	5,770	159,252	
塔屋7'見付 ル7'塗膜防水	X-2 密着工法 立上り 表面塗装メ-カ標準色	5.3	m ²	5,770	30,581	
ハト小屋屋根見付 ル7'塗膜防水	X-2 密着工法 立上り 表面塗装メ-カ標準色	4.7	m ²	5,770	27,119	
ハト小屋7'見付 ル7'塗膜防水	X-2 密着工法 立上り 表面塗装メ-カ標準色	4.1	m ²	5,770	23,657	
設備基礎7'見付 ル7'塗膜防水	X-2 密着工法 立上り 表面塗装メ-カ標準色	25.3	m ²	5,770	145,981	
底外壁取合 ル7'塗膜防水	X-2 密着工法 立上り 表面塗装メ-カ標準色	11.9	m ²	5,770	68,663	
地中梁側面 自閉樹脂塗膜防水	立上り部	39.6	m ²	9,520	376,992	
乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=205 上下側ダ'-共	81.2	m	10,300	836,360	
乾式保護材 コーナー加工	H=205用 出隅直角	116	か所	3,120	361,920	
乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=250 上下側ダ'-共	23.7	m	10,300	244,110	
乾式保護材 コーナー加工	H=250用 出隅直角	2	か所	3,120	6,240	
乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=284 上下側ダ'-共	45.8	m	10,300	471,740	
乾式保護材 コーナー加工	H=284用 入隅直角	2	か所	3,120	6,240	
乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=284 ~ 520 上下側ダ'-共	34.7	m	10,300	357,410	
乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=305 上下側ダ'-共	87	m	10,300	896,100	
乾式保護材 コーナー加工	H=305用 出隅直角	92	か所	3,120	287,040	
乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=375 上下側ダ'-共	41.2	m	9,360	385,632	
乾式保護材 コーナー加工	H=375用 出隅直角	36	か所	2,800	100,800	
乾式保護材	押出成形セメント板 厚15 H=415 上下側ダ'-共	5.7	m	9,360	53,352	
乾式保護材 コーナー加工	H=415用 出隅直角	2	か所	2,800	5,600	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		12. 木工	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製巾木	杉 1等 準不燃 60×15	19.9	m	11,400	226,860	
木製巾木	桧 1等 不燃処理 60×18	3.6	m	12,800	46,080	
壁 化粧薄板	杉 1等 準不燃 2.0×105×15 本実	33.3	m ²	70,000	2,331,000	
壁 入隅見切縁	杉 準不燃 30×30	10.8	m	15,200	164,160	
壁 出隅見切縁	杉 準不燃 30×30	2.7	m	15,200	41,040	
天井 化粧薄板	杉 1等 準不燃 2.0×105×15 本実	307	m ²	72,000	22,104,000	
下り天井 化粧薄板	桧 1等 準不燃 2.0×105×15 本実	2.3	m ²	72,000	165,600	
下り天井 出隅見切縁	桧 不燃処理 21×21	7.5	m	13,600	102,000	
廻り縁	桧 不燃 18×12	16.6	m	10,400	172,640	
廻り縁	杉 準不燃 15×12	87.7	m	10,400	912,080	
VFR室腰壁 笠木	桧 150×25 不燃処理	8.5	m	40,000	340,000	
壁付補助手摺 笠木	㊦集成材 40φ	23.4	m	20,500	479,700	
金属手摺付 補助手摺 笠木	㊦集成材 40φ	52.1	m	20,500	1,068,050	
エントランスホール壁 木製ルーバー	桧 不燃処理 50角 @100 L=2340/本	9	m ²	231,000	2,079,000	
ライニング 耐水合板	厚12 2級 1類 C-D以上	32.4	m ²	4,350	140,940	
計					30,373,150	

.建物(庁舎・管制塔)		13.屋根及びとい		屋根及びとい		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルーフレン	SGP80φ用 ねじ込み式 横引き形 塗膜防水用	2	か所	23,500	47,000	
ルーフレン	SGP80φ用 たて形 ⅡA 100 断熱Ⅱ 床下地アスファルト防水用	2	か所	51,600	103,200	
ルーフレン	SGP125φ用 ねじ込み式 ろく屋根用たて形 型 アスファルト防水用	3	か所	28,200	84,600	
ルーフレン	SGP150φ用 ねじ込み式 ろく屋根用たて形 型 アスファルト防水用	2	か所	33,300	66,600	
ルーフレン	ステンレス管50φ用 ねじ込み式 ろく屋根用たて形 型 塗膜防水用	18	か所	37,500	675,000	
ルーフレン	ステンレス管50φ用 ねじ込み式 Ⅱ ⅡC-中継用 塗膜防水用	17	か所	37,500	637,500	
ステンレスとい	50φ 厚0.8 固定金物共	157	m	26,900	4,223,300	
ステンレスとい	50φ 厚0.8 地中配管	26.5	m	26,900	712,850	
鋼管とい	径80	147	m	12,200	1,793,400	
鋼管とい	径80 地中配管	10.4	m	12,200	126,880	
鋼管とい	径125	52.2	m	21,900	1,143,180	
鋼管とい	径125 地中配管	8.6	m	21,900	188,340	
鋼管とい	径150	32.9	m	28,000	921,200	
鋼管とい	径150 地中配管	5.7	m	28,000	159,600	
鋼管とい掃除口	床下掃除口 径 80	4	か所	15,500	62,000	
鋼管とい掃除口	床下掃除口 径125	3	か所	37,600	112,800	
鋼管とい掃除口	床下掃除口 径150	2	か所	48,300	96,600	
鋼管とい防露巻き	天井内等 径 80	2.2	m	5,350	11,770	
鋼管とい防露巻き	天井内等 径125	4.3	m	8,420	36,206	
鋼管とい防露巻き	天井内等 径150	3.6	m	9,430	33,948	

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ笠木	既製品 W400×H60/75 標準色	119	m	31,600	3,760,400	
アルミ笠木コーナー役物	既製品 W400×H60/75用 出隅直角	4	か所	82,100	328,400	
アルミ笠木	既製品 W140×H60 標準色	24	m	13,000	312,000	
アルミ笠木コーナー役物	既製品 W140×H60用 出隅直角	2	か所	24,800	49,600	
VFR室屋根防水 立上り アルミ水切	既製品 W30×H75 取付アンカー共	10.2	m	9,600	97,920	
VFR室屋根防水 立上り アルミ水切コーナー役物	既製品 W30×H75用 出隅直角	20	か所	20,000	400,000	
VFR室屋根 アルミ笠木	アルミハ 裨 厚2.0曲げ加工 W650.5×H50/150 フッ素樹脂焼付塗装 ステンレスタビ ング ピ 止め共	39.8	m	72,000	2,865,600	
	力板:スチール 厚3 W590×H40/65 タビ ング ピ 止め共 支持材:スチール C-100×50×20×1.6					
	(通し)・押えL-50×50×4(ピ ース)共 2か所 下地材:スチール 厚5 400×100					
	M12ボルト・ナット共					
VFR室屋根 アルミ笠木コーナー加工 加算	W650.5×H50/150用 出隅鈍角	8	か所	48,000	384,000	
VFR室外壁面台 アルミハ 裨	厚2.0曲げ加工 フッ素樹脂焼付塗装 W330×H30 コーナー加工共 下地金物共	34.6	m	80,600	2,788,760	
VFR室外壁ボ ーダー アルミハ 裨	厚2.0曲げ加工 フッ素樹脂焼付塗装 H=150 コーナー加工共 下地金物共	34.6	m	74,800	2,588,080	
メンテナンスハ ルコー 手すり壁 アルミ笠木	アルミカットハ 裨 厚3.0曲げ加工 W408×H30 フッ素樹脂焼付塗装 力板:厚3(通し)H=70	43.8	m	48,000	2,102,400	
	下地金物共					
メンテナンスハ ルコー 手すり壁 アルミ笠木コーナー加工 加算	W408×H30用 出隅鈍角	8	か所	36,000	288,000	
メンテナンスハ ルコー 手すり壁 下端アルミ笠木	アルミカットハ 裨 厚3.0 W310×H30/50 フッ素樹脂焼付塗装 下地金物共	43.8	m	40,000	1,752,000	

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VFR室外壁 アルミカットハ ^ル 裨	厚3.0曲げ加工 フッ素樹脂焼付塗装 下地アルミ板:厚1.0折り曲げ W27×H27 ハット型 タテ@400 ココ@300 ハ ^ル 裨に溶接	117	m ²	174,000	20,358,000	
	コーナー加工共					
メンテナンスハ ^ル コー 手すり壁 アルミカットハ ^ル 裨	厚3.0曲げ加工 フッ素樹脂焼付塗装 下地アルミ板:厚1.0折り曲げ W27×H27 ハット型 タテ@400 ココ@300 ハ ^ル 裨に溶接	55.7	m ²	174,000	9,691,800	
	コーナー加工共					
LV4屋上 アルミ目隠しハ ^ル 裨	H100×D25 横張り @175 H=1900 ストリंगा ^ー @350以内 固定アング ^ル 共	42.5	m	95,000	4,037,500	
VFR室屋根 基礎・架台 端部固定下地金物	スチール □-75×25×厚1.6 取付金物共	5.6	m	27,200	152,320	
VFR室屋根点検用 ハッチ 吹飛び防止用 チェーン根元金物	スチール L-80×80×6 L=400 鉄骨梁に溶接 チェーンワック:アイボ ^{ルト} 内径16φ	1	か所	36,000	36,000	
ハト小屋 開口部金物	スチール 厚1.6加工 W1100×H300 フッ素樹脂焼付塗装 裏面:結露防止材 厚5.0吹付	1	か所	56,000	56,000	
	取付金物:スチール L-50×50×6					
ハト小屋 点検口	スチール 片開フラッシュ戸 W600×H600 フッ素樹脂焼付塗装 付属金物一式共	2	か所	80,000	160,000	
	SD-20仕様に倣う					
VFR室屋根 基礎・架台 上部ハ ^ル -スプ ^レ ード	ステンレス 厚7 400×400 M12ボ ^{ルト} :コラム頭プ ^レ ードに溶接 ナット:ハ ^ル -スプ ^レ ードに全溶接	1	か所	160,000	160,000	
	配線用が配管突出し:ステンレス 50φ ハ ^ル -スプ ^レ ードに溶接 トップ 部スチール 厚0.3 全溶接の上					
	全周シール共					
VFR室屋根 基礎・架台 上部ハ ^ル -スプ ^レ ード	ステンレス 厚7 600×600 M12ボ ^{ルト} :コラム頭プ ^レ ードに溶接 ナット:ハ ^ル -スプ ^レ ードに全溶接	3	か所	224,000	672,000	
	配線用が配管突出し:ステンレス 50φ ハ ^ル -スプ ^レ ードに溶接 トップ 部スチール 厚0.3 全溶接の上					
	全周シール共					
メンテナンスハ ^ル コー 手すり壁 手すり	ステンレス HL H=650 手すり:□-60×60×3 2段 支柱:□-60×60×3 H=1945	43.8	m	88,000	3,854,400	
	@1450-1728.449 ジョイントインレイ:□-55×55×4 下地金物共					

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メンテナンス用 手すり壁 手すりコーナ加工	ステンス HL H=650用 出隅鈍角 支柱:台形 30/60×60 2本	8	か所	96,000	768,000	
ｽﾏｰﾌﾟ 手すり	ステンス HL H=1100 斜部 手すり:FB-50×8 手すり子:FB-50×8	31.3	m	48,000	1,502,400	
	@1000～1100内外 下地金物打込み・溶接共					
階段 手すり	ステンス HL H=1100 斜部 手すり:FB-50×8 手すり子:FB-50×8	6.7	m	48,000	321,600	
	@1000～1100内外 下地金物打込み・溶接共					
踊場 手すり	ステンス HL H=1100 平部 手すり:FB-50×8 手すり子:FB-50×8	10.6	m	44,800	474,880	
	@1000～1100内外 下地金物打込み・溶接共					
軒天ファン・ス・ス 防虫網	ステンス 線径0.25mm以上 16～18メッシュ 取付金物共	18.1	m ²	48,000	868,800	
ハト小屋 点検口用手掛け	ステンス 19φ W400×D200	2	か所	9,100	18,200	
LV4屋上 丸環	ステンス FB-65×400×9 24φ穴 リング無し かんざし筋13φ L=400共	33	か所	11,100	366,300	
地流し フラン掛け	ステンス フック6φ	1	か所	9,600	9,600	
LV4屋上 オーバードロ管	ステンス 76.3φ L=320 フランジ付 両端1枚カットメタル共	2	か所	44,000	88,000	
地流し 排水目皿	ステンス 100φ	1	か所	14,400	14,400	
VFR室屋根 点検用ハッチ	ステンス №2B 厚1.5 フラッシュ 内寸1105×1200用 H=60 内部ロックフル充填 グレモンパンドル	1	か所	816,000	816,000	
	枠:W=40 H=178～200 四周がスリット(バッキン)嵌込み アングル・肘・ナット止め共					
	把手:バイク 19φ L=800 三方 吹飛び防止用チェーン:ステンス 内長24 内径12 線径8 L=2000					
	他金物・付属物一式共					
地流し グレーチング蓋	ステンス 1000×600 滑り止め模様付 みぞふた4mmフラットバ - 枠共	1	か所	165,000	165,000	
軒天ファン・ス・ス 軽量鉄骨天井下地	耐風圧仕様 25形 ふいこる1.0m未満 下地張りなし 上部で吊らずに側面RC部に横止め	126	m ²	10,800	1,360,800	

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	26	m ²	2,100	54,600	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	1,117	m ²	1,820	2,032,940	
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	591	m ²	2,140	1,264,740	
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	62.9	m ²	2,300	144,670	
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		1,153,570	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	147	m ²	2,270	333,690	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	15.1	m ²	1,420	21,442	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	883	m ²	2,180	1,924,940	
100m ² 超区画 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360	601	m ²	12,200	7,332,200	
	耐震グレード:A インサート別途					
準構造耐震天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋内) 吊り具無し 下地張りなし @300	91.7	m ²	8,960	821,632	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300	7.5	m	2,030	15,225	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		900,610	
天井インサート		1	式		378,810	
PS床 床版用グレーチング	FB-4.5 下地:溝型-125×65×6.0×8.0	17.5	m ²	60,000	1,050,000	
鉄骨階段 手すり	スチール H=800 平部 笠木:別計上 支柱:FB-50×10 @750 基部:PL-120×65×10	9.5	m	38,400	364,800	
鉄骨階段 手すり	スチール H=800 斜部 笠木:別計上 支柱:FB-50×10 @750 基部:PL-120×65×10	42.7	m	41,600	1,776,320	
補助手摺 ブラケット	スチール ブラケット:PL-2.0曲加工+PL-10 @750 ベースプレート:PL-80×50×4	23.4	m	20,000	468,000	

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブライントボックス	スチール PL-1.6 W336 × H150(150 × 150) 吊ボルト共	105	m	28,000	2,940,000	
ブライントボックス	スチール PL-1.6 W356 × H300(150 × 150) 吊ボルト共	13.3	m	32,000	425,600	
VFR室 カーテンボックス	スチール PL-1.6 W270 × H100(125 × 100)	38.4	m	24,000	921,600	
ヒット マンホール蓋	鋳鉄製 600φ 簡易密閉型 T-2 鍵付 目地:ステンレス 合成ゴムパッキン	1	か所	66,500	66,500	
サッシュ～間仕切 塞ぎ枠	D=125 枠:パネル:スチール PL-1.6 ロックール充填	13.9	m	28,000	389,200	
AW 額縁	スチール PL-1.6 255 × 25	183	m	11,200	2,049,600	
AW 額縁	スチール PL-1.6 275 × 25	5.9	m	11,200	66,080	
AW 額縁	スチール PL-1.6 278 × 54.5	4.1	m	14,400	59,040	
消火器ボックス	W290 × H900 スチール 焼付塗装 既製品 埋込型 専用ブラケット共	10	か所	42,800	428,000	
鍵箱	鋼製 50本入 市販品	1	か所	28,000	28,000	
SLW 吊り金物	スチール H=1320 間仕切部 通し材:□-100×100×3.2 吊子受:L-50×50×4	8.7	m	56,000	487,200	
	振止:L-50×50×4 @2000 吊子:C-100×50×20×3.2 @2000 吊子受:L-50×50×4					
	ダブル/シングルアンカー アンカー:ウェッジ式トルコンアンカー-M16 ボルト下地:[-38×12×1.2 @455					
SLW 吊り金物	スチール H=1320 収納部 通し材:□-100×100×3.2 吊子受:L-50×50×4	4.3	m	56,000	240,800	
	振止:L-50×50×4 @2000 吊子:C-100×50×20×3.2 @2000 吊子受:L-50×50×4					
	ダブル/シングルアンカー アンカー:ウェッジ式トルコンアンカー-M16 ボルト下地:[-38×12×1.2 @455					
65インチサブモニター 取付下地	スチール H=1420 L-50×50×4 L-50×50×4 L=50	6	か所	72,000	432,000	
	振止補強:9.0φ 吊ボルト:9.0φ 振止補強(斜):8(2×4)本					
	ペース:L-50×50×4 L=100					
サッシュ～間仕切 ブライントボックス塞ぎ	スチール PL-1.6 両面 W150 × H150	7	か所	16,000	112,000	

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV吊フック	フック筋: D19	1	か所	24,000	24,000	
VFR室 ペリカンター	スチール PL-1.6 D=750	29.9	m	38,400	1,148,160	
VFR室 ライトガンボックス	スチール PL-1.6曲加工 W430×D380×H256 吊材・ブレース: L-50×50×6	2	か所	48,000	96,000	
アンクルピース	スチール L-50×50×6 L=130 中ボルト止め	1	か所	12,000	12,000	
SK棚板 取付下地補強	スチール PL-2.3 W850×H200	3	か所	9,600	28,800	
チャームボックス 取付下地補強	スチール PL-2.3 W300×H310	1	か所	8,000	8,000	
チャームボックス 取付下地補強	スチール PL-2.3 W330×H300	8	か所	8,000	64,000	
化粧鏡 取付下地補強	スチール PL-2.3 W500×H150 上下	12	か所	14,400	172,800	
紙巻器 取付下地補強	スチール PL-2.3 W400×H200	11	か所	8,000	88,000	
洗浄便座大型取付 取付下地補強	スチール PL-2.3 W250×H200	11	か所	8,000	88,000	
手洗いかんター 取付下地補強	スチール PL-2.3 W1853×H880	3	か所	92,800	278,400	
手洗いかんター 取付下地補強	スチール PL-2.3 W2260×H880	1	か所	113,000	113,000	
手洗いかんター 取付下地補強	スチール PL-2.3 W2290×H880	1	か所	114,000	114,000	
手洗いかんター 取付下地補強	スチール PL-2.3 W2850×H880	1	か所	142,000	142,000	
ペビチア 取付下地補強	スチール W900×H900 補強鉄板: PL-1.6~4.5 C-100×50×20×2.3 L=900 上下2段	1	か所	24,000	24,000	
ペリカンター 下地金物	スチール C-100×50×20×1.6 @450 腰壁	56.1	m ²	12,000	673,200	
ペリカンター 下地金物	スチール 4C-100×50×20×1.6 天板下	29.9	m	17,600	526,240	
タッチスイッチ 補強鉄板	スチール PL-2.3 W70×H70	7	か所	6,400	44,800	
ブロッケター 取付下地	スチール H=1320 L-50×50×4 L-50×50×4 L=50	1	か所	52,000	52,000	
	振止補強: 9.0φ 吊ボルト: 9.0φ 振止補強(斜): 8(2×4)本					

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハース:L-50×50×4 L=100					
プロジェクター 取付下地	スチール H=1420 L-50×50×4 L-50×50×4 L=50	6	か所	52,000	312,000	
	振止補強:9.0φ 吊ボルト:9.0φ 振止補強(斜):8(2×4)本					
	ハース:L-50×50×4 L=100					
メインビーム 取付下地	スチール H=1420 L-50×50×4 L-50×50×4 L=50	2	か所	52,000	104,000	
	振止補強:9.0φ 吊ボルト:9.0φ 振止補強(斜):8(2×4)本					
	ハース:L-50×50×4 L=100					
太陽光表示装置 取付下地	スチール H=1420 L-50×50×4 L-50×50×4 L=50	1	か所	52,000	52,000	
	振止補強:9.0φ 吊ボルト:9.0φ 振止補強(斜):8(2×4)本					
	ハース:L-50×50×4 L=100					
ライニング 下地金物	スチール C-100×50×20×2.3 @450	32.4	m ²	14,400	466,560	
トリプル 天井補強金物	スチール M16	26.6	m	6,400	170,240	
L型手摺 取付下地補強	スチール L-30×30×3 W1100×H1100	9	か所	12,000	108,000	
跳上げ手摺 取付下地補強	スチール L-30×30×3 W1100×H1100	1	か所	12,000	12,000	
小便器用手摺 取付下地補強	スチール L-30×30×3 W800×H600	3	か所	10,400	31,200	
天井 アルミパンドレル	厚1.0 W=100 B-1 被膜B 木目調(プリント) 伸縮調整継手共	16.1	m ²	67,000	1,078,700	
廻り縁	アルミパンドレル用	16.1	m	4,440	71,484	
ホート出隅補強	アルミ W=45+45 出隅R10	122	m	3,200	390,400	
天付カテナール	アルミニウム及びアルミニウム合金押出成形材 アルミ仕上 角形 強さ区分:10-90	1.8	m	4,000	7,200	
ピット 床下点検口	アルミニウム製 600角 密閉形 屋内用 鍵付き	4	か所	122,000	488,000	

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	アルミ製 600角 一般形 屋内用 目地タイ グレン錠:アルミ イヤスト	18	か所	53,800	968,400	
VFR室 天井収納はしご	既製品 蓋四周アルミ見切共	1	か所	136,000	136,000	
床見切縁	ステンスHL FB-6×12	3.7	m	12,000	44,400	
上り框	ステンス PL-2.0曲加工 150×25 下地:バ-フルホ-ト 厚20	4.7	m	24,000	112,800	
階段ノスリッパ	幅35 ステンス タイ入 フラットエンド 接着工法	89.3	m	3,740	333,982	
ステンス巾木	HL H=60 厚1.0	153	m	5,600	856,800	
流し台 水切カバー	ステンス 430研磨 厚1.0曲加工 W=135 両サイド 小口蓋 厚1.0 ACEフ ラット:531-181	1.2	m	20,000	24,000	
	スチ-ル 厚3.2曲加工 L-125×125×50×3.2 補強付 3箇所					
ホ-スト	ステンスHL 厚0.8 クリア塗装 錠前:静音大型ダイヤル錠 W386×D171×H300	2	か所	27,000	54,000	
VFR室 はしご	W450×H1480 ステンス No.2B 縦バ-イフ:25φ	1	か所	112,000	112,000	
	横バ-イフ:22φ フ ラット:FB-50×5 アング ル-ス:L-50×50×6					
	中ホ-スト止					
避難ハッチ	704角 耐火仕様 ケース:冷間圧延ステンス ハシゴ:構造用熱間圧延鋼板	1	か所	730,000	730,000	
	ハシゴ:14段 H=5100					
避難ハッチ	704角 耐火仕様 ケース:冷間圧延ステンス ハシゴ:構造用熱間圧延鋼板	1	か所	915,000	915,000	
	ハシゴ:16段 H=5850					
避難ハッチ	704角 耐火仕様 ケース:冷間圧延ステンス ハシゴ:構造用熱間圧延鋼板	1	か所	516,000	516,000	
	ハシゴ:10段 H=3900					
避難ハッチ	704角 耐火仕様 ケース:冷間圧延ステンス ハシゴ:構造用熱間圧延鋼板	1	か所	521,000	521,000	
	ハシゴ:11段 H=4050					

.建物(庁舎・管制塔)		14. 金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
避難ハッチ	704角 耐火仕様 ケース:冷間圧延ステンレス ハッチ:構造用熱間圧延鋼板	1	か所	527,000	527,000	
	ハッチ:12段 H=4300					
避難ハッチ	704角 耐火仕様 ケース:冷間圧延ステンレス ハッチ:構造用熱間圧延鋼板	1	か所	1,030,000	1,030,000	
	ハッチ:18段 H=6600					
化粧蓋	900角 耐火仕様 スチール化粧蓋(ステンレス目地) 耐火材中蓋付き(1時間遮煙)	1	か所	770,000	770,000	
溶接金網敷	径4.0 100×100	1	m ²	1,330	1,330	
SK モップ 掛ハコ 裨	W574×H1600 ハコ 裨:ステンレスHL フック:2連フック:ステンレス 電解研磨	3	か所	64,000	192,000	
	モップ 浮しハコ:ステンレス 電解研磨 露受:ステンレスHL					
ハト小屋 タラップ	ステンレスHL 19φ 滑止加工 W=400	2	か所	6,400	12,800	
ヒット人通口 タラップ	ステンレスHL 19φ 滑止加工 W=400	72	か所	6,400	460,800	
ヒット タラップ	ステンレス H=2940 ステップ:21.7φ×3.0 @300 支柱:34φ×3.0	5	か所	72,000	360,000	
	ブラケット:FB-65×9 @600					
ライニング 甲板 下地金物	スチール W=200 ブラケット:PL-2.3+L-30×30×3	7.8	m	17,600	137,280	
ライニング 甲板 下地金物	スチール W=250 ブラケット:PL-2.3+L-30×30×3	15	m	18,400	276,000	
計					44,764,585	

.建物(庁舎・管制塔)		15.左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LV4屋上 コンクリート直均し仕上げ	金ごて アスファルト防水下地	703	m ²	760	534,280	
メテオスバルコニー コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	48.6	m ²	760	36,936	
底天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	303	m ²	760	230,280	
ハト小屋屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	19.7	m ²	760	14,972	
設備基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	49.2	m ²	760	37,392	
塔屋ア ¹ 天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 W=120	23.9	m	91	2,174	
ハト小屋ア ¹ 天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 W=150	26.1	m	110	2,871	
地流し立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地 W=150	1	m	130	130	
ハ ¹ ラ ¹ ットア ¹ 天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地 W=300	127	m	230	29,210	
梁壁天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 液体ガラスコーティング ¹ 下地	162	m ²	880	142,560	
LV4屋上 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水押えコンクリート面	671	m ²	760	509,960	
和 ¹ フ ¹ 笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて プ ¹ ロック下地 W=120	31.3	m	91	2,848	
階段笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて プ ¹ ロック下地 W=120	6.7	m	91	609	
踊場笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごて プ ¹ ロック下地 W=120	10.6	m	91	964	
基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直仕上げ	1.5	m ²	880	1,320	
基礎梁天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直仕上げ	27.7	m ²	880	24,376	
躯体加 ¹ -天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直仕上げ	6.9	m ²	880	6,072	
和 ¹ フ ¹ 排水溝 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直仕上げ W=100	34.7	m	88	3,053	
和 ¹ フ ¹ 床 コンクリート直均し仕上げ	木ごて 直仕上げ スリップ ¹ 止め目地切 @100 (ノ ¹ スリップ ¹ 溝W25×H25)	46.7	m ²	13,200	616,440	
1F東側床 モルタル塗り	タイル下地	44.1	m ²	3,080	135,828	

.建物(庁舎・管制塔)		15.左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1F東側床立下り 珪藻土塗り	珪藻土下地	4.8	m ²	4,240	20,352	
1F東側2階フ 珪藻土塗り	珪藻土下地	14.8	m ²	3,080	45,584	
1F東側エントランス階段 珪藻土塗り	珪藻土下地	3.8	m ²	3,080	11,704	
階段 珪藻土塗り	珪藻土下地	2.1	m ²	3,080	6,468	
階段 珪藻土塗り	木こて 珪藻土仕上げ 厚30	13.3	m ²	6,250	83,125	
踊場 珪藻土塗り	木こて 珪藻土仕上げ 厚30	17.9	m ²	6,250	111,875	
地流し底 珪藻土塗り	金こて 珪藻土仕上げ 厚20-50	0.7	m ²	3,480	2,436	
地流し底立上り 珪藻土塗り	金こて 珪藻土仕上げ 厚20	0.6	m ²	4,710	2,826	
地流し底立上天端 珪藻土塗り	金こて 珪藻土仕上げ 厚20 W=140	2.8	m	5,180	14,504	
LV4屋上排水溝 珪藻土塗り	金こて 珪藻土仕上げ 厚30	31.7	m ²	3,360	106,512	
メンテナンスバルコニー 排水溝 珪藻土塗り	金こて 塗膜防水下地 厚30 W=300	32.2	m	4,790	154,238	
底天端排水溝 珪藻土塗り	金こて 塗膜防水下地 W100×H80	237	m	4,150	983,550	
点検口廻り 防水珪藻土充填		4.8	m	1,460	7,008	
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具	485	m	1,460	708,100	
底裏 外装薄塗材E	アクリリシ ガラスコーティング 面(RC面) 見上 ゆず肌状 ロ-ラー仕上 下地調整共	369	m ²	3,270	1,206,630	
計					5,797,187	

.建物(庁舎・管制塔)		15.左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビット床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	5.7	m ²	760	4,332	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	14.8	m ²	760	11,248	
EVビット床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	4.7	m ²	760	3,572	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上	27.8	m ²	880	24,464	
ビット床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上	106	m ²	880	93,280	
ビット床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上 捨コン面	531	m ²	880	467,280	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 乾式置床下地	54.9	m ²	760	41,724	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて かべッ下地	29.6	m ²	760	22,496	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて タイルかべッ下地	62	m ²	760	47,120	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて ビール床シート下地	453	m ²	760	344,280	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて ビール床タイル下地	160	m ²	760	121,600	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて ビール床タイル下 シンダーコン面	206	m ²	760	156,560	
PS・EPS・DS床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	88.5	m ²	880	77,880	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地 シンダーコン面	44.5	m ²	880	39,160	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防塵塗装下地	840	m ²	880	739,200	
天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上 W=150	1.3	m	130	169	
床 珪藻土塗り	木ごて タイル下	37.3	m ²	3,080	114,884	
床 珪藻土塗り	木ごて 汚垂タイル下	3.3	m ²	3,080	10,164	
ビット釜場 珪藻土塗り	金ごて 塗膜防水下地 厚30 W500×D500×H500	1	か所	5,800	5,800	
踏面蹴込 珪藻土塗り	金ごて 珪藻土仕上	0.1	m ²	6,250	625	

.建物(庁舎・管制塔)		15.左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビッド排水溝 珪藻土塗り	金ゴテ 珪藻土仕上 W=200	12.6	m	3,190	40,194	
ビッド釜場 珪藻土塗り	金ゴテ 珪藻土仕上 厚30 W500×D500×H500	2	か所	5,800	11,600	
踏面蹴込 珪藻土塗り	金ゴテ ビニル床シート下地	35.8	m ²	6,100	218,380	
踊場 珪藻土塗り	金ゴテ ビニル床シート下地	10.4	m ²	6,100	63,440	
壁珪藻土塗り	金ゴテ 内壁 厚20	38.4	m ²	4,710	180,864	
化粧蓋 珪藻土充填	金ゴテ タイルカーペット下地 厚40	1	m ²	3,610	3,610	
配管ビッド 防水珪藻土塗り	金ゴテ 塗床下地 厚30 W=400	4.5	m	1,380	6,210	
配管ビッド 防水珪藻土塗り	金ゴテ 塗床下地 厚30 W=500	1.2	m	1,730	2,076	
配管ビッド 防水珪藻土塗り	金ゴテ 塗床下地 厚30 W=700	0.5	m	2,420	1,210	
配管ビッド 防水珪藻土塗り	金ゴテ 塗床下地 厚30 W=800	2.4	m	2,760	6,624	
配管ビッド 防水珪藻土塗り	金ゴテ 塗床下地 厚30 W=1000	3.2	m	3,450	11,040	
配管ビッド 防水珪藻土塗り	金ゴテ 塗床下地 厚30 W=1450	27.9	m	5,010	139,779	
EV枠廻り 珪藻土充填	250×130	25.5	m	1,370	34,935	
建具周囲 珪藻土充填	内部建具	183	m	1,370	250,710	
計					3,296,510	

.建物(庁舎・管制塔)		16. 建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り 種別:B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-4					
	水密性:W-5 遮音性:T-2 建具:BB-2種仕上 建具枠:BA-2種仕上					
	耐塩害塗装共 付属金物一式共 ガラス 別計上					
(外部)						
AW-1 FIX+縦出し窓	W7669×H1585 枠見込:70	1	か所	579,000	579,000	
AW-2 FIX+縦出し窓	W5999×H1585 枠見込:70	3	か所	461,000	1,383,000	
AW-3 FIX+縦出し窓	W3500×H1580 枠見込:70	1	か所	325,000	325,000	
AW-4 FIX窓	W1100×H1580 枠見込:70	1	か所	80,900	80,900	
AW-5 FIX+突出し窓 (3連/突出)	W5999×H2055 枠見込:70 排煙用枠レター共	7	か所	972,000	6,804,000	
AW-5' FIX+突出し窓 (単窓/突出・2連/ 突出)	W5999×H2055 枠見込:70 排煙用枠レター共	2	か所	1,090,000	2,180,000	
AW-6 FIX+突出し窓	W2275×H2055 枠見込:70 排煙用枠レター共	1	か所	443,000	443,000	
AW-7 FIX+突出し窓	W7669×H2055 枠見込:70 排煙用枠レター共	2	か所	1,490,000	2,980,000	
AW-8 FIX+突出し窓	W8369×H2055 枠見込:70 排煙用枠レター共	1	か所	1,210,000	1,210,000	
AW-9 FIX+突出し窓	W5799×H2055 枠見込:70 排煙用枠レター共	1	か所	784,000	784,000	
運搬、取付け		1	式		6,030,000	
計					22,798,900	

.建物(庁舎・管制塔)		16. 建具	鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り 耐風圧性:S-5 付属金物一式共					
	ｽｽﾀ-ｷ-含む 塗装 別計上					
(外部)						
SD-13 片開き戸	W900×H2100 枠見込:460 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 電気錠共	1	か所	515,000	515,000	
SD-15 片開き戸	W900×H1900 枠見込:225 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上	1	か所	401,000	401,000	
SD-16 額入片開き戸	W900×H2100 枠見込:200 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 電気錠共	1	か所	420,000	420,000	
	(ｶﾞﾗｽ 別計上)					
SD-20 片開き戸	W650×H650 枠見込:270 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上	1	か所	204,000	204,000	
SD-44 両開き戸	W2500×H2700 枠見込:225 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 PAT	1	か所	1,490,000	1,490,000	
SD-45 両開き戸	W2500×H2700 枠見込:225 防火設備 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上	1	か所	1,390,000	1,390,000	
	PAT					
SD-70 片開き戸	W1120×H2150 枠見込:315 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 (代替進入口サｲﾝ 別計上)	1	か所	502,000	502,000	
SD-70 片開き戸	W1120×H2150 枠見込:245 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 (代替進入口サｲﾝ 別計上)	2	か所	455,000	910,000	
SD-71 片開き戸	W1100×H2080 枠見込:290 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 (代替進入口サｲﾝ 別計上)	2	か所	462,000	924,000	
SD-72 片開き戸	W800×H1300 枠見込:225 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 (代替進入口サｲﾝ 別計上)	1	か所	209,000	209,000	
SD-72 片開き戸	W800×H1300 枠見込:290 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 (代替進入口サｲﾝ 別計上)	1	か所	219,000	219,000	
SD-72 片開き戸	W800×H1300 枠見込:395 高温焼付形珐素樹脂珐矽仕上 (代替進入口サｲﾝ 別計上)	2	か所	239,000	478,000	
(内部)						
SD-1 ｶﾞﾗﾝﾌﾟ付片開き戸	W900×H2100 枠見込:160	1	か所	212,000	212,000	
SD-2 片開き戸	W900×H2100 枠見込:135 電気錠	1	か所	204,000	204,000	

.建物(庁舎・管制塔)		16. 建具	鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-3 片開き戸	W900×H2100 枠見込:135	2	か所	127,000	254,000	
SD-4 額入片開き戸	W900×H2100 枠見込:160 AT 電気錠 停電時閉錠共 (ガス 別計上)	1	か所	262,000	262,000	
SD-5 ガリ付片開き戸	W900×H2100 枠見込:120	3	か所	210,000	630,000	
SD-5 ガリ付片開き戸	W900×H2100 枠見込:160	3	か所	212,000	636,000	
SD-6 ガリ付片開き戸	W900×H2100 枠見込:160	6	か所	217,000	1,302,000	
SD-7 片開き戸	W900×H2100 枠見込:200	1	か所	129,000	129,000	
SD-8 片開き戸	W700×H2100 枠見込:220	2	か所	100,000	200,000	
SD-8 片開き戸	W700×H2100 枠見込:220	1	か所	100,000	100,000	
SD-9 片開き戸	W700×H2100 枠見込:152 特定防火設備	1	か所	122,000	122,000	
SD-9 片開き戸	W700×H2100 枠見込:152 特定防火設備	1	か所	124,000	124,000	
SD-10 片開き戸	W900×H2100 枠見込:120 特定防火設備	1	か所	152,000	152,000	
SD-11 片開き戸	W800×H1000 枠見込:120 特定防火設備	4	か所	95,700	382,800	
SD-12 片開き戸	W900×H2100 枠見込:120 特定防火設備	3	か所	158,000	474,000	
SD-14 額入片開き戸	W900×H2100 枠見込:160 AT (ガス 別計上)	2	か所	202,000	404,000	
SD-17 片開き戸	W900×H2100 枠見込:120	3	か所	127,000	381,000	
SD-17 片開き戸	W900×H2100 枠見込:160	2	か所	129,000	258,000	
SD-18 片開き戸	W700×H2100 枠見込:200 特定防火設備	2	か所	128,000	256,000	
SD-19 片開き戸	W900×H2100 枠見込:200 特定防火設備 電気錠共	1	か所	231,000	231,000	
SD-21 親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160 SAT	1	か所	238,000	238,000	
SD-22 額入親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160 AT 電気錠 停電時閉錠共 (ガス 別計上)	2	か所	350,000	700,000	

.建物(庁舎・管制塔)		16. 建具	鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-23 ガリ付親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:135	1	か所	270,000	270,000	
SD-23 ガリ付親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160	3	か所	273,000	819,000	
SD-24 親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160 AT 電気錠	2	か所	331,000	662,000	
SD-25 親子開き戸	W1300×H2100 枠見込:455 電気錠	1	か所	290,000	290,000	
SD-26 親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:200 防火設備 電気錠	1	か所	258,000	258,000	
SD-27 ガリ付親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160	1	か所	242,000	242,000	
SD-28 額入親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160 AT 電気錠 (ガス 別計上)	1	か所	350,000	350,000	
SD-29 親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160 電気錠	2	か所	261,000	522,000	
SD-30 親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:200 特定防火設備	1	か所	245,000	245,000	
SD-31 額入親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160 AT (ガス 別計上)	1	か所	259,000	259,000	
SD-41 両開き戸	W1650×H2000 枠見込:200 PAT	2	か所	334,000	668,000	
SD-42 両開き戸	W1650×H2000 枠見込:160 防火設備 電気錠	1	か所	272,000	272,000	
SD-43 両開き片面フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込:135	2	か所	115,000	230,000	
SD-43 両開き片面フラッシュ戸	W1200×H2100 枠見込:160	2	か所	117,000	234,000	
SD-61 防火戸	W1200×H2400 枠見込:135 特定防火設備 随時閉鎖式 煙感知器連動 潜戸付	1	か所	363,000	363,000	
SD-62 防火戸	W1800×H2100 枠見込:160 遮煙性能 随時閉鎖式 潜戸付	1	か所	470,000	470,000	
SD-63 防火戸	W2210×H2400 枠見込:110 特定防火設備 随時閉鎖式 煙感知器連動 潜戸付	1	か所	688,000	688,000	
SD-64 防火戸	W2210×H2400 枠見込:110 特定防火設備 随時閉鎖式 煙感知器連動 潜戸付	2	か所	688,000	1,376,000	
SD-65 防火戸	W2400×H2400 枠見込:177 特定防火設備 随時閉鎖式 煙感知器連動 潜戸付	2	か所	756,000	1,512,000	
片開き戸	W750×H1200 枠見込:120 特定防火設備	1	か所	73,600	73,600	

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		16. 建具	鋼製軽量建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り 付属金物一式共 塗装 別計上					
(内部)						
LSD-1 片開き戸	W900×H2100 枠見込:160	1	か所	116,000	116,000	
LSD-2 片開き戸	W900×H2100 枠見込:135 電気錠共	1	か所	186,000	186,000	
LSD-3 片開き戸	W900×H2100 枠見込:135	1	か所	115,000	115,000	
LSD-4 ｶﾞﾘﾝ付片開き戸	W650×H2100 枠見込:160	1	か所	196,000	196,000	
LSD-22 ｶﾞﾘﾝ付親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:135	1	か所	252,000	252,000	
LSD-23 額入親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:135 電気錠 (ｶﾞﾗｽ 別計上)	1	か所	280,000	280,000	
LSD-23 額入親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160 電気錠 (ｶﾞﾗｽ 別計上)	3	か所	281,000	843,000	
LSD-24 額入親子開き戸	W1350×H2100 枠見込:160 (ｶﾞﾗｽ 別計上)	3	か所	210,000	630,000	
LSD-51 ｶﾞﾘﾝ付引込み戸	W1000×H2100 枠見込:160 自閉機構付	1	か所	278,000	278,000	
LSD-52 ｶﾞﾘﾝ付引込み戸	W1000×H2100 枠見込:160 電気錠 自閉機構付	2	か所	382,000	764,000	
LSD-53 ｶﾞﾘﾝ付引込み戸	W800×H2100 枠見込:135	2	か所	276,000	552,000	
LSD-54 額入引込み戸	W900×H2100 枠見込:160 (ｶﾞﾗｽ 別計上)	1	か所	247,000	247,000	
LSD-55 額入引込み戸	W1000×H2100 枠見込:135 (ｶﾞﾗｽ 別計上)	2	か所	248,000	496,000	
運搬、取付け		1	式		1,740,000	
計					6,695,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		16. 建具	ガラス			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
ポート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃別途	0.3	㎡	5,260	1,578	
合わせガラス	FL6+FL6 4.00㎡以下 シーリング 清掃別途	9.7	㎡	29,400	285,180	
複層ガラス	Low-E6+A12+FL5 2.00㎡以下 シーリング 清掃別途	225	㎡	82,700	18,607,500	
ガラス清掃		235	㎡	550	129,250	
(外部ACW)						
複層ガラス(No.1)	Low-E12+A12+合わせ (FL8+FL8) シーリング 清掃別途 H1=2174 H2=2122	8	枚	3,990,000	31,920,000	
	上辺=2691 下辺=2464					
複層ガラス(No.2)	Low-E12+A12+合わせ (FL8+FL8) シーリング 清掃別途 H1=2174 H2=2122	8	枚	3,140,000	25,120,000	
	上辺=2114 下辺=1886					
ガラス清掃		77.7	㎡	550	42,735	
(内部)						
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃別途	1.9	㎡	4,560	8,664	
合わせガラス	FL6+FL6 2.00㎡以下 シーリング 清掃別途	0.8	㎡	30,100	24,080	
合わせガラス	FL6+FL6 4.00㎡以下 シーリング 清掃別途	9.8	㎡	29,400	288,120	
複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.00㎡以下 シーリング 清掃別途	0.4	㎡	12,000	4,800	
ガラス清掃		12.9	㎡	550	7,095	
計					76,439,002	

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		18. 塗装	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 フッ素樹脂カークリアー 塗装	ガラスコーティング 面(コンクリート面)	2,516	m ²	5,270	13,259,320	
庇見付 フッ素樹脂カークリアー 塗装	ガラスコーティング 面(コンクリート面)	39	m ²	5,270	205,530	
躯体ｶﾞｰ側面 フッ素樹脂カークリアー 塗装	ガラスコーティング 面(コンクリート面)	14.9	m ²	5,270	78,523	
梁壁天端 フッ素樹脂カークリアー 塗装	塗膜防水面(コンクリート面)	162	m ²	5,270	853,740	
軒天 フッ素樹脂カークリアー 塗装	ガラスコーティング 面(コンクリート面) 見上	126	m ²	5,270	664,020	
メンテナンスバルコニー裏 フッ素樹脂カークリアー 塗装	ガラスコーティング 面(コンクリート面) 見上	62.1	m ²	5,270	327,267	
ハト小屋軒天 フッ素樹脂カークリアー 塗装	ガラスコーティング 面(コンクリート面) 見上	2.6	m ²	5,270	13,702	
外壁下端 フッ素樹脂カークリアー 塗装	ガラスコーティング 面(コンクリート面) 見上	25.4	m ²	5,270	133,858	
DP塗り	ステンレスとい面	28.8	m ²	3,040	87,552	
スチール点検口枠 SOP塗り	錆止め共	0.6	m ²	1,440	864	
軒天ｼｬﾝﾍﾞｰｽﾎﾟｰｽ EP塗り	ケイカル板面 見上 素地ごしらえ共	108	m ²	1,540	166,320	
地流し立上り DP塗り	コンクリート面 素地ごしらえ共	1.7	m ²	3,660	6,222	
地流し立上り天端 DP塗り	コンクリート面 W=150 素地ごしらえ共	1	m	550	550	
外壁 液体ガラスコーティング	コンクリート表面保護(杉板化粧面) 無機質反応型表面改質剤 下地調整共	706	m ²	2,700	1,906,200	
外壁 液体ガラスコーティング	コンクリート表面保護 無機質反応型表面改質剤 下地調整共	1,810	m ²	2,700	4,887,000	
庇見付 液体ガラスコーティング	コンクリート表面保護 無機質反応型表面改質剤 下地調整共	39	m ²	2,700	105,300	
躯体ｶﾞｰ側面 液体ガラスコーティング	コンクリート表面保護 無機質反応型表面改質剤 下地調整共	14.9	m ²	2,700	40,230	
梁壁天端 液体ガラスコーティング	コンクリート表面保護 無機質反応型表面改質剤 下地調整共	162	m ²	2,700	437,400	
軒天 液体ガラスコーティング	コンクリート表面保護 見上 無機質反応型表面改質剤 下地調整共	126	m ²	2,700	340,200	
メンテナンスバルコニー裏 液体ガラスコーティング	コンクリート表面保護 見上 無機質反応型表面改質剤 下地調整共	62.1	m ²	2,700	167,670	

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		18. 塗装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	2,173	m ²	1,350	2,933,550	
E P 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	582	m ²	1,660	966,120	
E P 塗り	ALC板面 工程B種(一般) 素地B種	191	m ²	1,430	273,130	
ライカノボックス E P 塗り	鉄部面 工程B種(一般) 素地C種	0.8	m ²	1,420	1,136	
E P 塗り	コンクリート面 工程B種(見上) 素地B種	26.9	m ²	1,810	48,689	
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	91.7	m ²	1,350	123,795	
ライカノボックス E P 塗り	鉄部面 工程B種(見上) 素地C種	0.3	m ²	1,570	471	
E P - G 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	3.4	m ²	1,670	5,678	
E P - G 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	45.5	m ²	1,370	62,335	
S O P 塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地B種	1.4	m ²	1,500	2,100	
S O P 塗り	銅製建具面 - 塗料1種 錆止別途	613	m ²	1,000	613,000	
C L 塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	13.6	m ²	1,600	21,760	
C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	135	m	690	93,150	
イントランスール A面壁 D P 塗り	ボート面 工程A種(一般) 素地A種	9	m ²	4,140	37,260	
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A(鉛・カドミウム1種)	334	m ²	1,440	480,960	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	183	m	640	117,120	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	27.2	m	640	17,408	
給湯室天井 アクリル樹脂エポキシ 塗装	けい酸加シム板面 素地B種	25.7	m ²	2,790	71,703	
VFR室階段腰壁 エポキシ塗装 (細幅物)	木部 素地A種 素地ごしらえ共	8.5	m	720	6,120	
補助手摺 エポキシ塗装 (細幅物)	木部 素地B種 素地ごしらえ共	75.5	m	720	54,360	

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		19. 内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 タフテッドカーペット	バール長さ:5.0~7.0mm カットバールグリッド-工法 下敷材:反毛フェルト(JISL 3204)	29.6	m ²	23,900	707,440	
	第2種2号 厚8.0					
床 タイルカーペット3	総厚6.5 500角 1種ループバール 市松敷	47.6	m ²	2,890	137,564	
床 タイルカーペット3	総厚6.5 500角 1種ループバール 市松敷 置床面	45.2		2,890	130,628	
床 タイルカーペット3	総厚6.5 500角 1種ループバール 市松敷 OA707面	281	m ²	2,890	812,090	
床 タイルカーペット4	総厚6.5 500角 1種ループバール 市松敷 帯電防止	14.4	m ²	9,960	143,424	
床 タイルカーペット4	総厚6.5 500角 1種ループバール 市松敷 帯電防止 OA707面	424	m ²	9,960	4,223,040	
床 ビニル床シート VS1	マブール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	346	m ²	2,570	889,220	
踏面蹴込 ビニル床シート VS1	マブール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	35.8	m ²	3,180	113,844	
踊場 ビニル床シート VS1	マブール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10.4	m ²	3,180	33,072	
床 ビニル床シート VS2	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け 防滑仕様	107	m ²	2,360	252,520	
床 ビニル床シート VS2	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け 防滑仕様 乾式置床面	9.7	m ²	2,360	22,892	
床 ビニル床タイル VT1	厚さ2.0 コボージュビニル床タイルKT 一般床 柄物	359	m ²	4,270	1,532,930	
床 置敷ビニル床タイルVT3	厚5.0 500角 柄物 帯電防止 人体帯電位0.5kv以下	8	m ²	11,000	88,000	
床 置敷ビニル床タイルVT3	厚5.0 500角 柄物 帯電防止 人体帯電位0.5kv以下 OA707面	33.1	m ²	11,000	364,100	
PS・EPS・DS床 塗床1	厚膜型珪矽樹脂系	88.5	m ²	3,230	285,855	
床 塗床2	厚膜型塗床材珪矽樹脂系塗床 薄膜流し延べ工法 防滑仕上	44.9	m ²	3,890	174,661	
配管ビニル 塗床2	厚膜型塗床材珪矽樹脂系塗床 薄膜流し延べ工法 防滑仕上	48.4	m ²	3,890	188,276	
床 薄膜型塗床材	平滑仕上	101	m ²	1,930	194,930	
床 防塵塗装		739	m ²	1,820	1,344,980	

.建物(庁舎・管制塔)		19. 内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル巾木	H=60 硬質	965	m	330	318,450	
ビニル段巾木	H=60～230 硬質	44.8	m	1,280	57,344	
PS・EPS・DS巾木 塗床1	厚膜型珪藻土樹脂系床 H=100	150	m	320	48,000	
巾木 塗床2	厚膜型塗床材珪藻土樹脂系塗床 薄膜流し延べ工法 防滑仕上 H=100	37.3	m	390	14,547	
配管ビニル立上 塗床2	厚膜型塗床材珪藻土樹脂系塗床 薄膜流し延べ工法 防滑仕上	24.2	m ²	3,890	94,138	
巾木 薄膜型塗床材	平滑仕上 H=100	73.8	m	190	14,022	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	26	m ²	1,650	42,900	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	58.2	m ²	1,080	62,856	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	1,647	m ²	2,800	4,611,600	
ライニング壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	0.8	m ²	2,800	2,240	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け 鋼製・木・ボード下地 下地張りGB-R厚12.5共	96.9	m ²	2,230	216,087	
壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 突付け 鋼製・木・ボード下地 下地張りGB-R厚12.5共	89.1	m ²	2,400	213,840	
ライニング壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 突付け 鋼製・木・ボード下地 下地張りGB-R厚12.5共	31.5	m ²	2,400	75,600	
壁 シーリングせっこう ボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 継目処理 鋼製・木・ボード下地 下地張りGB-R厚12.5共	70.1	m ²	2,970	208,197	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノクス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け -	45.5	m ²	2,250	102,375	
壁 マニシ化粧板	厚3.0 ボード面	165	m ²	21,800	3,597,000	
壁 マニシ化粧板	厚3.0 珪藻土面	38.4	m ²	21,800	837,120	
壁 ビニルクロス	ボード面 不燃ビニルクロス 上級産(SS程度)	6.8	m ²	2,650	18,020	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張 -	91.7	m ²	2,570	235,669	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	1,177	m ²	3,130	3,684,010	

.建物(庁舎・管制塔)		19.内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	323	m ²	1,220	394,060	
下り天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	2.3	m ²	1,220	2,806	
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバース) 突付け	121	m ²	1,480	179,080	
天井 けい酸 ガラス板張り	タイプ2(ノンフ)0.8FK 厚 6 突付け	25.7	m ²	2,130	54,741	
壁見切縁	塩化ビニル製	6	m	1,450	8,700	
天井廻縁	塩化ビニル製	1,193	m	1,500	1,789,500	
X2 耐火間仕切	LGS 90形 @450 GB-F厚21+21 片面	16.8	m ²	15,100	253,680	
耐火間仕切 開口補部強		1	式		25,800	
耐火間仕切 継目処理		6.6	m ²	500	3,300	
耐火間仕切 シーリング	片面数量	24.6	m	1,010	24,846	
X3 遮音間仕切	LGS 90形 @450 GB-R厚12.5+12.5 両面 グラスウール 厚50 24kg/m3	316	m ²	19,700	6,225,200	
X7 遮音間仕切	LGS 90形 @450 GB-S厚12.5+GB-R厚12.5 両面 グラスウール 厚50 24kg/m3	44.5	m ²	20,800	925,600	
X8 遮音間仕切	LGS 90形 @450 GB-S厚12.5+GB-R厚12.5 片面 GB-R厚12.5+12.5 片面	120	m ²	20,200	2,424,000	
	グラスウール 厚50 24kg/m3					
遮音間仕切 継目処理		431	m ²	500	215,500	
遮音間仕切 シーリング	片面数量	595	m	1,280	761,600	
壁 グラスウール吸音ボード	厚50 ガラスウール張り	165	m ²	4,630	763,950	
天井 グラスウール吸音ボード	厚50 ガラスウール張り	106	m ²	4,630	490,780	
グラスウール吸音ボード 見切縁	塩ビ	51	m	2,230	113,730	
間仕切内 グラスウール充填	厚75 24kg/m3	17.2	m ²	1,700	29,240	

[illegible]

[illegible]

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
乾式置床	H=100 タイルカーペット下 フロー合板厚12共	45.2	m ²	10,300	465,560	
乾式置床	H=150 ビニル床シート下 フロー合板厚12共	9.7	m ²	10,300	99,910	
乾式置床際根太	H=100	29.6	m	1,890	55,944	
乾式置床際根太	H=150	19.9	m	1,890	37,611	
OA7071	H=100 タイルカーペット下 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N フローバネ 補:GRC 500角	358	m ²	21,300	7,625,400	
	バネ 補:有					
OA7071	H=100 ビニル床タイル下 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N フローバネ 補:GRC 500角	13.4	m ²	21,300	285,420	
	バネ 補:有					
OA7071	H=150 タイルカーペット下 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N フローバネ 補:GRC 500角	126	m ²	25,500	3,213,000	
	バネ 補:有					
OA7071	H=200 タイルカーペット下 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N バネ 補:スチール 500角	167	m ²	25,500	4,258,500	
OA7071	H=200 ビニル床タイル下 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N バネ 補:スチール 500角	19.7	m ²	25,500	502,350	
OA7072	H=500 タイルカーペット下 AZ3000バネ 補 溶融亜鉛メッキ鋼板 (軽量無機質材充填)	46.5	m ²	53,600	2,492,400	
	鋼製束 接着固定 標準柱脚(DP)接着固定 (ブリッジ 緩衝部H=100)					
OA7072	H=500 タイルカーペット下 バネ 補:チルボート 厚25 鋼製束 接着固定	8.3	m ²	53,600	444,880	
	標準柱脚(DP)接着固定 (ブリッジ 緩衝部H=100)					
OA707 ホーダー加工	H=100	218	m	4,250	926,500	
OA707 ホーダー加工	H=150	51.5	m	5,100	262,650	
OA707 ホーダー加工	H=200	84.5	m	5,100	430,950	
OA707 ホーダー加工	H=500	37.6	m	9,350	351,560	

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA707 緩衝材	クワッド レンゴ 5×15	270	m	1,420	383,400	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W350×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	1	か所	14,400	14,400	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W500×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	18	か所	21,100	379,800	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W530×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	9	か所	21,600	194,400	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W550×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	18	か所	21,600	388,800	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W620×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	1	か所	22,100	22,100	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W700×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	1	か所	22,400	22,400	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W750×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	4	か所	22,800	91,200	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W820×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	7	か所	23,000	161,000	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W880×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	2	か所	23,600	47,200	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W1030×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	6	か所	24,000	144,000	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W1130×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	5	か所	24,400	122,000	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W1370×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	2	か所	25,600	51,200	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W1450×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	1	か所	26,400	26,400	
VFR室 OA707 ﾌﾞﾘｯｼﾞ	ｽﾃｰﾙ W2250×H400 ﾌﾞﾘｯｼﾞ : [-100×50×3.2 ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ:PL-3.2 オールアンカー-C-850	6	か所	40,000	240,000	
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	合成ｺﾞﾑ ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付 90×90 H=1000	3	か所	7,870	23,610	
注意喚起床材	合成樹脂 5列 5段 25個 300角 警告ﾀｲﾌﾟ	48	か所	1,590	76,320	
ﾐﾆｷｯﾁﾝ	W1200×D500 既製品 流台:ｽﾃｰﾙｽ	3	か所	294,000	882,000	
流し台	W1200×D550×H800 ｽﾃｰﾙｽ 既製品	1	か所	56,000	56,000	
ｴﾆｯﾄｼｬｰ	0812 床:FRP ｶﾘ床 単色 壁:HQﾊﾞｰﾈﾙ	2	か所	356,000	712,000	

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井:化粧鋼板複合P 裨					
洗面化粧台	W600×D520×H800 ボウル:陶器製 9L セフィオンテクト仕様 けこみ板:白	3	か所	68,600	205,800	
	エコノミック混合水栓					
二面鏡	W600×H1054 バックLED イミラー有	3	か所	49,000	147,000	
1F MWC 手洗カウンター	W2290×D450×H750 人工大理石	1	か所	381,000	381,000	
1F WWC 手洗カウンター	W1853×D450×H750 人工大理石	1	か所	330,000	330,000	
2F MWC 手洗カウンター	W1855×D450×H750 人工大理石	1	か所	330,000	330,000	
2F WWC 手洗カウンター	W1855×D450×H750 人工大理石	1	か所	330,000	330,000	
3F MWC 手洗カウンター	W2850×D450×H750 人工大理石	1	か所	492,000	492,000	
3F WWC 手洗カウンター	W2260×D450×H750 人工大理石	1	か所	377,000	377,000	

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WC L型手摺	樹脂被膜 30φ L=700+700	9	か所	67,400	606,600	
WC 跳上げ手摺	樹脂被膜 30φ	1	か所	187,000	187,000	
WC 小便器用手摺	樹脂被膜 30φ W600×D550×H470	3	か所	81,900	245,700	
WC チャームボックス	床置	7	か所	55,200	386,400	
HWC チャームボックス	壁掛 W300×D120×H310	1	か所	52,100	52,100	
WC ペビークチェア	W300×D250×H950 平面設置タイプ 固定:タビコ社 5.0φ×40×6本	1	か所	121,000	121,000	
HWC 収納式多目的シート	W1500×D600×H500 シート表皮:発泡ウレタン塩化ビニル、クッション 材 床板:4-20φ	1	か所	450,000	450,000	
TB-1 トイレース	W(3080+965)×H2400 27ース 延べ4.05m 扉2か所共	1	か所	569,000	569,000	
	表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 芯材:AL-バコア 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装					
	壁レール:アルミ合金押出型材 焼付塗装 巾木・床レール:スチールHL 厚0.8 塗装:ウレタン変成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-2 トイレース(隔て)	W830×H2400 延べ0.83m 表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装	1	か所	148,000	148,000	
	芯材:AL-バコア 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 壁レール:アルミ合金押出型材 焼付塗装					
	巾木・床レール:スチールHL 厚0.8 塗装:ウレタン変成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-3 トイレース(隔て)	W805×H2400 延べ0.81m 表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装	1	か所	148,000	148,000	
	芯材:AL-バコア 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 壁レール:アルミ合金押出型材 焼付塗装					
	巾木・床レール:スチールHL 厚0.8 塗装:ウレタン変成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-4 トイレース	W(2222.5+1990)×H2400 27ース 延べ4.21m 扉2か所共	1	か所	609,000	609,000	
	表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 芯材:AL-バコア 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装					

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁レール:アルミ合金押出形材 焼付塗装 巾木・床レール:スチルスHL 厚0.8 塗装:ルタ变成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-5 トイレ-ス(隔て)	W800×H2400 延べ0.80m 表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装	1	か所	148,000	148,000	
	芯材:パネー 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 壁レール:アルミ合金押出形材 焼付塗装					
	巾木・床レール:スチルスHL 厚0.8 塗装:ルタ变成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-6 トイレ-ス	W(2005+2020)×H2400 27-ス 延べ4.025m 扉2か所共	1	か所	601,000	601,000	
	表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 芯材:パネー 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装					
	壁レール:アルミ合金押出形材 焼付塗装 巾木・床レール:スチルスHL 厚0.8 塗装:ルタ变成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-7 トイレ-ス	W(2222.5+1725+1017.5)×H2400 27-ス 延べ4.97m 扉2か所共	1	か所	698,000	698,000	
	表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 芯材:パネー 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装					
	壁レール:アルミ合金押出形材 焼付塗装 巾木・床レール:スチルスHL 厚0.8 塗装:ルタ变成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-8 トイレ-ス	W(2990+975)×H2400 27-ス 延べ3.97m 扉2か所共	1	か所	546,000	546,000	
	表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 芯材:パネー 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装					
	壁レール:アルミ合金押出形材 焼付塗装 巾木・床レール:スチルスHL 厚0.8 塗装:ルタ变成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-9 トイレ-ス(隔て)	W800×H2400 延べ0.80m 表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装	1	か所	148,000	148,000	
	芯材:パネー 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 壁レール:アルミ合金押出形材 焼付塗装					
	巾木・床レール:スチルスHL 厚0.8 塗装:ルタ变成アクリル樹脂焼付塗装					
TB-10 トイレ-ス	W(2077+1855×2)×H2400 27-ス 延べ2.08m 扉2か所共	1	か所	803,000	803,000	
	表面材:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 芯材:パネー 天井レール:溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装					
	壁レール:アルミ合金押出形材 焼付塗装 巾木・床レール:スチルスHL 厚0.8 塗装:ルタ变成アクリル樹脂焼付塗装					
SLW-1 スライディングウォール	W8685×H2700 パネ(表面材):溶融亜鉛メッキ鋼板 厚0.6 焼付塗装	1	か所	3,790,000	3,790,000	

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パネル(裏打材):石膏ボード 厚9.5 パネル(枠材):溶融亜鉛メッキ鋼板 厚1.6 パネル(充填材):グラスウール厚40 32kg/m3					
	シールドフレーム・パネルエッジ・壁パネル: アルミニウム合金押出成形材 薄型遮音移動間仕切り・エッジレス仕様					
SP-1 スチールパネーション	W4020×H2700 パネル: 溶融亜鉛メッキ鋼板 厚0.6 焼付塗装+	1	か所	832,000	832,000	
	石膏ボード 厚12.5 天井・床パネル: 溶融亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 塗装仕上					
	壁パネル:アルミニウム合金押出成形材 扉共					
SP-2 スチールパネーション	W2690×H2700 パネル: 溶融亜鉛メッキ鋼板 厚0.6 焼付塗装+	1	か所	729,000	729,000	
	石膏ボード 厚12.5 天井・床パネル: 溶融亜鉛メッキ鋼板 厚1.0 塗装仕上					
	壁パネル:アルミニウム合金押出成形材 扉共					
運用室 パネーション	W2300×H1200 厚40	1	か所	675,000	675,000	
運用室 パネーション	W2300×H1800 厚40	1	か所	608,000	608,000	
手動横型ブラインド	W1050×H2340 たたみ代124 スラット:アルミ 25mm ループコード式	2	か所	17,800	35,600	
手動横型ブラインド	W1100×H1850 たたみ代113 スラット:アルミ 25mm ループコード式	3	か所	14,700	44,100	
手動横型ブラインド	W1150×H1850 たたみ代113 スラット:アルミ 25mm ループコード式	3	か所	15,400	46,200	
手動横型ブラインド	W1150×H2340 たたみ代124 スラット:アルミ 25mm ループコード式	1	か所	19,500	19,500	
手動横型ブラインド	W1200×H1850 たたみ代113 スラット:アルミ 25mm ループコード式	4	か所	16,100	64,400	

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手動横型ブラインド	W1200×H2340 たたみ代124 スラット:アルミ 25mm ループコード式	10	か所	20,300	203,000	
手動横型ブラインド	W1250×H1850 たたみ代113 スラット:アルミ 25mm ループコード式	6	か所	16,700	100,200	
手動横型ブラインド	W1250×H2340 たたみ代124 スラット:アルミ 25mm ループコード式	1	か所	21,200	21,200	
手動横型ブラインド	W2200×H1850 たたみ代113 スラット:アルミ 25mm ループコード式	2	か所	29,500	59,000	
手動横型ブラインド	W2200×H2340 たたみ代124 スラット:アルミ 25mm ループコード式	6	か所	37,300	223,800	
手動横型ブラインド	W2300×H2340 たたみ代124 スラット:アルミ 25mm ループコード式	1	か所	39,000	39,000	
手動横型ブラインド	W2400×H2340 たたみ代124 スラット:アルミ 25mm ループコード式	8	か所	40,700	325,600	
手動横型ブラインド	W2450×H1850 たたみ代113 スラット:アルミ 25mm ループコード式	3	か所	32,800	98,400	
手動横型ブラインド	W2450×H2340 たたみ代124 スラット:アルミ 25mm ループコード式	9	か所	41,500	373,500	
手動横型ブラインド	W(上辺2114～下辺1886)×H2170 スラット:アルミ 25mm ループコード式	3	か所	31,400	94,200	

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手動横型ブラインド	W(上辺2691～下辺2464)×H2170 スラット:アルミ 25mm ループコード式	2	か所	40,500	81,000	
RS-1,2,5,6,9,10, 13,14 電動遮光カーテン	W2114×H2174 ローラー内蔵	8	か所	1,260,000	10,080,000	
RS-3,4,7,8,11,12, 15,16 電動遮光カーテン	W2691×H2174 ローラー内蔵	8	か所	1,290,000	10,320,000	
女子休養室 カーテン	W1760×H2700 シングル片引 手引 プレーンひだ	1	か所	34,900	34,900	
ライニング 甲板	メラミン化粧板貼ストフォーム 200×25 (フラット:PL-2.3+L-30×30×3 別計上)	7.8	m	33,200	258,960	
ライニング 甲板	メラミン化粧板貼ストフォーム 250×25 (フラット:PL-2.3+L-30×30×3 別計上)	15	m	34,700	520,500	
SK 棚板	シ合板 厚12 W742×D250 受棧:木製 45×30	1	か所	76,000	76,000	
SK 棚板	シ合板 厚12 W860×D250 受棧:木製 45×30	1	か所	76,000	76,000	
SK 棚板	シ合板 厚12 W960×D250 受棧:木製 45×30	1	か所	76,000	76,000	
空港長室 造作棚	木製 難燃 W3600×D450×H2700 側板・支輪・台輪:突板 染色CL	1	か所	6,360,000	6,360,000	
	扉:突板 染色CL 内部:張り合板 オープン可動棚・地袋天板:突板 染色CL					
	収納内可動棚:張り合板					
車庫 車止め	PC製 W600×D180×H120 アンカー共 ハーキングボンド	2	か所	3,430	6,860	
(サイン)						
S-2 総合案内サイン	W900×H1650 枠:スチール FB-6×19 焼付塗装 底面パネル:スチール PL-1.6焼付塗装	1	か所	1,000,000	1,000,000	
	表示板(短冊):透明アクリル 厚3.0 裏面ガラス貼付 グレーネット 厚2.0 表示:塩ビシート切文字表貼					
	UV点字加工					

.建物(庁舎・管制塔)		20.ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S-3 707案内サイン	W900×H900 枠:スチール FB-6×19 焼付塗装 底面P: 枠:スチール PL-1.6焼付塗装	4	か所	598,000	2,392,000	
	表示板(短冊):透明アクリル 厚3.0 裏面:バックシート貼 マグネット 厚2.0 表示:塩ビシート切文字表貼					
	UV点字加工					
S-5 室名サイン(一般)	W250×H150 表示板:透明アクリル 厚3.0 裏面:バックシート出力貼	30	か所	12,000	360,000	
	表示:表面 塩ビシート切文字貼 台板:アルミ複合板 厚3.0					
S-6 室名サイン(在空)	W250×H150 表示板:透明アクリル 厚3.0+3.0+3.0貼合せ加工	2	か所	19,200	38,400	
	裏面バックシート出力貼 表示:表面 塩ビシート切文字貼 在空表示:アクリル加工(スライド式)					
	サインレール(バック):既製品 A4タイプ W220 台板:アクリル 厚12					
S-7 室名サイン(シート)	H=30 表示:塩ビシート切文字	51	か所	2,400	122,400	
S-8 ビュートサイン(突出)	W250×H150 表示板:透明アクリル 厚3.0 表示:裏面 バックシート出力貼	1	か所	30,400	30,400	
	ブラケット:スチール PL-3.2加工 焼付塗装					
S-8 ビュートサイン(突出)	W150×H150 表示板:透明アクリル 厚3.0 表示:裏面 バックシート出力貼	10	か所	24,800	248,000	
	ブラケット:スチール PL-3.2加工 焼付塗装					
S-9 ビュートサイン(平付)	W250×H150 表示板:透明アクリル 厚3.0 表示:裏面 バックシート出力貼	1	か所	9,600	9,600	
	台板:アルミ複合板 厚3.0					
S-9 ビュートサイン(平付)	W250×H150 表示板:透明アクリル 厚3.0 表示:裏面 バックシート出力貼	6	か所	7,200	43,200	
	台板:アルミ複合板 厚3.0					
S-10 トリプル触知サイン	W250×H250 表示板:透明アクリル 厚3.0 表示:裏面 バックシート出力貼	3	か所	80,000	240,000	
	点字:表面 UV点字加工 台板:アルミ複合板 厚3.0					
S-11 手摺点字サイン	W130×H150 バックシート:透明シート 表示:シキリ印刷 指定色	136	か所	6,400	870,400	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

. 自転車・バイク置場		3. 新設		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	5.5	m ³	700	3,850	
床付け	つぼ, 布掘り	4.4	m ²	320	1,408	
埋戻し(B種)	- 発生土	4.4	m ³	990	4,356	
盛土(B種)	発生土	0.7	m ³	990	693	
砂利地業	再生クラッシャー	1.7	m ³	8,890	15,113	
異形鉄筋	SD295 D13	0.4	t	98,500	39,400	
鉄筋スクラップ 控除		1	式		▲ 380	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.4	t	179,000	71,600	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	0.4	t	4,290	1,716	
普通コンクリート	Fc=21N/mm ² スランプ 15cm	3.2	m ³	22,650	72,480	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15 ~ S18 -	3.2	m ³	15,200	48,640	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	9.5	m ²	8,430	80,085	
型枠	打放合板型枠B種 擁壁、囲障の基礎等 - -	0.7	m ²	8,770	6,139	
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	10.2	m ²	270	2,754	
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	0.7	m ²	1,020	714	
自転車・バイク置場 柱新設	亜鉛-アルミ-マグネシウム合金めっき鋼管 □ -60 × 60 × 2.3 H=2350 ポリエステル系樹脂塗装仕上 新設基礎に建込	3	か所	468,000	1,404,000	
自転車・バイク置場 柱新設	亜鉛-アルミ-マグネシウム合金めっき鋼管 □ -60 × 60 × 2.3 H=2489 ポリエステル系樹脂塗装仕上 新設基礎に建込	3	か所	308,000	924,000	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	16.5	m ²	880	14,520	

[illegible]

[illegible]

1. 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
現場打L型擁壁	RC製 H=600～2150 裏込め材 水抜きパイプ・吸出し防止材 伸縮目地	7.3	m	65,000	474,500	
	地業共 (土工 別計上)					
立入防止柵	スチール H=1800+450 溶融亜鉛メッキ 支柱:60.5φ×3.2 ワイヤメッシュ(ハイテンション線)	99.8	m	41,300	4,121,740	
	横桟:38.1φ×1.6 パイプ・ドリワイヤ:2.6φ 固定金物共					
	基礎共 (土工 別計上)					
杭式防護柵	スチール H=850 216.3φ STKR400 土砂・コンクリート充填 (土工 別計上)	81	か所	107,000	8,667,000	
上下式車止め	ステンレス H=600 216.3φ 5本/1組 キャップ:パイプ研磨 反射テープ 巻き込み錠	1	組	4,120,000	4,120,000	
	基礎共 (土工 別計上)					
両開き門扉	スチール W4000×H2500 溶融亜鉛メッキ 支柱:101.6φ×3.2	1	か所	2,100,000	2,100,000	
	ワイヤメッシュ(ハイテンション線) 枠:50.8φ×2.3 施錠装置:38.1φ×2.3					
	戸当り付両面回転施錠 フレーム:16φパイプ・ドリワイヤ:2.6φ 落し:19φ					
	固定金物共 基礎共 (土工 別計上)					
(土工)						
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	75.6	m ³	700	52,920	
床付け	つば,布掘り	24.9	m ²	320	7,968	
埋戻し(B種)	- 発生土	58.2	m ³	990	57,618	
盛土(B種)	発生土	0.2	m ³	990	198	
土工機械運搬	舗装に含む					
(先行工事)						
L型擁壁	PC製 H=2200 裏込め材 水抜きパイプ・吸出し防止材 珪藻土 厚20	58.9	m	174,000	10,248,600	

[illegible]

1. 構内舗装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		1	式		1,480,800	
アスファルト舗装	総厚200 表層:再生密粒度加熱アスファルト 厚50 路盤:再生クワッチャン 厚150	3,015	m ²	4,110	12,391,650	
	(土工 別計上)					
ブロック舗装	総厚190 表層:ブロック 厚60 均しモルタル 厚30	69.4	m ²	10,900	756,460	
	路盤:再生クワッチャン 厚100 (土工 別計上)					
コンクリート縁石	PC製 150×200 均しコンクリート W=150 厚20 再生クワッチャン W=200 厚100	604	m	6,210	3,750,840	
	(土工 別計上)					
舗装止縁石	PC製 120×120 均しモルタル W=120 厚20 再生クワッチャン W=170 厚100	16.4	m	7,440	122,016	
	(土工 別計上)					
乗入縁石	PC製 205×70/100 均しモルタル W=205 厚20 再生クワッチャン W=255 厚100	39.1	m	8,750	342,125	
	(土工 別計上)					
白線引き	W=150 3種1号 厚1.0	431	m	420	181,020	
白線引き	W=450 3種1号 厚1.0	36.1	m	910	32,851	
白線引き	車椅子マーク 1600×1600 3種1号 厚1.0	1	か所	17,400	17,400	
ハーフキングブロック	PC製 W600×D180×H120 アソカ共 ハーフキングボンド	97	か所	3,430	332,710	
点字ブロック	PC製 300×300 目地砂 誘導タイプ 敷砂 厚30	147	か所	3,150	463,050	
	再生クワッチャン 厚100 (土工 別計上)					
点字ブロック	PC製 300×300 目地砂 喚起・注意タイプ 敷砂 厚30	16	か所	3,150	50,400	
	再生クワッチャン 厚100 (土工 別計上)					
躯体上 点字ブロック	PC製 300×300 目地砂 誘導タイプ 敷砂 厚30	71	か所	2,950	209,450	

[illegible]

. 屋外排水						
1. 屋外排水						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水樹-1	RC製 内寸400×400 H=600 均しコンクリート 800×800 厚50 再生クラッシャーラン 800×800 厚100	2	か所	46,000	92,000	
	(土工・蓋 別計上)					
雨水樹-2	RC製 内寸400×400 H=600 均しコンクリート 800×800 厚50 再生クラッシャーラン 800×800 厚100	7	か所	46,000	322,000	
	(土工・蓋 別計上)					
雨水樹-3	RC製 内寸400×400 H=700 均しコンクリート 800×800 厚50 再生クラッシャーラン 800×800 厚100	3	か所	49,500	148,500	
	(土工・蓋 別計上)					
雨水樹-4	RC製 内寸500×500 H=600 均しコンクリート 900×900 厚50 再生クラッシャーラン 900×900 厚100	1	か所	50,700	50,700	
	(土工・蓋 別計上)					
雨水樹-6	RC製 内寸500×500 H=700 均しコンクリート 900×900 厚50 再生クラッシャーラン 900×900 厚100	4	か所	58,800	235,200	
	(土工・蓋 別計上)					
雨水樹-7	RC製 内寸500×500 H=700 均しコンクリート 900×900 厚50 再生クラッシャーラン 900×900 厚100	1	か所	58,800	58,800	
	(土工・蓋 別計上)					
雨水樹-8	RC製 内寸500×500 H=800 均しコンクリート 900×900 厚50 再生クラッシャーラン 900×900 厚100	1	か所	63,200	63,200	
	(土工・蓋 別計上)					
雨水樹-9	RC製 内寸500×500 H=800 均しコンクリート 900×900 厚50 再生クラッシャーラン 900×900 厚100	4	か所	63,200	252,800	
	(土工・蓋 別計上)					
雨水樹-10	RC製 内寸500×500 H=900 均しコンクリート 900×900 厚50 再生クラッシャーラン 900×900 厚100	4	か所	75,100	300,400	
	(土工・蓋 別計上)					
排水樹	RC製 内寸600×600 H=780 捨てコンクリート 940×940 厚50 再生クラッシャーラン 940×940 厚100	1	か所	68,600	68,600	
	(土工・蓋 別計上)					

.屋外排水 1.屋外排水						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水樹 グレートンク 蓋	スチール 400×400用 耐荷重:T-2 細目 平形 受枠共	5	か所	32,700	163,500	
雨水樹 グレートンク 蓋	スチール 400×400用 耐荷重:T-14 細目 平形 受枠共	7	か所	34,300	240,100	
雨水樹 グレートンク 蓋	スチール 500×500用 耐荷重:T-2 細目 平形 受枠共	5	か所	35,400	177,000	
雨水樹 グレートンク 蓋	スチール 500×500用 耐荷重:T-14 細目 平形 受枠共	10	か所	47,100	471,000	
排水樹 マンホール蓋	鋳鉄製 600×600用 水封形 T-6 樹脂系塗装 受枠共	1	か所	55,500	55,500	
U型側溝	PC製 内寸W240×H240 ミル外 W=240 厚30 再生クラッシュラン W=440 厚100 (土工 別計上)	133	m	13,100	1,742,300	
横断側溝	PC製 内寸W256×H350 スチール W=256用 耐荷重:T-20 細目 平形受枠共 ミル外 W=320 厚30 再生クラッシュラン W=520 厚150 (土工 別計上)	19.6	m	59,000	1,156,400	
落蓋側溝	PC製 内寸W250×H250 ミル外 W=290 厚30 再生クラッシュラン W=490 厚100 コンクリト蓋共 (集水樹蓋10m毎に1か所設置) (土工 別計上)	60.9	m	22,800	1,388,520	
自由勾配側溝-1	PC製 内寸W300×H300 コンクリト W=510 厚50 再生クラッシュラン W=510 厚100 コンクリト蓋共 (集水樹蓋10m毎に1か所設置) (土工 別計上)	125	m	23,700	2,962,500	
自由勾配側溝-2	PC製 内寸W300×H400 コンクリト W=510 厚50 再生クラッシュラン W=510 厚100 コンクリト蓋共 (集水樹蓋10m毎に1か所設置) (土工 別計上)	44.9	m	26,000	1,167,400	
自由勾配側溝-3	PC製 内寸W300×H700 コンクリト W=530 厚50 再生クラッシュラン W=530 厚100 コンクリト蓋共 (集水樹蓋10m毎に1か所設置) (土工 別計上)	30.5	m	33,600	1,024,800	
排水管	VU150φ 砂基礎共 (土工 別計上)	32.5	m	13,500	438,750	
排水管	VP150φ 砂基礎共 (土工 別計上)	61.2	m	15,300	936,360	
排水管	VP200φ 砂基礎共 (土工 別計上)	42.4	m	20,400	864,960	

[illegible]

1. 工作物						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OS-2 施設名称サイン (自立)	W1000×D200×H3980 本体:スチルス 厚1.5 焼付塗装 表示:象眼文字 乳半ツクリ	1	か所	3,890,000	3,890,000	
	厚10.0+5.0 照明:LED内照式 下地鉄骨:スチール □-150×100×4.5					
	固定金物共 基礎共 (土工 別計上)					
OS-5 車両誘導サイン (自立)	W700×D53×H1800 本体:スチルス 厚1.5 焼付塗装 表示:屋外用塩ビシート切文字張り	2	か所	612,000	1,224,000	
	下地鉄骨:スチール □-50×50×1.6 固定金物共 基礎共 (土工 別計上)					
OS-6 進入禁止サイン (自立)	W500×D53×H1800 本体:スチルス 厚1.5 焼付塗装 表示:屋外用塩ビシート切文字張り	1	か所	449,000	449,000	
	下地鉄骨:スチール □-50×50×1.6 固定金物共 基礎共 (土工 別計上)					
OS-7 進入禁止サイン (フェンス付)	W700×H350 本体:7mm複合板 厚3.0 表示:イタリヤット出力シート	1	か所	25,600	25,600	
	小口巻込み張り イタリヤット固定					
OS-8 車椅子専用駐車場 サイン(自立)	W300×D53×H1800 本体:スチルス 厚1.5 焼付塗装 表示:屋外用塩ビシート切文字張り	1	か所	350,000	350,000	
	下地鉄骨:スチール □-50×50×1.6 固定金物共 基礎共 (土工 別計上)					
OS-9 自転車・バイク置場 サイン(自立)	W300×D53×H1800 本体:スチルス 厚1.5 焼付塗装 表示:屋外用塩ビシート切文字張り	1	か所	371,000	371,000	
	下地鉄骨:スチール □-50×50×1.6 固定金物共 基礎共 (土工 別計上)					
自転車・バイク置場 既存上屋移築	W5600×D1940×H2102/2241 移設距離:65m 基礎共 (土工 別計上)	1	か所	623,000	623,000	
(土工)						
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	17.6	m ³	700	12,320	
床付け	つば,布掘り	10.7	m ²	320	3,424	
埋戻し(B種)	- 発生土	13.6	m ³	990	13,464	
盛土(B種)	発生土	0.7	m ³	990	693	
土工機械運搬	舗装に含む					

. 植栽 1. 植栽						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無限り 枯補償:引渡しの日から1年					
ア`リア	H0.5 W0.3 5本/m ²	980	本	740	725,200	
オムラサキツツジ	H0.5 W0.5 4本/m ²	310	本	1,340	415,400	
カンツバキ	H0.4 W0.4 5本/m ²	240	本	1,970	472,800	
シャリンバイ	H0.5 W0.4 5本/m ²	1,100	本	1,280	1,408,000	
ハ化`ヤクシ	W0.3 5本/m ²	230	本	1,175	270,250	
芝張り	こうらい芝 目地張り -	344	m ²	1,840	632,960	
植付け(中低木)	樹高 50cm未満	240	本	520	124,800	
植付け(中低木)	樹高 50～100cm未満	2,390	本	840	2,007,600	
植付け(地被類)	リゅうのひげ類	46	m ²	2,270	104,420	
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=20cm -	390	m ²	370	144,300	
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm -	299	m ²	910	272,090	
土壌改良材	ハ`ク堆肥 50L/m ²	689	m ²	1,210	833,690	
(土工)						
盛土(C種)	搬入土	1,210	m ³	2,110	2,553,100	
土工機械運搬	舗装に含む					
計					9,964,610	

.解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	総厚100 アスファルト 厚30 砕石 厚70	103	m ²	900	92,700	
角バ [°] イ [°] フェンス	スチール H=900 基礎共	42	m	3,150	132,300	
境界ブ [°] ロック撤去	PC 150/170×200 地業共	18	m	3,150	56,700	
場周柵撤去	スチール H=1800+450 基礎共	79	m	3,600	284,400	
特殊バ [°] ン部 場周柵撤去	スチール H=1800+480 鋼管基礎共	4	m	54,000	216,000	
ガ [°] ート [°] レール撤去	スチール H=1300 地中埋設型 杭H=1650 引抜き	34	m	54,000	1,836,000	
ガ [°] ート [°] レール撤去	スチール H=850 地中埋設型 杭H=1650 引抜き	4	m	54,000	216,000	
防護壁撤去	PC W700/1060×H850 地業共	16	m	9,000	144,000	
暗渠撤去	RC 内寸W300×H200～715 蓋・地業共	36	m	3,600	129,600	
暗渠撤去端部 ML外塞ぎ	厚100	0.4	m ²	5,090	2,036	
排水樹撤去	RC 内寸600×600 H=560 蓋・地業共	1	か所	3,600	3,600	
排水配管撤去	VP150φ	9	m	2,700	24,300	
A区間 杭式ボ [°] ラート [°] 撤去	スチール 216.3φ H=870 杭H=3400 引抜き	7	か所	72,000	504,000	
B区間 杭式ボ [°] ラート [°] 撤去	スチール 216.3φ H=870 杭H=3300 引抜き	17	か所	72,000	1,224,000	
倉庫撤去	W5400×D3600 基礎共 発生材共	1	か所	180,000	180,000	
自転車・バ [°] イ [°] 置場 基礎撤去(1回目)	W6000×D2600×H100/500 発生材共	1	か所	135,000	135,000	
(土工)						
埋戻し(C種)	搬入土	38.8	m ³	2,110	81,868	
土工機械運搬		1	式		82,100	
計					5,344,604	

. 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(積込)						
発生材積込	砂利・碎石類	17.4	m3	2,290	39,846	
発生材積込	コンクリート塊	18.5	m3	2,290	42,365	
発生材積込	コンクリート二次製品	15.8	m3	2,030	32,074	
発生材積込	アスファルト	3.1	m3	2,030	6,293	
発生材積込	廃プラスチック	0.1	m3	2,030	203	
(運搬)						
発生材運搬	砂利・碎石類 運搬距離: 5.7km	17.4	m3	1,900	33,060	
発生材運搬	コンクリート塊 運搬距離: 40.4km	18.5	m3	8,630	159,655	
発生材運搬	コンクリート二次製品 運搬距離: 5.7km	15.8	m3	1,900	30,020	
発生材運搬	アスファルト 運搬距離: 40.4km	3.1	m3	8,630	26,753	
発生材運搬	廃プラスチック 運搬距離: 5.7km	0.1	m3	660	66	
(処分)						
発生材処分	砂利・碎石類	17.4	m3	14,500	252,300	
発生材処分	コンクリート塊	18.5	m3	3,000	55,500	
発生材処分	コンクリート二次製品	15.8	m3	14,500	229,100	
発生材処分	アスファルト	3.1	m3	3,000	9,300	
発生材処分	廃プラスチック	0.04	m3	12,500	500	
計					917,035	

エレベーター設備 1 . 01号機						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
主要機器、かご	乗用、機械室エレベーター 定員13名、速度105m/min 巻上機・電動機・ブレーキ・電源盤・ 制御盤・安全装置・マシンビーム・ レール・ロープ・釣合おもり・かご ・インターホン	1	式		15,800,000	
その他部材	点検用タッグ	1	式		150,000	
三方枠	大枠角形幕板なし スチルス製 ヘアライン仕上 (2-3、R、4階)	4	か所	184,000	736,000	
三方枠	大枠角形幕板付き スチルス製 ヘアライン仕上 (1階)	1	か所	289,000	289,000	
幕板	鋼板化粧シート貼	1	か所	76,800	76,800	
乗場の敷居	アルミ製	5	か所	13,800	69,000	
乗場の戸	鋼板化粧シート貼(1階) 遮煙機能付	1	か所	415,000	415,000	
乗場の戸	鋼板塗装(2-3、R、4階) 遮煙機能付	4	か所	333,000	1,332,000	
乗場ドア		5	か所	139,000	695,000	
電気配管配線	昇降路内	1	式		114,000	
消耗品雑材料		1	式		48,000	
労務費	調整労務費を含む	1	式		4,260,000	
運搬費		1	式		330,000	
諸経費		1	式		5,730,000	
計					30,044,800	

[illegible]