

積算価格内訳書

工事名称 奄美RCAG送信局舎外1か所空気調和設備工事
工事場所 送信局舎/受信局舎 鹿児島県奄美市笠利町笠利字モイノソン1357-2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	32,867,552	
計			32,867,552	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,302,336	
現場管理費	1	式	5,678,281	
一般管理費等	1	式	5,291,831	
計			12,272,448	
工事価格	1	式	45,140,000	
消費税等相当額	1	式	4,514,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	49,654,000	

.空気調和設備工事						
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考	
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.1 主要機器	1	式	20,980,000		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.2 機器搬入据付工事	1	式	528,000		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.3 基礎工事	1	式	126,931		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.4 配管工事	1	式	216,370		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.5 動力設備工事	1	式	390,970		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.6 自動制御設備工事	1	式	20,080		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.7 遠隔監視制御設備工事	1	式	208,930		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.8 保温工事	1	式	53,661		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.9 架台等製作設置	1	式	100,480		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.10 はつり工事	1	式	45,000		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.11 フェンス工事	1	式	508,000		
1.奄美RCAG送信局舎 空気調和設備工事	1.12 その他工事	1	式	63,200		
計				23,241,622		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.1 主要機器	1	式	7,380,000		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.2 機器搬入据付工事	1	式	208,000		

.空気調和設備工事						
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考	
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.3 基礎工事	1	式	19,568		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.4 配管工事	1	式	124,390		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.5 動力設備工事	1	式	251,240		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.6 自動制御設備工事	1	式	38,580		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.7 遠隔監視制御設備工事	1	式	142,370		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.8 保温工事	1	式	33,708		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.9 架台等製作設置	1	式	69,360		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.10 はつり工事	1	式	21,000		
2.奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事	2.11 フェンス工事	1	式	366,000		
計				8,654,216		
3.撤去工事	3.1 奄美RCAG送信局舎 空気調和設備撤去	1	式	367,274		
3.撤去工事	3.2 奄美RCAG受信局舎 空気調和設備撤去	1	式	201,740		
計				569,014		
4.発生材処理費	4.1 発生材処分費	1	式	269,700		
4.発生材処理費	4.2 発生材運搬費	1	式	133,000		

. 空気調和設備工事		2. 奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事		2.4 配管工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(1)排水配管						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m	5,650	5,650	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	2	m	7,090	14,180	
防虫網	32 (SUS)	2	個	15,200	30,400	
小計					50,230	
(2)冷媒配管						
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	6	m	3,800	22,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m	8,560	51,360	
小計					74,160	
計					124,390	

. 空気調和設備工事		2. 奄美RCAG受信局舎 空気調和設備工事		2.5 動力設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリフル ン絶縁電線(EM-IE)	2mm2	33	m	320	10,560	
600V耐燃性ホリフル ン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	4	m	370	1,480	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	7	m	800	5,600	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	6	m	1,370	8,220	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	18	m	1,530	27,540	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	4	m	1,820	7,280	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	4	m	3,160	12,640	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2	m	2,130	4,260	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニール被覆有・防水	2	か所	2,560	5,120	
ブロッツSS形 (塗装仕上げ)	400×400×200	2	個	21,700	43,400	
ブロッツSS形 屋外(溶融亜鉛め っき)	400×400×200 WP	2	個	38,500	77,000	
電動機結線	直入始動方式	2	台	5,410	10,820	
ケーブルラックZA形	500A 1段目	2	m	11,900	23,800	
ケーブルラック 再取付	W=200	5	m	940	4,700	
既設盤ケーブル接 続費	受信所自立分電盤 50/40	1	式		8,820	

