

積算書

大阪国際空港幹線排水路補修工事

大阪航空局 空港部 土木課

総括表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					44,742,932	
間接工事費	10,371,820 + 18,436,000				28,807,820	
共通仮設費（計）	5,705,820 + 3,769,000 + 897,000				10,371,820	
共通仮設費（積上）					5,705,820	
共通仮設費（率）	43,678,148 × 8.63% (7.19% × 1.2)				3,769,000	
現場環境改善費	42,335,861 × 2.12%				897,000	
現場管理費	54,049,968 × 34.11% (31.01% × 1.1)				18,436,000	
工事原価	44,742,932 + 28,807,820				73,550,752	
一般管理費等	72,485,968 × 19.07% (19.07% × 1.00) - 2,820				13,820,254	
契約保証費	72,485,968 × 0.04%				28,994	
工事価格	73,550,752 + 13,820,254 + 28,994				87,400,000	
消費税等相当額	87,400,000 × 10.00%				8,740,000	
請負工事費	87,400,000 + 8,740,000				96,140,000	

積算内訳表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					44,742,932	
河川維持・修繕					44,742,932	
河川土工					1,883,093	
掘削工					371,427	
掘削					121,647	
1 掘削		m ³	230.00	528.9	121,647	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)					249,780	
2 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		m ³	230.00	1,086.00	249,780	
残土処理工					1,511,666	
積込(ルース)					53,797	
3 積込(ルース)	建設発生土	m ³	230.00	233.9	53,797	
土砂等運搬					197,869	
4 土砂等運搬	建設発生土	m ³	230.00	860.3	197,869	
残土等処分					1,260,000	
5 残土等処分	建設発生土	t	420.00	3,000.00	1,260,000	
法面護岸工					3,551,090	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)					3,551,090	

積算内訳表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積					2,122,400	
6 コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	控え35cm	m ²	80.00	26,530.00	2,122,400	
胴込・裏込材(碎石)					85,969	
7 胴込・裏込材(碎石)	裏込材購入 RC-40	m ³	13.00	6,613	85,969	
胴込・裏込材(碎石)					152,068	
8 胴込・裏込材(碎石)	裏込材流用	m ³	28.00	5,431	152,068	
現場打天端コンクリート					1,187,360	
9 現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) t=100mm	m ³	16.00	74,210	1,187,360	
目地板					3,293	
10 目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	0.80	4,117	3,293	
護床工					18,894,830	
かご工					18,382,520	
かごマット(多段積型)					18,382,520	
11 かごマット工(多段積型)	2000×500×1000mm	m ²	598.00	30,740.00	18,382,520	
間詰工					512,310	
捨石					512,310	
12 捨石	割栗石 150～200mm	m ³	78.00	1,145	89,310	

積算内訳表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
13 捨石(材料費)	割栗石	m ³	94.00	4,500	423,000	
構造物撤去工					995,863	
構造物取壊し工					348,418	
コンクリート構造物取壊し					348,418	
14 コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	41.00	8,498.00	348,418	
運搬処理工					647,445	
殻運搬工(不整地運搬車による運搬)					44,526	
15 殻運搬工(不整地運搬車による運搬)	コンクリート殻(無筋) 現場～仮置場	m ³	41.00	1,086.00	44,526	
積込(ルース)					11,849	
16 積込(ルース)	コンクリート殻(無筋)	m ³	41.00	289	11,849	
殻運搬					154,570	
17 殻運搬	コンクリート殻(無筋) 仮置場～処分場	m ³	41.00	3,770	154,570	
殻処分					436,500	
18 殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	97.00	4,500.00	436,500	
仮設工					19,418,056	
工事用道路工					13,278,953	
整地					131,130	

積算内訳表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
19 整地	敷均し（ルーズ）	m ³	930.00	141	131,130	
土材料					3,195,000	
20 土材料	割栗石	m ³	710.00	4,500	3,195,000	
敷鉄板設置・撤去					599,931	
21 敷鉄板設置・撤去	22×914×1829mm	m ²	1,424.00	421.30	599,931	
敷鉄板賃料					1,624,500	
22 敷鉄板賃料	22×914×1829mm	枚	855.00	1,900.00	1,624,500	
大型土のう					828,984	
23 大型土のう工	製作・設置	袋	156.00	5,314.00	828,984	
大型土のう（耐候性大型土のう）					5,270,166	
24 大型土のう工（耐候性大型土のう）	製作・設置 耐候性大型土のう	袋	619.00	8,514.00	5,270,166	
土砂等運搬					671,450	
25 土砂等運搬	購入土（大型土のう袋詰土）	m ³	650.00	1,033	671,450	
大型土のう（撤去）					155,953	
26 大型土のう工（撤去）	撤去	袋	156.00	999.70	155,953	
土砂等運搬					111,839	
27 土砂等運搬	建設発生土	m ³	130.00	860.3	111,839	

積算内訳表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分					690,000	
28 残土等処分	建設発生土	t	230.00	3,000.00	690,000	
運搬処理工					21,976	
現場発生品運搬					1,405	
29 現場発生品運搬	廃プラスチック	t	0.30	4,685	1,405	
処分費					20,571	
30 処分費(t)	廃プラスチック	t	0.30	68,571.00	20,571	
仮設坂路工					868,167	
床掘り					3,222	
31 床掘り	標準	m ³	10.00	322.2	3,222	
路体(築堤)盛土					90,123	
32 路体(築堤)盛土		m ³	110.00	819.3	90,123	
土材料					52,000	
33 土材料	購入土	m ³	130.00	400	52,000	
土砂等運搬					113,630	
34 土砂等運搬	購入土	m ³	110.00	1,033	113,630	
大型土のう(耐候性大型土のう)					553,410	

積算内訳表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
35 大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう	袋	65.00	8,514.00	553,410	
土砂等運搬					55,782	
36 土砂等運搬	購入土（大型土のう袋詰土）	m ³	54.00	1,033	55,782	
仮水路工					813,260	
暗渠排水管					813,260	
37 暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ1000	m	14.00	58,090	813,260	
水替工					3,879,200	
ポンプ設置・撤去					91,000	
38 ポンプ設置・撤去	φ150mm揚程15m:1台、φ200mm揚程15m:2台	箇所	1.00	91,000.00	91,000	
ポンプ運転					3,788,200	
39 ポンプ運転	作業時排水	日	130.00	29,140.00	3,788,200	
交通管理工					556,500	
交通誘導警備員B					556,500	
40 交通誘導警備員B		人日	35.00	15,900.00	556,500	
共通仮設費(積上)					5,705,820	
共通仮設					5,705,820	
共通仮設費					5,705,820	

積算内訳表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費					2,978,820	
仮設材運搬費					2,978,820	
41 仮設材等の運搬	敷鉄板（往路）	t	247.00	4,530.00	1,118,910	
42 仮設材等の運搬	敷鉄板（復路）	t	247.00	4,530.00	1,118,910	
43 仮設材等の積込み取卸し費	敷鉄板（往路・復路）	t	247.00	3,000.00	741,000	
役務費					2,727,000	
借地料					2,727,000	
44 借地料	仮設場兼作業ヤード	式	1.00	2,727,000.00	2,727,000	

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：1

名称：掘削 1m 3 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.000	528.9	528.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			528.9	528.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 100m 3 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	1.316	82,480.00	108,543		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	108,543.00	57		
合 計	作業能力：100.00m 3			1,086.00	108,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：積込（ルーフ） 建設発生土 1m 3 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルーフ）	建設発生土	m 3	1.000	233.9	233.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			233.9	233.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：土砂等運搬 建設発生土 1m 3 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	建設発生土	m 3	1.000	860.3	860.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			860.3	860.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：5

名称：残土等処分 建設発生土

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		t	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00 t			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブロック積工	屋間 制約無	m ²	100.000	14,020.80	1,402,080		
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 150kg／個未満	m ²	100.000	6,120.00	612,000		
生コンクリート	18ー8ー25(20) 高炉	m ³	21.280	30,000.00	638,400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,652,480.00	520		
合 計	作業能力：100.00m ²			26,530.00	2,653,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：胴込・裏込材(碎石) 裏込材購入 RC-40

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石)	裏込材購入 RC-40	m ³	1.000	6,613	6,613		
合 計	作業能力：1.00m ³			6,613	6,613		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：8

名称：胴込・裏込材(砕石) 裏込材流用

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(砕石)	裏込材流用	m ³	1.000	5,431	5,431		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,431	5,431		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) t=100mm

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) t=100mm	m ³	1.000	74,210	74,210		
合 計	作業能力：1.00m ³			74,210	74,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.000	4,117	4,117		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,117	4,117		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：11

名称：かごマット工(多段積型) 2000×500×1000mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.200	30,800.00	67,760		
特殊作業員		人	3.200	27,800.00	88,960		
普通作業員		人	6.600	23,800.00	157,080		
かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	200.000	9,150.00	1,830,000		
割栗石	150-200mm	m ³	99.000	4,500.00	445,500		
吸出し防止材		m ²	126.881	765.00	97,063		
バックホ運転		日	7.700	49,540.00	381,458		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	695,258.00	6,179		
合 計	作業能力：100.00m ²			30,740.00	3,074,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：捨石 割栗石 150～200mm

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石	割栗石 150～200mm	m ³	1.000	1,145	1,145		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,145	1,145		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：捨石(材料費) 割栗石

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石(材料費)	割栗石	m ³	1.000	4,500	4,500		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,500	4,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：14

名称：コンクリート構造物取壊し 無筋構造物

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1.000	8,498.00	8,498		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,498.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			8,498.00	8,498		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：殻運搬工（不整地運搬車による運搬） コンクリート殻（無筋） 現場～仮置場

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	1.316	82,480.00	108,543		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	108,543.00	57		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,086.00	108,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：積込（ルーフ） コンクリート殻（無筋）

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルーフ）	コンクリート殻（無筋）	m ³	1.000	289	289		
合 計	作業能力：1.00m ³			289	289		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：殻運搬 コンクリート殻（無筋） 仮置場～処分場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	コンクリート殻（無筋） 仮置場～処分場	m ³	1.000	3,770	3,770		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,770	3,770		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：18

名称：殻処分 コンクリート殻（無筋）

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻（無筋）	t	100.000	4,500.00	450,000		
合 計	作業能力：100.00 t			4,500.00	450,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：整地 敷均し（ルーズ）

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	敷均し（ルーズ）	m 3	1.000	141	141		
合 計	作業能力：1.00m 3			141	141		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：土材料 割栗石

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土材料	割栗石	m 3	1.000	4,500	4,500		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,500	4,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：21

名称：敷鉄板設置・撤去 22×914×1829mm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.295	30,800.00	9,086		
とび工		人	0.295	29,600.00	8,732		
普通作業員		人	0.295	23,800.00	7,021		
バックホウ(クラ型)運転		日	0.295	57,220.00	16,879		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	41,718.00	412		
合 計	作業能力：100.00m ²			421.30	42,130		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：敷鉄板賃料 22×914×1829mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	101.000	15.00	1,515		
整備費(敷鉄板)		枚	1.000	385.00	385		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,900.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			1,900.00	1,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：23

名称：大型土のう工 製作・設置

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.294	30,800.00	9,055		
特殊作業員		人	0.294	27,800.00	8,173		
普通作業員		人	0.294	23,800.00	6,997		
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10.000	1,100.00	11,000		
購入土		m ³	10.000	400.00	4,000		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.294	46,520.00	13,676		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	24,225.00	239		
合 計	作業能力：10.00袋			5,314.00	53,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：大型土のう工(耐候性大型土のう) 製作・設置 耐候性大型土のう

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.294	30,800.00	9,055		
特殊作業員		人	0.294	27,800.00	8,173		
普通作業員		人	0.294	23,800.00	6,997		
耐候性大型土のう袋材	φ110×高110(cm)長期仮設(3年対応)	袋	10.000	4,300.00	43,000		
購入土		m ³	10.000	400.00	4,000		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.294	46,520.00	13,676		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	24,225.00	239		
合 計	作業能力：10.00袋			8,514.00	85,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：25

名称：土砂等運搬 購入土（大型土のう袋詰土）

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	購入土（大型土のう袋詰土）	m 3	1.000	1,033	1,033		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,033	1,033		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26

名称：大型土のう工（撤去） 撤去

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.087	30,800.00	2,679		
特殊作業員		人	0.087	27,800.00	2,418		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.087	56,100.00	4,880		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.400	5,097.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			999.70	9,997		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：土砂等運搬 建設発生土

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	建設発生土	m 3	1.000	860.3	860.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			860.3	860.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：28

名称：残土等処分 建設発生土

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		t	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00 t			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：現場発生品運搬 廃プラスチック

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	廃プラスチック	t	1.000	4,685	4,685		
合 計	作業能力：1.00 t			4,685	4,685		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：処分費(t) 廃プラスチック

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	t	100.000	68,571.00	6,857,100		
合 計	作業能力：100.00 t			68,571.00	6,857,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：床掘り 標準

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	標準	m 3	1.000	322.2	322.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			322.2	322.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：32

名称：路体(築堤)盛土

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土		m 3	1.000	819.3	819.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			819.3	819.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：土材料 購入土

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土材料	購入土	m 3	1.000	400	400		
合 計	作業能力：1.00m 3			400	400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：34

名称：土砂等運搬 購入土

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	購入土	m 3	1.000	1,033	1,033		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,033	1,033		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：35

名称：大型土のうエ 製作・設置 耐候性大型土のう

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.294	30,800.00	9,055		
特殊作業員		人	0.294	27,800.00	8,173		
普通作業員		人	0.294	23,800.00	6,997		
耐候性大型土のう袋材	φ110×高110(cm)長期仮設(3年対応)	袋	10.000	4,300.00	43,000		
購入土		m ³	10.000	400.00	4,000		
バックホ(クロー型)運転		日	0.294	46,520.00	13,676		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	24,225.00	239		
合 計	作業能力：10.00袋			8,514.00	85,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：土砂等運搬 購入土(大型土のう袋詰土)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	購入土(大型土のう袋詰土)	m ³	1.000	1,033	1,033		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,033	1,033		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ1000

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ1000	m	1.000	58,090	58,090		
合 計	作業能力：1.00m			58,090	58,090		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：38

名称：ポンプ設置・撤去 φ150mm揚程15m：1台、φ200mm揚程15m：2台

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	30,800.00	15,400		
特殊作業員		人	0.100	27,800.00	2,780		
普通作業員		人	2.000	23,800.00	47,600		
バックホ運転		日	0.500	50,430.00	25,215		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	90,995.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			91,000.00	91,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：ポンプ運転 作業時排水

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.140	27,800.00	3,892		
工事用水中ポンプ運転		日	1.000	1,926.00	1,926		
発動発電機運転		日	1.000	21,940.00	21,940		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	27,758.00	1,382		
合 計	作業能力：1.00日			29,140.00	29,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：40

名称：交通誘導警備員B

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	15,900.00	15,900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,900.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			15,900.00	15,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：仮設材等の運搬 敷鉄板（往路）

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	4,530.00	4,530		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,530.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			4,530.00	4,530		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：仮設材等の運搬 敷鉄板（復路）

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	4,530.00	4,530		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,530.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			4,530.00	4,530		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

大阪国際空港幹線排水路補修工事

番号：43

名称：仮設材等の積込み取卸し費 敷鉄板（往路・復路）

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2.000	1,500.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：借地料 仮設場兼用作業ヤード

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
借地料		式	1.000	2,727,000.00	2,727,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,727,000.00	2,727,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：不整地運搬車運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	27,900.00	27,900		
軽油		L	133.000	151.00	20,083		
不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式〕	6～7 t 積級	日	1.540	22,400.00	34,496		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	82,479.00	1		
合 計	作業能力：1.00日			82,480.00	82,480		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：バックホ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	27,900.00	27,900		
軽油		L	63.000	151.00	9,513		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.240	9,780.00	12,127		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	49,540.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			49,540.00	49,540		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	27,900.00	27,900		
軽油		L	119.000	151.00	17,969		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.060	10,700.00	11,342		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	57,211.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			57,220.00	57,220		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	27,900.00	27,900		
軽油		L	63.000	151.00	9,513		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	1.280	7,110.00	9,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	46,513.00	7		
合 計	作業能力：1.00日			46,520.00	46,520		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	27,900.00	27,900		
軽油		L	101.000	151.00	15,251		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.210	10,700.00	12,947		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	56,098.00	2		
合 計	作業能力：1.00日			56,100.00	56,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	27,900.00	27,900		
軽油		L	45.000	151.00	6,795		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.470	10,700.00	15,729		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	50,424.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			50,430.00	50,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

大阪国際空港幹線排水路補修工事

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：工事中水中ポンプ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事中水中モータポンプ [普通型]	(長期割なし)潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日	1.200	455.00	546		
工事中水中モータポンプ [普通型]	(長期割なし)潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日	2.400	575.00	1,380		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	1,926.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			1,926.00	1,926		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：発動発電機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.000	151.00	16,912		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	1.200	4,190.00	5,028		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	21,940.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			21,940.00	21,940		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし