

北九州空港進入灯設置その他工事

[illegible]

北九州空港進入灯設置その他工事								
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支給材料	備 考
1-1.	標準式進入灯設置工事							
	標識灯設置（支）	EHU-31D(W)プラグつき, 接手C-3付	141	灯	43,669	6,157,329	27,473,850	(場内、夜間)
	標識灯設置（支）	EHU-31D(W)プラグつき, 接手E-3付	10	灯	43,683	436,830	1,952,400	(場内、夜間)
	標識灯設置（支）	LU3-1D(W)調整リングL3E	5	灯	109,295	546,475	3,193,500	(場内、夜間)
	標識灯設置（支）	LU3-1D(W)調整リングL3E, 間座	10	灯	185,159	1,851,590	8,462,000	(場内、夜間)
	直列点灯回路用モジュール変圧器設置（支）	LT-200	31	個	27,489	852,159	2,684,600	(場内、夜間)
	嵩上げ材		1	式		113,335	787,000	
	高压ケーブル布設(管内)	5kV PN1c-8sq	216	m	4,093	884,088		(場内、夜間)
	低压ケーブル布設(管内)	600V 2PNCT2c-3.5sq	897	m	2,727	2,446,119		(場内、夜間)
	ケーブル接続材		1	式		3,120,861		
	灯器ボーリング	420φ×237.5H (AS)	10	本	102,519	1,025,190		(場内、夜間)
	テストボーリング	70φ×208H (AS)	10	本	32,859	328,590		(場内、夜間)
	基台設置（支）	L3型32A2*	10	個	96,840	968,400	745,000	(場内、夜間)
	C0ベース設置	1000×1000×400(本体舗装)	5	基	239,235	1,196,175		(場内、夜間)
	C0ベース設置	1000×1000×400(ショルダ-舗装)	5	基	216,826	1,084,130		(場内、夜間)
	ハンドホール設置	A型	2	基	289,041	578,082		(場内、夜間)
	測量		1	式		1,566,360		
	配管布設	SGP32A(ねじ無し)	309	m	13,124	4,055,316		(場内、夜間)
	配管布設	SGP80A(ねじ付き)	58	m	28,996	1,681,768		(場内、夜間)
	接地線布設（管内）	H-14sq	58	m	2,100	121,800		(場内、夜間)
	配管接続材		1	式		540,523		
	配管溝処理	80W×475H(AS部)	131	m	50,124	6,566,244		(場内、夜間)
	配管溝処理	200W×475H(ショルダ-部)	34	m	48,156	1,637,304		(場内、夜間)
	配管溝処理	200W×190H(ショルダ-部)	124	m	17,448	2,163,552		(場内、夜間)
	管路土工事		1	式		439,383		
	土工事		1	式		68,904		
	合計					40,430,507	45,298,350	

北九州空港進入灯設置その他工事								
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支給材料	備 考
1-2.	連鎖式閃光灯設置工事							
	標識灯設置（支）	FX-AVC-01H C-3接手付	25	灯	65,665	1,641,625	20,146,250	（場内、夜間）
	標識灯設置（支）	FX-AVC-01H E-3接手付	2	灯	65,679	131,358	1,649,920	（場内、夜間）
	電源部設置（支）	FX-AVC-02（可折接手架台無）	25	台	153,134	3,828,350	63,750,000	（場内、夜間）
	電源部設置（支）	FX-AVC-02 C-3接手付（可折接手架台付）	1	台	156,538	156,538	2,684,550	（場内、夜間）
	電源部設置（支）	FX-AVC-02H C-3接手付（可折接手架台付）	1	台	157,978	157,978	2,724,550	（場内、夜間）
	管制器設置（支）	FX-C-3E	1	台	320,532	320,532	3,970,000	（場内、夜間）
	端子函設置	500×400×150	2	台	610,447	1,220,894		（場内、夜間）
	嵩上げ材		1	式		4,122		
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE2c-38sq	455	m	9,289	4,226,495		（場内、夜間）
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE3c-60sq	194	m	16,856	3,270,064		（場内、夜間）
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CEE2c-1.25sq	389	m	2,178	847,242		（場内、夜間）
	低圧ケーブル布設（管内）	600V 3PNCT4c-8sq	983	m	8,495	8,350,585		（場内、夜間）
	専用コネクタ付ケーブル布設（支）	L=6m	25	m	151,670	3,791,750	4,050,000	（場内、夜間）
	専用コネクタ付ケーブル布設（管内）（支）	L=50m	2	m	902,563	1,805,126	1,742,400	（場内、夜間）
	接地線布設（管内）	H-14sq	197	m	2,100	413,700		（場内、夜間）
	測量		1	式		184,500		
	基台設置	650×1350×600（電源部）	1	基	610,670	610,670		（場内、夜間）
	基台設置	650×1600×600（電源部・端子箱）	1	基	794,036	794,036		（場内、夜間）
	配管布設	SGP32A（ねじ付き）	102	m	13,293	1,355,886		（場内、夜間）
	配管布設	SGP40A（ねじ付き）	55	m	14,744	810,920		（場内、夜間）
	配管布設	SGP50A（ねじ付き）	47	m	17,750	834,250		（場内、夜間）
	配管布設	SGP65A（ねじ付き）	86	m	22,366	1,923,476		（場内、夜間）
	ノーマルバンド	G(70)	2	本	4,061	8,122		（場内、夜間）
	土工事		1	式		527,464		
	合計					37,215,683	100,717,670	

北九州空港進入灯設置その他工事								
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支給材料	備 考
1-3.	進入角指示灯設置工事							
	標識灯設置（支）	P型(LED)、D-3接手付、標準式架台含む	8	灯	222,181	1,777,448	22,437,200	(場内、夜間)
	電源部設置（支）	LED型	8	台	114,974	919,792	12,240,000	(場内、夜間)
	仰角点検台設置（支）	D-3接手付	16	本	17,155	274,480	1,820,160	(場内、夜間)
	受光器設置	LED型用	8	台	1,603,021	12,824,168		(場内、夜間)
	監視端末装置設置		2	台	5,218,358	10,436,716		(場内、夜間)
	直列点灯回路用モータ*変圧器設置（支）	LT-200	24	個	27,489	659,736	2,078,400	(場内、夜間)
	配管布設	F(30)防水	17	m	7,823	132,991		(場内、夜間)
	配管布設	F(38)防水	10	m	9,528	95,280		(場内、夜間)
	配管布設	F(50)防水	17	m	13,234	224,978		(場内、夜間)
	配管接続材		1	式		5,544		
	高压ケーブル布設(管内)	3kV PN1c-8sq	708	m	3,810	2,697,480		(場内、夜間)
	低压ケーブル布設(管内)	600V 2PNCT2c-1.25sq	29	m	2,526	73,254		(場内、夜間)
	低压ケーブル布設(管内)	600V 2PNCT2c-3.5sq	92	m	2,727	250,884		(場内、夜間)
	低压ケーブル布設(管内)	600V EM-CE2c-22sq	205	m	3,252	666,660		(場内、昼間)
	低压ケーブル布設(管内)	600V EM-CE2c-22sq	486	m	6,534	3,175,524		(場内、夜間)
	制御ケーブル布設(管内)	EM-CPEE-CS 0.9-3P	496	m	3,259	1,616,464		(場内、夜間)
	光ケーブル布設(管内)	EM-SM4c	205	m	1,771	363,055		(場内、昼間)
	光ケーブル布設(管内)	EM-SM4c	486	m	3,988	1,938,168		(場内、夜間)
	電線布設(管内)	600V EM-IE5.5sq	40	m	166	6,640		(場内、夜間)
	ケーブル接続材		1	式		1,819,128		
	測量		1	式		1,441,440		
	灯器設置調整費		1	式		3,185,218		
	監視装置調整作業費		1	式		2,080,296		
	PAPI監視中央装置設置		1	式		8,891,681		
	梱包費・輸送費		1	式		628,920		
	基台設置	1150×1050×350（灯器基台）	8	基	437,929	3,503,432		(場内、夜間)

[illegible]

[illegible]

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支給材料	備 考
1-5.	撤去工事							
	標識灯撤去（再不）	EHU-31(W)接手C-3	151	灯	10,916	1,648,316		(場内、夜間)
	標識灯撤去（再不）	EHU-31(W)接手E-3	10	灯	10,916	109,160		(場内、夜間)
	標識灯撤去（再不）	FHU-31(W)調整リングFH	5	灯	17,054	85,270		(場内、夜間)
	標識灯撤去（再不）	FX-AV-01, 接手C-3	27	灯	10,916	294,732		(場内、夜間)
	標識灯撤去（再不）	FX-AV-01, 接手E-3	2	灯	10,916	21,832		(場内、夜間)
	標識灯撤去（再不）	進入角指示灯	8	台	36,655	293,240		(場内、夜間)
	受光器撤去（再不）		8	台	4,019	32,152		(場内、夜間)
	仰角点検台撤去（再不）		16	本	4,019	64,304		(場内、夜間)
	監視端末装置撤去（再不）		2	台	53,335	106,670		(場内、夜間)
	電源部撤去（再不）	FX-AV-02(可折接手架台無)	27	台	18,011	486,297		(場内、夜間)
	電源部撤去（再不）	FX-AV-02(可折接手架台付)	2	台	18,011	36,022		(場内、夜間)
	管制器撤去（再不）	FX-C-1	1	台	53,335	53,335		(場内、夜間)
	端子函撤去（再不）	500×400×150	29	台	19,886	576,694		(場内、夜間)
	直列点灯回路用モールド変圧器撤去	LT-200	50	個	7,407	370,350		(場内、夜間)
	直列点灯回路用モールド変圧器撤去	LT-300	5	個	7,407	37,035		(場内、夜間)
	高压ケーブル撤去（管内、再不）	5kV PN1c-8sq	534	m	754	402,636		(場内、夜間)
	高压ケーブル撤去（管内、再不）	3kV PN1c-8sq	89	m	754	67,106		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V 2PNCT2c-3.5sq	445	m	674	299,930		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V 3PNCT4c-2sq	89	m	952	84,728		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V 3PNCT7c-2sq	67	m	1,785	119,595		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V CV2c-22sq	48	m	978	46,944		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V CV2c-38sq	34	m	1,322	44,948		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V CV3c-38sq	684	m	1,639	1,121,076		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V CV3c-60sq	465	m	2,168	1,008,120		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V CVV15c-1.25sq	171	m	1,428	244,188		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V CVV20c-1.25sq	1169	m	1,666	1,947,554		(場内、夜間)
	低压ケーブル撤去（管内、再不）	600V CVV30c-1.25sq	342	m	1,983	678,186		(場内、夜間)
	制御ケーブル撤去（管内、再不）	CPEV-S 0.9-3P	48	m	581	27,888		(場内、夜間)
	光ケーブル撤去（管内、再不）	GI4c	506	m	661	334,466		(場内、夜間)

[illegible]