

積算内訳書

件名 鳥取空港ESSE装置設置その他工事外1件工事

令和7年7月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

総括表内訳

| 名 称 | | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| A | 直接工事費 | | | | | | |
| 1 | ESSE装置設置(鳥取空港) | | 1 | 式 | | 2,015,019 | |
| 2 | ESSE装置設置(大阪空港) | | 1 | 式 | | 956,093 | |
| 3 | 附帯設備設置(鳥取空港) | | 1 | 式 | | 399,866 | |
| 4 | 機器撤去(鳥取空港) | | 1 | 式 | | 686,226 | |
| 5 | 機器撤去(大阪空港) | | 1 | 式 | | 240,706 | |
| 6 | FACE撤去 | | 1 | 式 | | 296,487 | |
| 7 | FACE移設 | | 1 | 式 | | 102,574 | |
| | 計 | | | | | 4,696,971 | |
| B | 共通仮設費 | | | | | | |
| B1 | 共通仮設費(率分) | | 1 | 式 | | 467,818 | |
| | 計 | | | | | 467,818 | |
| C | 現場管理費 | | 1 | 式 | | 2,118,079 | |

総括表内訳

| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----------------|----|----|----|-----------|----|
| D | 一般管理費 | 1 | 式 | | 1,422,344 | |
| E | 工場工事費 | | | | | |
| 1 | ESSE装置設置(鳥取空港) | 1 | 式 | | | |
| 2 | ESSE装置設置(大阪空港) | 1 | 式 | | | |
| 3 | 附帯設備設置(鳥取空港) | 1 | 式 | | | |
| 4 | 機器撤去(鳥取空港) | 1 | 式 | | | |
| 5 | 機器撤去(大阪空港) | 1 | 式 | | | |
| 6 | FACE撤去 | 1 | 式 | | | |
| 7 | FACE移設 | 1 | 式 | | | |
| | 計 | | | | 0 | |
| F | 準備品費 | 1 | 式 | | 198,122 | |
| | 積算価格 | 1 | 式 | | 8,903,334 | |
| | 消費税相当額 | 1 | 式 | | 890,333 | |

総括表内訳

| 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| 産業廃棄物税 | | 1 | 式 | | | |
| 総 合 計 | | | | | 9,793,667 | |
| G 官給品費等 | | | | | | |
| 1 ESSE装置設置(鳥取空港) | | 1 | 式 | | 32,800,000 | |
| 2 ESSE装置設置(大阪空港) | | 1 | 式 | | 11,189,400 | |
| 3 附帯設備設置(鳥取空港) | | 1 | 式 | | | |
| 4 機器撤去(鳥取空港) | | 1 | 式 | | | |
| 5 機器撤去(大阪空港) | | 1 | 式 | | | |
| 6 FACE撤去 | | 1 | 式 | | | |
| 7 FACE移設 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | 43,989,400 | |
| H 寄託品費等 | | | | | | |
| 1 ESSE装置設置(鳥取空港) | | 1 | 式 | | | |
| 2 ESSE装置設置(大阪空港) | | 1 | 式 | | | |

| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|----------------|----|----|-----------|---------|----|
| 1 <5F管制塔キャットウォーク> | | | | | | |
| 2 OTWカメラ設置 【官給】 | ESSE-22A | 3 | 式 | 41,130.00 | 123,390 | |
| 3 PTZカメラ設置 【官給】 | ESSE-22A | 1 | 式 | 41,130.00 | 41,130 | |
| 4 取付ボルト(M8×50) | HDZT49 | 16 | 本 | 52.20 | 835 | |
| 5 長穴付きアングル | ネグロスZ-50AG300R | 1 | m | 4,620.00 | 4,620 | |
| 6 端末保護キャップ | ネグロスR45ABC | 6 | 個 | 142.20 | 853 | |
| 7 取付ボルト(M4×20) | SUS | 6 | 本 | 9.70 | 58 | |
| 8 <5FVFR室> | | | | | | |
| 9 メタル接続中継箱設置 【官給】 | ESSE-22A | 1 | 式 | 14,623.00 | 14,623 | |
| 10 アンカーボルト(M8) | KFC SUS B860 | 4 | 本 | 221.00 | 884 | |
| 11 ウォッシャーユニット設置 【官給】 | ESSE-22A | 4 | 式 | 12,186.00 | 48,744 | |
| 12 ウォッシャーユニット固定板 | 75×1730×t6 | 2 | 式 | 10,800.00 | 21,600 | |
| 13 絶縁スリーブ(M8) | | 16 | 本 | 2,520.00 | 40,320 | |
| 14 取付ボルト(M8×90) | HDZT | 16 | 本 | 101.70 | 1,627 | |
| 15 安定板 | | 16 | 個 | 2,700.00 | 43,200 | |
| 16 耐震金具(上・下) | | 4 | 個 | 12,240.00 | 48,960 | |

| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----|----|------------|---------|----|
| 1 耐震対策 Z金具床面取付 | 新設 材料費無 | 4 | 個所 | 2,924.00 | 11,696 | |
| 2 アンカーボルト(M8) | KFC B860 | 4 | 本 | 49.00 | 196 | |
| 3 フリアク加工 | | 4 | 箇所 | 3,899.00 | 15,596 | |
| 4 <1F無線機器室> | | | | | | |
| 5 機器収容架設置 【官給】 | ESSE-22A | 1 | 式 | 21,589.00 | 21,589 | |
| 6 映像処理装置設置 【官給】 | ESSE-22A | 1 | 式 | 6,817.00 | 6,817 | |
| 7 ネットワーク装置設置(L3SW) 【官給】 | ESSE-22A | 1 | 式 | 23,181.00 | 23,181 | |
| 8 無停電電源装置設置 【官給】 | ESSE-22A | 1 | 式 | 15,988.00 | 15,988 | |
| 9 アンカーボルト(M12) | KFC B12100 | 4 | 本 | 114.00 | 456 | |
| 10 雑材料 | 一般材料費の3% | 1 | 式 | 163,609.00 | 4,908 | |
| 小計 | | | | | 491,271 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 内 訳 明 細 書 No.1-2 | | 名 称 : ケーブル敷設 | | 規 格 : | | | 3 頁 |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|----------|--------|-----|
| 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 1 | 電力ケーブル | | | | | | |
| 2 | EM-00CT3.5sq-3C φ=12.6 | | | | | | |
| 3 | 電力ケーブル | EM-00CT3.5sq-3C (外径:12.6mm) | 9.8 | m | 1,174.50 | 11,510 | |
| 4 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 9.8 | m | 1,730.00 | 16,954 | |
| 5 | EM-CEE/F-1.25sq-3C φ=9.5 | | | | | | |
| 6 | 電力ケーブル | EM-CEE/F-1.25sq-3C (外径:9.5mm) | 175.3 | m | 273.60 | 47,962 | |
| 7 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 137.7 | m | 706.00 | 97,216 | |
| 8 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 新設 材料費無 | 11.8 | m | 560.00 | 6,608 | |
| 9 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 25.8 | m | 316.00 | 8,152 | |
| 10 | EM-ECTF-1.25sq-3C φ=7.8 | | | | | | |
| 11 | 電力ケーブル | EM-ECTF-1.25sq-3C (外径:7.8mm) | 175.3 | m | 358.20 | 62,792 | |
| 12 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 137.7 | m | 706.00 | 97,216 | |
| 13 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 新設 材料費無 | 11.8 | m | 560.00 | 6,608 | |
| 14 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 25.8 | m | 316.00 | 8,152 | |
| 15 | EM-CEE/F-1.25sq-3C(付属ケーブル) φ=9.5 | | | | | | |
| 16 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 8.2 | m | 706.00 | 5,789 | |

| 名称 | | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|-------|----|----------|--------|----|
| 1 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 新設 材料費無 | 15.7 | m | 560.00 | 8,792 | |
| 2 | 丸形コネクタ | NJW-203-PF10 | 4 | 個 | 899.10 | 3,596 | |
| 3 | EM-CETF-0.75sq-3C (付属ケーブル) φ=7.0 | | | | | | |
| 4 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 4.2 | m | 706.00 | 2,965 | |
| 5 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 新設 材料費無 | 11.8 | m | 560.00 | 6,608 | |
| 6 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 12.6 | m | 316.00 | 3,981 | |
| 7 | 丸形コネクタ | NJW-203-PF8 | 4 | 個 | 899.10 | 3,596 | |
| 8 | 通信ケーブル | | | | | | |
| 9 | KNPEV-SB-0.3sq-3P φ=8.5 | | | | | | |
| 10 | 通信ケーブル | KNPEV-SB-0.3sq-3P (外径:8.5mm) | 171.5 | m | 400.50 | 68,685 | |
| 11 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 137.7 | m | 706.00 | 97,216 | |
| 12 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 新設 材料費無 | 11.8 | m | 560.00 | 6,608 | |
| 13 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 22 | m | 316.00 | 6,952 | |
| 14 | 通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) | 5P 0.5~0.9mm | 8 | 箇所 | 4,873.00 | 38,984 | |
| 15 | EM-ECTF-1.25sq-4C φ=8.5 | | | | | | |
| 16 | 通信ケーブル | EM-ECTF-1.25sq-4C (外径:8.5mm) | 171.5 | m | 448.20 | 76,866 | |

| 名称 | | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|------------------------------------|---------------------------------|-------|----|----------|--------|----|
| 1 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 137.7 | m | 706.00 | 97,216 | |
| 2 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 新設 材料費無 | 11.8 | m | 560.00 | 6,608 | |
| 3 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 22 | m | 316.00 | 6,952 | |
| 4 | 通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) | 5P 0.5~0.9mm | 8 | 箇所 | 4,873.00 | 38,984 | |
| 5 | EM-UTP-C5E-0.5-4P φ=5.5 | | | | | | |
| 6 | 通信ケーブル | EM-UTP-C5E-0.5-4P (外径:5.5mm) | 7.6 | m | 57.60 | 437 | |
| 7 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 7.6 | m | 706.00 | 5,365 | |
| 8 | KNPEV-SB-0.3sq-3P(付属ケーブル) φ=8.5 | | | | | | |
| 9 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 8.2 | m | 706.00 | 5,789 | |
| 10 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 新設 材料費無 | 15.7 | m | 560.00 | 8,792 | |
| 11 | 通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) | 5P 0.5~0.9mm | 8 | 箇所 | 4,873.00 | 38,984 | |
| 12 | 丸形コネクタ | NJW-168-PF7 | 4 | 個 | 1,462.50 | 5,850 | |
| 13 | EM-ECTF-1.25sq-4C φ=8.5 | | | | | | |
| 14 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 4.2 | m | 706.00 | 2,965 | |
| 15 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 新設 材料費無 | 11.4 | m | 560.00 | 6,384 | |
| 16 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 12.7 | m | 316.00 | 4,013 | |

| 名称 | | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|-------|----|----------|---------|----|
| 1 | 通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) | 5P 0.5~0.9mm | 8 | 箇所 | 4,873.00 | 38,984 | |
| 2 | 丸形コネクタ | NJW-207-PF8 | 4 | 個 | 1,251.00 | 5,004 | |
| 3 | 同軸ケーブル | | | | | | |
| 4 | EM-S-5C-FB/F φ=7.7 | | | | | | |
| 5 | 同軸ケーブル | EM-S-5C-FB/F (外径:7.7mm) | 171.5 | m | 217.80 | 37,352 | |
| 6 | 同軸ケーブル敷設 | 同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無 | 171.5 | m | 1,766.00 | 302,869 | |
| 7 | 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル | | 8 | 箇所 | 3,258.00 | 26,064 | |
| 8 | 同軸コネクタ | BCP-A5F | 8 | 個 | 5,760.00 | 46,080 | |
| 9 | EM-S-5C-FB/F(付属ケーブル) φ=7.7 | | | | | | |
| 10 | 同軸ケーブル敷設 | 同軸ケーブル70MHz~2.5GHz10mm以下 新設 材料費無 | 23.9 | m | 1,766.00 | 42,207 | |
| 11 | 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル | | 8 | 箇所 | 3,258.00 | 26,064 | |
| 12 | 同軸コネクタ | BCP-A5F | 4 | 個 | 5,760.00 | 23,040 | |
| 13 | 同軸コネクタ | BNCW709-P1-0 | 4 | 個 | 1,068.30 | 4,273 | |
| 14 | 接地線 | | | | | | |
| 15 | 接地線 | EM-IE8sq (外径:5.6mm) | 11.5 | m | 185.00 | 2,127 | |
| 16 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 3.1 | m | 706.00 | 2,188 | |

| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--------------------------|-----------------------|----|-----------|------------|---------|
| 1 | <5F無線機器室> | | | | | |
| 2 | 映像伝送記録装置設置 【官給】 | 1 | 式 | 6,817.00 | 6,817 | |
| 3 | ネットワーク装置設置(L3SW) 【官給】 | 2 | 式 | 23,181.00 | 46,362 | |
| 4 | ネットワーク装置設置(L2SW) 【官給】 | 1 | 式 | 23,181.00 | 23,181 | |
| 5 | 監視制御装置設置 【官給】 | 1 | 式 | 6,817.00 | 6,817 | |
| 6 | 無停電電源装置設置 【官給】 | 1 | 式 | 16,981.00 | 16,981 | |
| 7 | アンカーボルト(M12) | KFC B12100 | 4 | 本 | 114.00 | 456 |
| 8 | 耐震マット | 日東工業RD861-1 | 16 | 個 | 1,125.00 | 18,000 |
| 9 | ESSE機器収容架 | 日東工業FSST100-620EKN-TC | 1 | 式 | 364,590.00 | 364,590 |
| 10 | その他機器設置 自立ラック | 新設 材料費無 | 1 | 台 | 26,212.00 | 26,212 |
| 11 | スリット付き棚板 | 日東工業RD152-60SR | 4 | 式 | 11,700.00 | 46,800 |
| 12 | L型レール | 日東工業RD65-57K | 8 | 式 | 3,465.00 | 27,720 |
| 13 | <4F運航情報官運用室> | | | | | |
| 14 | 映像表示装置設置 【官給】【夜間】 | | 1 | 式 | 29,613.00 | 29,613 |
| 15 | SDI変換器 | MEDEAEGE VPC-HS5 | 1 | 個 | 30,600.00 | 30,600 |
| 16 | 情報処理設備設置 各種情報設備据付【夜間】 | ハブ 新設 | 1 | 台 | 2,961.00 | 2,961 |

| 名 称 | | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|------|-----|----------|--------|-----|
| 1 | 電力ケーブル | | | | | | |
| 2 | 600V EM-CE2sq-3C φ=11 | | | | | | |
| 3 | 電力ケーブル | 600V EM-CE2sq-3C (外径:11.0mm) | 11.6 | m | 224.00 | 2,598 | |
| 4 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】 | 20mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費無 | 2.2 | m | 2,157.00 | 4,745 | |
| 5 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】 | 20mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 9.4 | m | 1,003.00 | 9,428 | |
| 6 | OAタップ | アメリカン電機KU1130 | 1 | 個 | 3,276.00 | 3,276 | |
| 7 | マグネット | アメリカン電機Z0353 | 3 | 個 | 121.50 | 364 | |
| 8 | EM-0OCT8sq-3C φ=17.5 | | | | | | |
| 9 | 電力ケーブル | EM-0OCT8sq-3C (外径:17.5mm) | 20.9 | m | 2,283.30 | 47,720 | |
| 10 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 20mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費無 | 20.9 | m | 1,983.00 | 41,444 | |
| 11 | シングルタップ | アメリカン電機3313E-L5 | 1 | 個 | 8,586.00 | 8,586 | |
| 12 | 常温収縮チューブ | 古河電工S-240 | 1 | 個 | 1,197.00 | 1,197 | |
| 13 | EM-0OCT5.5sq-3C φ=15 | | | | | | |
| 14 | 電力ケーブル | EM-0OCT5.5sq-3C (外径:15.0mm) | 1 | m | 1,640.70 | 1,640 | |
| 15 | ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 20mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費無 | 1 | m | 1,983.00 | 1,983 | |
| 16 | コネクタボデー | 明工社MH8153B | 1 | m | 2,061.00 | 2,061 | |

| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------|----|-----------|---------|----|
| 1 通信ケーブル | | | | | | |
| 2 EM-UTP-C5E-0.5-4P φ=5.5 | | | | | | |
| 3 通信ケーブル | EM-UTP-C5E-0.5-4P (外径:5.5mm) | 170.1 | m | 57.60 | 9,797 | |
| 4 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 147.5 | m | 809.00 | 119,327 | |
| 5 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 11.8 | m | 362.00 | 4,271 | |
| 6 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】 | 10mm以下 ころがし 新設 材料費無 | 1.2 | m | 394.00 | 472 | |
| 7 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】 | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 9.6 | m | 881.00 | 8,457 | |
| 8 HDMIケーブル φ=6.0 | | | | | | |
| 9 HDMIケーブル | カナレ電気HDM03AE | 1 | 本 | 1,116.00 | 1,116 | |
| 10 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】 | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 1.2 | m | 881.00 | 1,057 | |
| 11 接地線 | | | | | | |
| 12 EM-IE8sq φ=5.6 | | | | | | |
| 13 接地線 | EM-IE8sq (外径:5.6mm) | 1.5 | m | 185.00 | 277 | |
| 14 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無 | 1.5 | m | 809.00 | 1,213 | |
| 15 ケーブルホルダー | ネグロスKTAG18 | 26 | 枚 | 80.10 | 2,082 | |
| 16 雑材料 | 一般材料費の3% | 1 | 式 | 80,714.00 | 2,421 | |

| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------------------|------------------------|------|----|----------|--------|
| 1 | <5Fキャットウォーク> | | | | | |
| 2 | 金属可とう電線管 | F2#63 ビニル被覆 | 2.3 | m | 3,280.00 | 7,544 |
| 3 | 屋内配管敷設 金属製可とう電線管 | 63mm以下 露出 新設 材料費無 | 2.3 | m | 2,900.00 | 6,670 |
| 4 | 金属可とう電線管 | F2#50 ビニル被覆 | 8.6 | m | 1,970.00 | 16,942 |
| 5 | 屋内配管敷設 金属製可とう電線管 | 63mm以下 露出 新設 材料費無 | 8.6 | m | 2,900.00 | 24,940 |
| 6 | 金属可とう電線管 | F2#38 ビニル被覆 | 3.9 | m | 1,320.00 | 5,148 |
| 7 | 屋内配管敷設 金属製可とう電線管 | 38mm以下 露出 新設 材料費無 | 3.9 | m | 1,584.00 | 6,177 |
| 8 | 金属可とう電線管 | F2#30 ビニル被覆 | 5.3 | m | 1,050.00 | 5,565 |
| 9 | 屋内配管敷設 金属製可とう電線管 | 38mm以下 露出 新設 材料費無 | 5.3 | m | 1,584.00 | 8,395 |
| 10 | 金属可とう電線管 | F2#15 ビニル被覆 | 14.7 | m | 578.00 | 8,496 |
| 11 | 屋内配管敷設 金属製可とう電線管 | 24mm以下 露出 新設 材料費無 | 14.7 | m | 1,022.00 | 15,023 |
| 12 | 厚鋼電線管 | G92 | 0.2 | m | 4,071.00 | 814 |
| 13 | 屋内配管敷設 厚鋼電線管(G管) | 82mm以下 埋込 サル留め 新設 材料費無 | 0.2 | m | 7,677.00 | 1,535 |
| 14 | 厚鋼電線管 | G54 | 0.2 | m | 1,560.10 | 312 |
| 15 | 屋内配管敷設 厚鋼電線管(G管) | 54mm以下 埋込 サル留め 新設 材料費無 | 0.2 | m | 5,483.00 | 1,096 |
| 16 | 厚鋼電線管 | G36 | 0.2 | m | 934.40 | 186 |

| 名 称 | | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|--------|-----|
| 1 | 屋内配管敷設 厚鋼電線管(G管) | 36mm以下 埋込 サドル留め 新設 材 料費無 | 0.2 | m | 3,728.00 | 745 | |
| 2 | ダクターチャンネル | ネグロス電工 Z-D1 | 1.9 | m | 1,536.00 | 2,918 | |
| 3 | ダクター取付 | 75mm×40mm以下 新設 材料費無 | 7 | 個 | 3,655.00 | 25,585 | |
| 4 | 端末保護キャップ | ネグロス電工 D1BCC-K | 18 | 個 | 88.20 | 1,587 | |
| 5 | ダクタークリップ (F2#63用) | ネグロス電工 Z-DC63 | 3 | 個 | 333.00 | 999 | |
| 6 | ダクタークリップ (F2#50用) | ネグロス電工 Z-DC51 | 12 | 個 | 283.50 | 3,402 | |
| 7 | ダクタークリップ (F2#38用) | ネグロス電工 Z-DC36 | 6 | 個 | 243.00 | 1,458 | |
| 8 | ダクタークリップ (F2#30用) | ネグロス電工 Z-DC31DC28 | 7 | 個 | 234.00 | 1,638 | |
| 9 | アンカーボルト(M8) | KFC ドブB860 | 18 | 本 | 121.50 | 2,187 | |
| 10 | ダクターチャンネル | ネグロス電工 Z-D3 | 0.9 | m | 3,528.00 | 3,175 | |
| 11 | ダクター取付 | 75mm×40mm以下 新設 材料費無 | 2 | 個 | 3,655.00 | 7,310 | |
| 12 | ボックスコネクタ | (F2#15用) | 4 | 個 | 100.00 | 400 | |
| 13 | ボックスコネクタ | (F2#30用) | 1 | 個 | 144.00 | 144 | |
| 14 | 露出配管ブロック | ネグロス電工.MK BGB3007 | 2 | 個 | 3,690.00 | 7,380 | |
| 15 | プルボックス | (350×350×300) | 1 | 個 | 6,840.00 | 6,840 | |
| 16 | プルボックス設置 規格外 | 350mm/ 350mm/ 300mm/ 新設 | 1 | 個 | 12,186.00 | 12,186 | |

| 名 称 | | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|----------------------|-------------------------|-----|-----|------------|--------|-----|
| 1 | プルボックス | (400×400×300) (SUS) | 1 | 個 | 45,000.00 | 45,000 | |
| 2 | プルボックス設置 規格外 | 400mm/ 400mm/ 300mm/ 新設 | 1 | 個 | 13,405.00 | 13,405 | |
| 3 | アンカーボルト(M8) | KFC B860 | 8 | 本 | 49.00 | 392 | |
| 4 | アンカーボルト(M8) | KFC SUS B860 | 8 | 本 | 221.00 | 1,768 | |
| 5 | 軽量耐火パテ | ネグロス 電工TAFKP | 3 | 個 | 936.00 | 2,808 | |
| 6 | 防火措置用シート | ネグロス 電工TAFIS100 | 2 | 枚 | 610.20 | 1,220 | |
| 7 | 防火措置用シート | ネグロス 電工TAFIS130 | 1 | 枚 | 972.00 | 972 | |
| 8 | はつり工事 配管貫通口(機械施工) | 50mm 200mm程度 | 1 | 箇所 | 7,698.00 | 7,698 | |
| 9 | はつり工事 配管貫通口(機械施工) | 75mm 200mm程度 | 1 | 箇所 | 9,142.00 | 9,142 | |
| 10 | はつり工事 配管貫通口(機械施工) | 125mm 200mm程度 | 1 | 箇所 | 11,788.00 | 11,788 | |
| 11 | フリアク加工 | | 3 | 箇所 | 3,899.00 | 11,697 | |
| 12 | プルボックス | (300×300×300) | 1 | 個 | 5,560.00 | 5,560 | |
| 13 | プルボックス設置 規格外 | 300mm/ 300mm/ 300mm/ 新設 | 1 | 個 | 10,967.00 | 10,967 | |
| 14 | プルボックス | (300×300×300) (SUS) | 1 | 個 | 35,800.00 | 35,800 | |
| 15 | プルボックス設置 規格外 | 300mm/ 300mm/ 300mm/ 新設 | 1 | 個 | 10,967.00 | 10,967 | |
| 16 | 雑材料 | 一般材料費の3% | 1 | 式 | 170,655.00 | 5,119 | |

| 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----------|---------|-----|
| 1 <5Fキャットウォーク> | | | | | | |
| 2 カメラ撤去 | | | | | | |
| 3 監視カメラ装置撤去 一体型カメラ(屋外用) | 撤去 | 3 | 台 | 20,564.00 | 61,692 | |
| 4 カメラ撤去保管 | | | | | | |
| 5 監視カメラ装置撤去保管 一体型カメラ(屋外用) | 撤去保管 | 2 | 台 | 41,130.00 | 82,260 | |
| 6 カメラ中継箱 | | | | | | |
| 7 プルボックス撤去 規格外 | 830mm/ 700mm/ 200mm/ 撤去 | 1 | 個 | 10,541.00 | 10,541 | |
| 8 ウィンドウォッシャータンク | | | | | | |
| 9 プルボックス撤去 規格外 | 350mm/ 427mm/ 230mm/ 撤去 | 5 | 個 | 6,135.00 | 30,675 | |
| 10 <1F無線機器室> | | | | | | |
| 11 その他機器撤去 自立ラック | 撤去 | 1 | 台 | 10,794.00 | 10,794 | |
| 12 無停電電源装置撤去 | | 2 | 式 | 7,053.00 | 14,106 | |
| 13 光多重伝送装置撤去 | | | | | | |
| 14 情報処理設備撤去 各種情報設備据付 | ハブ 撤去 | 2 | 台 | 1,370.00 | 2,740 | |
| 小計 | | | | | 212,808 | |

| 名称 | | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------------------------|-------------------|-------|----|----------|---------|----|
| 1 | 電力ケーブル撤去 | | | | | | |
| 2 | φ=5mm以上~10mm以下 | | | | | | |
| 3 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダケ外 撤去 | 6.2 | m | 353.00 | 2,188 | |
| 4 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 撤去 | 82.5 | m | 280.00 | 23,100 | |
| 5 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 露出 撤去 | 8 | m | 437.00 | 3,496 | |
| 6 | φ=10mm以上~15mm以下 | | | | | | |
| 7 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 20mm以下 ラック/ダケ外 撤去 | 256.6 | m | 865.00 | 221,959 | |
| 8 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 20mm以下 管内 撤去 | 22.2 | m | 669.00 | 14,851 | |
| 9 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 20mm以下 露出 撤去 | 18.6 | m | 1,072.00 | 19,939 | |
| 10 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 20mm以下 ころがし 撤去 | 22.9 | m | 401.00 | 9,182 | |
| 11 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 20mm以下 ビット 撤去 | 7.8 | m | 535.00 | 4,173 | |
| 12 | 通信ケーブル撤去 | | | | | | |
| 13 | φ=5mm以上~10mm以下 | | | | | | |
| 14 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ラック/ダケ外 撤去 | 131.4 | m | 353.00 | 46,384 | |
| 15 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 管内 撤去 | 50.6 | m | 280.00 | 14,168 | |
| 16 | ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信) | 10mm以下 ころがし 撤去 | 5 | m | 157.00 | 785 | |

| 名 称 | | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------------------|-------------------------|------|-----|----------|--------|-----|
| 1 | F2#50 | | | | | | |
| 2 | 屋内配管撤去 金属製可とう電線管 | 63mm以下 露出 撤去 | 6.9 | m | 1,450.00 | 10,005 | |
| 3 | F2#38 | | | | | | |
| 4 | 屋内配管撤去 金属製可とう電線管 | 38mm以下 露出 撤去 | 5.2 | m | 792.00 | 4,118 | |
| 5 | F2#24 | | | | | | |
| 6 | 屋内配管撤去 金属製可とう電線管 | 24mm以下 露出 撤去 | 7.3 | m | 510.00 | 3,723 | |
| 7 | G42 | | | | | | |
| 8 | 屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管) | 54mm以下 露出 クリップ留め 撤去 | 3.7 | m | 2,132.00 | 7,888 | |
| 9 | G36 | | | | | | |
| 10 | 屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管) | 36mm以下 露出 クリップ留め 撤去 | 5.1 | m | 1,450.00 | 7,395 | |
| 11 | G22 | | | | | | |
| 12 | 屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管) | 22mm以下 露出 クリップ留め 撤去 | 21.7 | m | 852.00 | 18,488 | |
| 13 | プルボックス撤去 規格外 | 250mm/ 250mm/ 200mm/ 撤去 | 1 | 個 | 4,265.00 | 4,265 | |
| 14 | ダクト撤去 | 75mm×40mm以下 撤去 | 2 | 個 | 1,827.00 | 3,654 | |
| | 小計 | | | | | 59,536 | |

| 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|----------------|-----|-----|-----------|---------|-----|
| 1 <4F運航情報官室> | | | | | | |
| 2 ITV映像表示装置撤去 【夜間】 | | 2 | 台 | 8,174.00 | 16,348 | |
| 3 映像操作端末本体撤去 【夜間】 | | 2 | 台 | 8,174.00 | 16,348 | |
| 4 その他機器撤去 自立ラック【夜間】 | 撤去 | 1 | 台 | 14,356.00 | 14,356 | |
| 5 その他機器撤去 パネル類【夜間】 | 撤去 | 4 | 面 | 1,519.00 | 6,076 | |
| 6 フロアパネル OM機器600A | 600×600 | 4 | 枚 | 12,600.00 | 50,400 | |
| 7 その他機器設置 パネル類【夜間】 | 新設 材料費無 | 4 | 面 | 3,039.00 | 12,156 | |
| 8 タイルカーペット ロンシール工業 | ロンタイルOA500×500 | 0.5 | m2 | 7,380.00 | 3,690 | |
| 9 カーペット敷込み 【夜間】 | 接着工法 | 0.5 | m 2 | 7,554.00 | 3,777 | |
| 10 雑材料 | 一般材料費の3% | 1 | 式 | 54,090.00 | 1,622 | |
| 小計 | | | | | 124,773 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

