積算書

松山空港場周柵改良設計業務

大阪航空局　空港部　土木課

合併積算総括表

松山空港場周柵改良設計業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価	3,686,557 ＋ 325,039				4,011,596	
直接人件費					3,686,557	
直接経費					325,039	
その他原価	3,686,557 × 53.85%（ 35% ÷（ 1 － 35% ））				1,985,210	
業務原価	4,011,596 ＋ 1,985,210				5,996,806	
一般管理費等	5,996,806 × 53.85%（ 35% ÷（ 1 － 35% ））－ 6,086				3,223,194	
業務価格	5,996,806 ＋ 3,223,194				9,220,000	
直接測量費					3,719,294	
諸経費	3,719,294 × 81.0% － 1,922				3,010,706	
測量作業費	3,719,294 ＋ 3,010,706				6,730,000	
測量業務価格					6,730,000	
合計価格	9,220,000 ＋ 6,730,000				15,950,000	
消費税等相当額	15,950,000 × 10.00%				1,595,000	
請負工事費					17,545,000	

合併積算内訳表

松山空港場周柵改良設計業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接原価					4,011,596	
設計業務					4,011,596	
場周柵改良設計業務					3,686,557	
場周柵改良設計業務					759,450	
計画準備					468,900	
1-1 計画準備		式	1.00	468,900.00	468,900	
資料収集整理					290,550	
1-2 資料収集整理		項目（ケース）	1.00	290,550.00	290,550	
実施設計					2,927,107	
付帯施設設計					1,121,532	
1-3 付帯施設実施設計		業務	1.00	540,000.00	540,000	
1-4 場周柵実施設計		式	1.00	581,532.00	581,532	
門扉実施設計					386,875	
1-5 門扉実施設計		式	1.00	386,875.00	386,875	
概算工事費算定					274,100	
1-6 概算工事費算定		項目（ケース）	1.00	274,100.00	274,100	

合併積算内訳表

松山空港場周柵改良設計業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
成果					492,350	
1-7 報告書作成		式	1.00	492,350.00	492,350	
照査					168,950	
1-8 照査		式	1.00	168,950.00	168,950	
設計協議					483,300	
1-9 設計協議(事前協議)		回	1.00	133,500.00	133,500	
1-10 設計協議(中間報告)		回	1.00	133,500.00	133,500	
1-11 設計協議(最終報告)		回	1.00	216,300.00	216,300	
直接経費					325,039	
直接経費					325,039	
事務用品費					30,343	
1-12 事務用品費		式	1.00	30,343.00	30,343	
旅費交通費					158,294	
1-13 旅費		式	1.00	158,294.00	158,294	
業務成果品費					136,402	
1-14 印刷製本費		式	1.00	136,402.00	136,402	

合併積算内訳表

松山空港場周柵改良設計業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					3,719,294	
測量調査業務					3,719,294	
測量業務					3,719,294	
基準点測量					223,020	
４級基準点測量					223,020	
2-1 ４級基準点測量		点	6.00	37,170.00	223,020	
路線測量					2,657,600	
路線測量					2,657,600	
2-2 作業計画		業務	1.00	108,800.00	108,800	
2-3 現地踏査		ｋｍ	1.18	153,500.00	181,130	
2-4 中心線測量		ｋｍ	1.18	470,100.00	554,718	
2-5 縦断測量		ｋｍ	1.18	396,400.00	467,752	
2-6 横断測量		ｋｍ	1.18	1,140,000.00	1,345,200	
現地測量					754,674	
現地測量					754,674	
2-7 現地測量(作業計画)(S=1/500)		業務	1.00	40,400.00	40,400	

合併積算内訳表

松山空港場周柵改良設計業務

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-8 現地測量(S=1/500)		式	1.00	714,274.00	714,274	
直接経費					84,000	
電子成果品作成費					84,000	
2-9 電子成果品作成費		式	1.00	84,000.00	84,000	

番号：1-1[D5A80001]
名称：計画準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		[R3A02]
主任技師		人	1.50	70,900.00	106,350		[R0402]
技師（Ａ）		人	2.50	62,600.00	156,500		[R0403]
技師（Ｂ）		人	2.50	49,300.00	123,250		[R0404]
合　　計	作業能力：1.00式			468,900.00	468,900		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-2[D5A80003]
名称：資料収集整理　　1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（Ａ）		人	1.50	62,600.00	93,900		[R0403]
技師（Ｂ）		人	2.50	49,300.00	123,250		[R0404]
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		[R0406]
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			290,550.00	290,550		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-3[DCA22130]
名称：付帯施設実施設計　　1業務当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	1.000	70,900.00	70,900		[R0402]
技師（Ａ）		人	2.500	62,600.00	156,500		[R0403]
技師（Ｂ）		人	3.500	49,300.00	172,550		[R0404]
技師（Ｃ）		人	2.000	42,500.00	85,000		[R0405]
技術員		人	1.500	36,700.00	55,050		[R0406]
合　　計	作業能力：1.00業務			540,000.00	540,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-4[DCA22160]
名称：場周柵実施設計　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	1.080	70,900.00	76,572		[R0402]
技師（Ａ）		人	2.480	62,600.00	155,248		[R0403]
技師（Ｂ）		人	3.560	49,300.00	175,508		[R0404]
技師（Ｃ）		人	2.700	42,500.00	114,750		[R0405]
技術員		人	1.620	36,700.00	59,454		[R0406]
合　　計	作業能力：1.00式			581,532.00	581,532		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-5[DCA22160]
名称：門扉実施設計　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（Ａ）		人	0.250	62,600.00	15,650		[R0403]
技師（Ｂ）		人	2.250	49,300.00	110,925		[R0404]
技師（Ｃ）		人	3.750	42,500.00	159,375		[R0405]
技術員		人	2.750	36,700.00	100,925		[R0406]
合　　計	作業能力：1.00式			386,875.00	386,875		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-6[D5A80104]
名称：概算工事費算定　　1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（Ａ）		人	1.50	62,600.00	93,900		[R0403]
技師（Ｂ）		人	1.50	49,300.00	73,950		[R0404]
技師（Ｃ）		人	2.50	42,500.00	106,250		[R0405]
合　　計	作業能力：1.00項目（ケース）			274,100.00	274,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-7[D5A80019]
名称：報告書作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	1.50	70,900.00	106,350		[R0402]
技師（Ａ）		人	2.50	62,600.00	156,500		[R0403]
技師（Ｂ）		人	2.50	49,300.00	123,250		[R0404]
技師（Ｃ）		人	2.50	42,500.00	106,250		[R0405]
合　　計	作業能力：1.00式			492,350.00	492,350		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-8[D5A80015]
名称：照査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	1.50	70,900.00	106,350		[R0402]
技師（Ａ）		人	1.00	62,600.00	62,600		[R0403]
合　　計	作業能力：1.00式			168,950.00	168,950		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-9[DCA11010]
名称：設計協議(事前協議)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	1.000	70,900.00	70,900		[R0402]
技師（Ａ）		人	1.000	62,600.00	62,600		[R0403]
合　　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-10[DCA11020]
名称：設計協議(中間報告)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師		人	1.000	70,900.00	70,900		[R0402]
技師（Ａ）		人	1.000	62,600.00	62,600		[R0403]
合　　計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-11[DCA11030]
名称：設計協議(最終報告)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
理事・技師長		人	1.000	82,800.00	82,800		[R0401]
主任技師		人	1.000	70,900.00	70,900		[R0402]
技師（Ａ）		人	1.000	62,600.00	62,600		[R0403]
合　　計	作業能力：1.00回			216,300.00	216,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-12[DCA01010]
名称：事務用品費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
事務用品費		式	1.000	30,343.00	30,343		[ZBA0002000]
合　　計	作業能力：1.00式			30,343.00	30,343		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-13[DCA01020]
名称：旅費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通費	大阪市役所⇔大阪航空局	式	1.000	2,408.00	2,408		[ES1500001]
交通費	大阪市役所⇔松山空港	式	1.000	155,886.00	155,886		[ES1500002]
合　　計	作業能力：1.00式			158,294.00	158,294		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：1-14[DCA12010]
名称：印刷製本費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
印刷製本費		式	1.000	136,402.00	136,402		[ZBA0001000]
合　　計	作業能力：1.00式			136,402.00	136,402		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年4月28日　　（歩掛）令和8年4月28日

番号：2-1[DDA14010]
名称：４級基準点測量　　1点当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
作業計画		点	1.000	3,464.00	3,464		単-2-1.1 [DDA14011]
選点		点	1.000	10,350.00	10,350		単-2-1.2 [DDA14012]
観測		点	1.000	15,690.00	15,690		単-2-1.3 [DDA14014]
計算整理		点	1.000	7,668.00	7,668		単-2-1.4 [DDA14015]
合　　計	作業能力：1.00点			37,170.00	37,172		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-1.1[DDA14011]
名称：作業計画　　35点当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.500	61,000.00	30,500		[R0602]
測量技師		人	1.000	52,700.00	52,700		[R0603]
測量技師補		人	0.500	41,300.00	20,650		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	3.000	103,850.00	3,115		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	2.500	103,850.00	2,596		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	103,850.00	2,077		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	9.000	106,965.00	9,626		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	121,264.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：35.00点			3,464.00	121,264		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-1.2[DDA14012]
名称：選点　　35点当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	2.500	52,700.00	131,750		[R0603]
測量技師補		人	2.500	41,300.00	103,250		[R0604]
測量助手		人	2.000	37,700.00	75,400		[R0605]
機械経費	直接人件費の	%	3.000	310,400.00	9,312		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	2.500	310,400.00	7,760		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	310,400.00	6,208		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	9.000	319,712.00	28,774		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	362,454.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：35.00点			10,350.00	362,454		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-1.3[DDA14014]
名称：観測　　35点当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	3.000	52,700.00	158,100		[RO603]
測量技師補		人	3.000	41,300.00	123,900		[RO604]
測量助手		人	5.000	37,700.00	188,500		[RO605]
機械経費	直接人件費の	%	3.000	470,500.00	14,115		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	2.500	470,500.00	11,762		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	470,500.00	9,410		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	9.000	484,615.00	43,615		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	549,402.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：35.00点			15,690.00	549,402		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-1.4[DDA14015]
名称：計算整理　　35点当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.500	61,000.00	30,500		[R0602]
測量技師		人	1.500	52,700.00	79,050		[R0603]
測量技師補		人	2.000	41,300.00	82,600		[R0604]
測量助手		人	1.000	37,700.00	37,700		[R0605]
機械経費	直接人件費の	%	3.000	229,850.00	6,895		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	2.500	229,850.00	5,746		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	229,850.00	4,597		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	9.000	236,745.00	21,307		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	268,395.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：35.00点			7,668.00	268,395		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-2[DDA31010]
名称：作業計画　　1業務当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
作業計画		業務	1.000	108,800.00	108,800		単-2-2.1 [DDA31011]
合　　計	作業能力：1.00業務			108,800.00	108,800		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-2.1[DDA31011]
名称：作業計画　　1業務当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.600	61,000.00	36,600		[R0602]
測量技師		人	0.900	52,700.00	47,430		[R0603]
測量技師補		人	0.600	41,300.00	24,780		[R0604]
合　　計	作業能力：1.00業務			108,800.00	108,810		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-3[DDA31020]
名称：現地踏査　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.600	52,700.00	84,320		[R0603]
測量技師補		人	1.400	41,300.00	57,820		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	1.500	142,140.00	2,132		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	6.500	142,140.00	9,239		[ZSRCA0020]
地域による変化率			0.000	153,511.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			153,500.00	153,511		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-4[DDA31070]
名称：中心線測量　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
中心点座標計算		ｋｍ	1.000	53,080.00	53,080		単-2-4.1 [DDA31071]
測定設置		ｋｍ	1.000	310,900.00	310,900		単-2-4.2 [DDA31072]
線形地形図の作成		ｋｍ	1.000	48,120.00	48,120		単-2-4.3 [DDA31073]
点検整理		ｋｍ	1.000	58,040.00	58,040		単-2-4.4 [DDA31074]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			470,100.00	470,140		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-4.1[DDA31071]
名称：中心点座標計算　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.600	52,700.00	31,620		[R0603]
測量技師補		人	0.600	41,300.00	24,780		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	1.500	56,400.00	846		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	6.000	56,400.00	3,384		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	57,246.00	5,724		[ZS7CA0010]
地域による変化率			-0.200	66,354.00	-13,271		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			53,080.00	53,083		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-4.2[DDA31072]
名称：測定設置　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	2.500	52,700.00	131,750		[R0603]
測量技師補		人	2.800	41,300.00	115,640		[R0604]
測量助手		人	2.200	37,700.00	82,940		[R0605]
機械経費	直接人件費の	%	1.500	330,330.00	4,954		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	6.000	330,330.00	19,819		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	335,284.00	33,528		[ZS7CA0010]
地域による変化率			-0.200	388,631.00	-77,727		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			310,900.00	310,904		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-4.3[DDA31073]
名称：線形地形図の作成　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.500	52,700.00	26,350		[R0603]
測量技師補		人	0.600	41,300.00	24,780		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	1.500	51,130.00	766		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	6.000	51,130.00	3,067		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	51,896.00	5,189		[ZS7CA0010]
地域による変化率			-0.200	60,152.00	-12,031		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			48,120.00	48,121		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-4.4[DDA31074]
名称：点検整理　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.700	52,700.00	36,890		[R0603]
測量技師補		人	0.600	41,300.00	24,780		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	1.500	61,670.00	925		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	6.000	61,670.00	3,700		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	62,595.00	6,259		[ZS7CA0010]
地域による変化率			-0.200	72,554.00	-14,511		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			58,040.00	58,043		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-5[DDA31090]
名称：縦断測量　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
観測		ｋｍ	1.000	243,500.00	243,500		単-2-5.1 [DDA31091]
縦断面図作成		ｋｍ	1.000	92,750.00	92,750		単-2-5.2 [DDA31092]
点検整理		ｋｍ	1.000	60,210.00	60,210		単-2-5.3 [DDA31093]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			396,400.00	396,460		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-5.1[DDA31091]
名称：観測　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.600	52,700.00	84,320		[R0603]
測量技師補		人	1.800	41,300.00	74,340		[R0604]
測量助手		人	1.400	37,700.00	52,780		[R0605]
機械経費	直接人件費の	%	2.000	211,440.00	4,228		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	3.000	211,440.00	6,343		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	215,668.00	21,566		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	243,577.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			243,500.00	243,577		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-5.2[DDA31092]
名称：縦断面図作成　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.700	52,700.00	36,890		[R0603]
測量技師補		人	0.600	41,300.00	24,780		[R0604]
測量助手		人	0.500	37,700.00	18,850		[R0605]
機械経費	直接人件費の	%	2.000	80,520.00	1,610		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	3.000	80,520.00	2,415		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	82,130.00	8,213		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	92,758.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			92,750.00	92,758		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-5.3[DDA31093]
名称：点検整理　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.600	52,700.00	31,620		[R0603]
測量技師補		人	0.500	41,300.00	20,650		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	2.000	52,270.00	1,045		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	3.000	52,270.00	1,568		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	53,315.00	5,331		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	60,214.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			60,210.00	60,214		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-6[DDA31100]
名称：横断測量　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
観測	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	ｋｍ	1.000	769,300.00	769,300		単-2-6.1 [DDA31101]
横断面図作成	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	ｋｍ	1.000	246,600.00	246,600		単-2-6.2 [DDA31102]
点検整理	幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む	ｋｍ	1.000	124,400.00	124,400		単-2-6.3 [DDA31103]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			1,140,000.00	1,140,300		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-6.1[DDA31101]
名称：観測　幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	6.400	52,700.00	337,280		[R0603]
測量技師補		人	7.200	41,300.00	297,360		[R0604]
測量助手		人	5.300	37,700.00	199,810		[R0605]
機械経費	直接人件費の	%	2.500	834,450.00	20,861		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	2.500	834,450.00	20,861		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	855,311.00	85,531		[ZS7CA0010]
地域による変化率			-0.200	961,703.00	-192,341		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			769,300.00	769,362		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-6.2[DDA31102]
名称：横断面図作成　幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	2.200	52,700.00	115,940		[R0603]
測量技師補		人	2.300	41,300.00	94,990		[R0604]
測量助手		人	1.500	37,700.00	56,550		[R0605]
機械経費	直接人件費の	%	2.500	267,480.00	6,687		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	2.500	267,480.00	6,687		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	274,167.00	27,416		[ZS7CA0010]
地域による変化率			-0.200	308,270.00	-61,654		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			246,600.00	246,616		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-6.3[DDA31103]
名称：点検整理　幅60mクロソイド曲線1ヶ所を含む　　1ｋｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.700	52,700.00	89,590		[R0603]
測量技師補		人	1.100	41,300.00	45,430		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	2.500	135,020.00	3,375		[ZSRCA0010]
材料費	直接人件費の	%	2.500	135,020.00	3,375		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	10.000	138,395.00	13,839		[ZS7CA0010]
地域による変化率			-0.200	155,609.00	-31,122		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00ｋｍ			124,400.00	124,487		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-7[DDA81020]
名称：現地測量(作業計画)(S=1/500)　　1業務当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.200	61,000.00	12,200		[R0602]
測量技師		人	0.300	52,700.00	15,810		[R0603]
測量技師補		人	0.300	41,300.00	12,390		[R0604]
地域による変化率			0.000	40,400.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00業務			40,400.00	40,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-8[DDA81010]
名称：現地測量(S=1/500)　　0.018ｋｍ２当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
作業計画		式	1.000	17,308.00	17,308		単-2-8.1 [DDA81011]
細部測量	外業	式	1.000	475,363.00	475,363		単-2-8.2 [DDA81012]
細部測量	内業	式	1.000	59,734.00	59,734		単-2-8.3 [DDA81013]
数値編集		式	1.000	104,324.00	104,324		単-2-8.4 [DDA81014]
数値地形図データファイルの作成		式	1.000	57,545.00	57,545		単-2-8.5 [DDA81015]
合　　計	作業能力：1.00式			714,274.00	714,274		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-8.1[DDA81011]
名称：作業計画　　0.018ｋｍ２当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.123	61,000.00	7,503		[R0602]
測量技師		人	0.082	52,700.00	4,321		[R0603]
測量技師補		人	0.082	41,300.00	3,386		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	6.000	15,210.00	912		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	0.500	15,210.00	76		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	15,210.00	304		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	5.000	16,122.00	806		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	17,308.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00式			17,308.00	17,308		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-8.2[DDA81012]
名称：細部測量　外業　　0.018ｋｍ２当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	2.501	52,700.00	131,802		[R0603]
測量技師補		人	3.854	41,300.00	159,170		[R0604]
測量助手		人	3.362	37,700.00	126,747		[R0605]
機械経費	直接人件費の	%	6.000	417,719.00	25,063		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	0.500	417,719.00	2,088		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	417,719.00	8,354		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	5.000	442,782.00	22,139		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	475,363.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00式			475,363.00	475,363		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-8.3[DDA81013]
名称：細部測量　内業　　0.018ｋｍ２当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師補		人	1.271	41,300.00	52,492		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	6.000	52,492.00	3,149		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	0.500	52,492.00	262		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	52,492.00	1,049		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	5.000	55,641.00	2,782		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	59,734.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00式			59,734.00	59,734		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-8.4[DDA81014]
名称：数値編集　　0.018ｋｍ２当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.615	52,700.00	32,410		[R0603]
測量技師補		人	1.435	41,300.00	59,265		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	6.000	91,675.00	5,500		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	0.500	91,675.00	458		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	91,675.00	1,833		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	5.000	97,175.00	4,858		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	104,324.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00式			104,324.00	104,324		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-8.5[DDA81015]
名称：数値地形図データファイルの作成　　0.018ｋｍ２当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師		人	0.574	52,700.00	30,249		[R0603]
測量技師補		人	0.492	41,300.00	20,319		[R0604]
機械経費	直接人件費の	%	6.000	50,568.00	3,034		[ZSRCA0010]
通信運搬費等	直接人件費の	%	0.500	50,568.00	252		[ZSRCA0030]
材料費	直接人件費の	%	2.000	50,568.00	1,011		[ZSRCA0020]
精度管理費	人件費＋機械経費の	%	5.000	53,602.00	2,680		[ZS7CA0010]
地域による変化率			0.000	57,545.00	0		[ZSHCA0010]
合　　計	作業能力：1.00式			57,545.00	57,545		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日

番号：2-9[DDA01050]
名称：電子成果品作成費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
電子成果品作成費		式	1.000	84,000.00	84,000		[ZCA0007000]
合　　計	作業能力：1.00式			84,000.00	84,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
採用年月日：　（単価）令和8年6月25日　　（歩掛）令和8年6月25日