

工事名称 宮崎空港事務所庁舎改修工事

工事場所 宮崎県宮崎市大字赤江無番地(宮崎空港内)



















建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(6階 便所)						
床モザイクタイル張り	50mm角 既存同仕様 W50 下地モザイク別途 夜間作業	7.7	m	8,000	61,600	
床モザイク塗り	木ごて エポキシ下地 W50 厚22 夜間作業	7.7	m	7,300	56,210	
ビニル幅木	高さ75 夜間作業	13.6	m	2,600	35,360	
壁 アクリル樹脂系塗 装けい酸カルシウム板	厚6 モザイク面接着張り 目地シリコンシーリング共 夜間作業	30.7	m <sup>2</sup>	22,500	690,750	
同上 出隅ジョイナー	夜間作業	2.3	m	4,950	11,385	
壁タイル撤去部 モザイク調整	金ごて 内壁 夜間作業	30.7	m <sup>2</sup>	7,800	239,460	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノイズ)0.8FK 厚 6 目透かし 夜間作業	6.5	m <sup>2</sup>	9,100	59,150	
天井 ポート切込み	150φ以下 夜間作業	5	か所	7,800	39,000	
天井 ポート切込み	450角 夜間作業	1	か所	7,800	7,800	
天井廻縁	塩化ビニル製 夜間作業	15.1	m	1,300	19,630	
天井点検口	アルミ製 450角 内外枠共額縁 夜間作業	1	か所	13,000	13,000	
便所 トイレース	W1285×H2020 既存同仕様 タイル化粧板 巾木:SUS2.0曲げ加工 HL 扉1か所 付属金物一式共 夜間作業 A-09	2	か所	427,100	854,200	
SK トイレース	W1285×H2020 既存同仕様 タイル化粧板 巾木:SUS2.0曲げ加工 HL 扉1か所 付属金物一式共 夜間作業 A-09	1	か所	411,600	411,600	
(6階 便所 撤去、再設置)						

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鏡 脱着、再設置	W400×H550 夜間作業	2	か所	36,000	72,000	
洗面台 脱着、再設置	夜間作業	2	か所	48,000	96,000	
大便器 脱着、再設置	夜間作業	2	か所	66,000	132,000	
流台 脱着、再設置	夜間作業	1	か所	84,000	84,000	
制気口 脱着、再設置	夜間作業	2	か所	48,000	96,000	
(7階 VFR室)						
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 帯電防止 夜間作業	43.6	m <sup>2</sup>	23,400	1,020,240	
天井 膜材	不燃 黒色(マツ) W7080～10420×D9940 87m <sup>2</sup> 膜材料:塩化ビニル樹脂コーティング/ ガラス繊維布 コ型クランプ、取付下地:□-50×50×2.3 PL-6、GPL-4.5、2-M10 立上げ材:P-48.6φ×2.3(黒) 膜定着材:P-48.6φ×2.3(黒) 塞ぎ材:天井膜材	1	か所	24,000,000	24,000,000	
	フaster点検口:R=480 4か所 レンジフード:6φ、ハムφ150 夜間作業 A-11、12					
VFR室 天井 防落ネット	防災仕様 W7080～10420×D9940 87m <sup>2</sup> 編込44本 網目37.5mm 黒色 点検用切込み 300mm程度 22か所 点検用切込み 600mm程度 4か所 方杖貫通部開口 6か所 切込み端部補修の上かび止め 夜間作業 A-11	1	か所	6,500,000	6,500,000	
配線ダクト	スチール製 PL-1.6加工 150×250 L3100 セパレーター:PL-1.6 夜間作業 FE塗装(工場塗装)一別計上 A-11 D-03	1	か所	448,000	448,000	
配線ダクト	スチール製 PL-1.6加工 50×50 L3100 夜間作業 FE塗装(工場塗装)一別計上 A-11 D-04	1	か所	112,000	112,000	
配線ダクト撤去部 面台	スチール製 PL-1.6加工 180×250 夜間作業共 FE塗装(工場塗装)一別計上					







建築工事		耐震（躯体）改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-6	0.1	t	546,000	54,600	
切板鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	312,000	31,200	
切板鋼板	SN490B PL-16	0.3	t	341,000	102,300	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.1	t	195,000	19,500	
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.2	t	219,000	43,800	
溝形鋼	SS400 [-150×75×9×12.5	1	t	219,000	219,000	
山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.1	t	211,000	21,100	
鉄骨スクラップ 控除		1	式		▲11,000	
工場加工組立	工場溶接 すみ肉6mm換算 3.4m/t共	1.7	t	168,000	285,600	
工場錆止め塗装	JIS K5674 2回塗り	40.9	m <sup>2</sup>	1,500	61,350	
鉄骨運搬	夜間工事	1.7	t	90,000	153,000	
現場建方	現場小運搬共 夜間工事	1.7	t	3,920,000	6,664,000	
トルシア形高力ボルト	S10T M16×L35	17	本	149	2,533	
トルシア形高力ボルト	S10T M16×L40	17	本	149	2,533	
トルシア形高力ボルト	S10T M16×L60	17	本	156	2,652	
トルシア形高力ボルト	S10T M20×L45	6	本	250	1,500	
トルシア形高力ボルト	S10T M20×L50	8	本	266	2,128	
トルシア形高力ボルト	S10T M20×L60	33	本	289	9,537	
トルシア形高力ボルト	S10T M20×L65	79	本	297	23,463	
トルシア形高力ボルト	S10T M22×L70	42	本	374	15,708	













