

總括表

大分空港職員駐車場整備工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					8,485,970	
間接工事費	1,259,900 + 2,603,657				3,863,557	
共通仮設費（計）	1,016,637 + 243,263				1,259,900	
共通仮設費（率）	7,856,549 × 12.94% ((12.69%) × 1.02)				1,016,637	
現場環境改善費	7,601,970 × 3.20%				243,263	
現場管理費	9,116,449 × 28.56% ((27.73%) × 1.03)				2,603,657	
工事原価	8,485,970 + 3,863,557				12,349,527	
一般管理費等	11,720,106 × 23.20% (23.20% × 1.00) - 3,279				2,715,785	
契約保証費	11,720,106 × 0.04%				4,688	
工事価格	12,349,527 + 2,715,785 + 4,688				15,070,000	
消費税等相当額	15,070,000 × 10.00%				1,507,000	
請負工事費	15,070,000 + 1,507,000				16,577,000	

積算内訳表

大分空港職員駐車場整備工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					8,485,970	
舗装					8,228,194	
道路土工					1,904,491	
掘削工					102,641	
掘削					102,641	
1 掘削		m 3	310.00	331.1	102,641	
残土処理工					1,801,850	
土砂等運搬					917,850	
2 土砂等運搬		m 3	290.00	3,165	917,850	
残土等処分					884,000	
3 処分費(t)		t	520.00	1,700.00	884,000	
舗装工					4,555,872	
アスファルト舗装工					4,555,872	
下層路盤(車道・路肩部)					849,456	
4 下層路盤(車道・路肩部)		m 2	1,440.00	589.9	849,456	
上層路盤(車道・路肩部)					992,016	
5 上層路盤(車道・路肩部)		m 2	1,440.00	688.9	992,016	

積算内訳表

大分空港職員駐車場整備工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)					2,714,400	
6 表層(車道・路肩部)		m ²	1,440.00	1,885	2,714,400	
路面排水工					932,226	
作業土工					131,733	
床掘り					62,010	
7 床掘り		m ³	30.00	2,067	62,010	
埋戻し					57,780	
8 埋戻し		m ³	20.00	2,889	57,780	
基面整正					11,943	
9 基面整正		m ²	30.00	398.1	11,943	
側溝工					800,493	
プレキャストU型側溝					748,590	
10 U型側溝(ベンチフリューム)	BF-300	m	4.00	11,160.00	44,640	
11 U型側溝(落蓋式)	OTU型	m	39.00	18,050.00	703,950	
側溝蓋					51,903	
12 蓋版(ベンチフリューム用)		枚	9.00	5,767.00	51,903	
道路付属施設工					835,605	

積算内訳表

大分空港職員駐車場整備工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石工(据付)					491,604	
アスカーブ					491,604	
13 アスカーブ		m	66.00	1,226	80,916	
14 タイヤ止めブロック		本	92.00	4,464	410,688	
区画線工					193,705	
溶融式区画線					193,705	
15 区画線設置	文字	m	19.00	911.00	17,309	
16 区画線設置	幅45cm実線(停止線)	m	2.00	953.00	1,906	
17 区画線設置	幅45cm換算実線(横断歩道)	m	5.00	953.00	4,765	
18 区画線設置	幅15cm実線(駐車枠)	m	373.00	407.40	151,960	
19 区画線設置	幅45cm実線ゼブラ	m	17.00	1,045.00	17,765	
道路付属物工					150,296	
小型標識工					150,296	
20 道路反射鏡設置工	カーブミラー	基	1.00	67,870.00	67,870	
21 鏡体設置	カーブミラーφ800mm	個	1.00	57,850.00	57,850	
22 コンクリート		m ³	0.20	39,330	7,866	
23 型枠		m ²	2.00	8,070	16,140	

積算内訳表

大分空港職員駐車場整備工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
24 基礎碎石		m ²	0.40	1,425	570	
用地造成					257,776	
小型水路工					132,161	
集水柵・マンホール工					132,161	
集水柵・マンホール基礎					70,661	
25 コンクリート		m ³	0.50	39,330	19,665	
26 型枠		m ²	6.00	8,070	48,420	
27 基礎碎石		m ²	1.60	1,610	2,576	
蓋					61,500	
28 材料費(枚)		枚	2.00	30,750.00	61,500	
構造物撤去工					125,615	
構造物取壊し工					125,615	
コンクリート構造物取壊し					62,574	
29 構造物とりこわし	無筋	m ³	0.20	33,170.00	6,634	
30 構造物とりこわし	鉄筋	m ³	1.00	55,940.00	55,940	
舗装版切断					27,108	
31 舗装版切断		m	40.00	677.7	27,108	

積算内訳表

大分空港職員駐車場整備工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(小規模)					27,440	
32 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²	16.00	1,715	27,440	
コンクリート取壊し運搬処理					8,493	
33 殻運搬(無筋C○)	無筋コンクリート殻	m ³	0.20	1,223	244	
34 無筋C○処分費(t)		t	0.50	1,300.00	650	
35 殻運搬(鉄筋C○)	鉄筋コンクリート殻	m ³	1.00	1,514	1,514	
36 鉄筋C○処分費(t)		t	1.00	1,500.00	1,500	
37 殻運搬(A s 殻)	アスファルト殻	m ³	1.00	3,285	3,285	
38 A s 殻処分費(t)		t	1.00	1,300.00	1,300	