

大阪国際空港マルチラテレーション用高圧ケーブル交換工事

総括表

名 称	適 用	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 直接工事費		式	1		20,706,099	
2 共通仮設費		式	1		807,537	
3 現場管理費		式	1		5,445,230	
4 一般管理費等		式	1		3,861,134	
共通費 計					10,113,901	
5 積算額					30,820,000	
6 消費税等相当額		式	1		3,082,000	
7 総計					33,902,000	

大阪国際空港マルチラテレーション用高圧ケーブル交換工事		内訳表					
名 称	適 用	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
1 直接工事費							
1-1 MLAT屋外キュービクル用高圧ケーブル設置工事 (SII系)							
高圧ケーブル布設 (昼・ラック内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq (JCS 4395)	m	415	7,561	3,137,815		
高圧ケーブル布設 (昼・管内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq (JCS 4395)	m	100	7,199	719,900		
高圧ケーブル布設 (昼・ピット内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq (JCS 4395)	m	11	6,836	75,196		
高圧ケーブル布設 (夜・管内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq (JCS 4395)	m	1,835	7,951	14,590,085		
高圧ケーブル布設 (夜・ピット内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq (JCS 4395)	m	3	7,027	21,081		
端末処理 (夜・屋内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq	ヶ所	2	32,111	64,222		
直線接続材 (昼・屋外・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq	ヶ所	1	166,236	166,236		
直線接続材 (夜・屋外・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq	ヶ所	6	171,611	1,029,666		
小計					19,804,201		
1-2 MLAT屋外キュービクル用高圧ケーブル撤去工事 (SII系)							
高圧ケーブル撤去 (昼・管内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq	m	100	362	36,200		
高圧ケーブル撤去 (昼・ピット内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq	m	11	290	3,190		
高圧ケーブル撤去 (夜・ピット内・制限区域内)	6kv EM-CET 22sq	m	2	328	656		
高圧ケーブル撤去 (昼・ラック・制限区域内)	6kv CV 14sq-3c	m	415	334	138,610		
高圧ケーブル撤去 (夜・管内・制限区域内)	6kv CV 14sq-3c	m	1,835	394	722,990		
高圧ケーブル撤去 (夜・ピット内・制限区域内)	6kv CV 14sq-3c	m	1	252	252		
小計					901,898		
計					20,706,099		