北九州空港風向灯設置その他工事

名称		摘要	数量	単位	単価	金額	支給材料	備考
1.	直接工事費							
1-1.	風向灯設置工事		1	式		15,184,375	0	
1-2.	撤去工事		1	式		336,014	0	
	直接工事費計					15,520,389	0	
2.	共通費							
	共通仮設費		1	式		529,245		
	現場管理費		1	式		3,368,465		
	一般管理費等		1	式		2,781,901		
	共通費計		1	式		6,679,611		
3.	積算額		1	式		22,200,000		
4.	消費税等相当額		1	式		2,220,000		
5.	総計		1	式		24,420,000		

北九州空港風向灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-1.	風向灯設置工事							
	風向灯設置	2B-D型	1	式		3,545,147		(場内、夜間)
	トランス収納箱	SUS	1	式		531,628		(場内、夜間)
	プリカチューブ布設	(30)	1	m	5,818	5,818		(場内、夜間)
	プリカチューブ布設	(63)	1	m	14,348	14,348		(場内、夜間)
	コンビネーションカップリング	30-G28	1	個	158	158		(場内、夜間)
	コンビネーションカップリング	63-G54	1	個	684	684		(場内、夜間)
	ケーブル布設（管内）	600V EM-CE2c-5.5sq	5	m	2,421	12,105		(場内、夜間)
	ケーブル布設（管内）	600V EM-CE2c-8sq	882	m	2,739	2,415,798		(場内、夜間)
	配管布設	SGP32A	76	m	15,232	1,157,632		(場内、夜間)
	配管布設	SGP50A	1	m	21,660	21,660		(場内、夜間)
	接地線布設	H-14sq	76	m	1,501	114,076		(場内、夜間)
	接地線布設	EM-IE5.5sq	1	m	600	600		(場内、夜間)
	土工事		1	式		7,136,121		(場内、夜間)
	梱包・輸送費		1	式		228,600		
	合計					15,184,375	0	

北九州空港風向灯設置その他工事

名　　称		摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-2.	撤去工事							
	風向灯撤去（再不）	2B型	1	基	109,459	109,459		(場内、夜間)
	トランス収納箱撤去（再不）	SUS,500×400×400	1	基	18,599	18,599		(場内、夜間)
	プリカチューブ撤去（再不）	(30)	1	m	838	838		(場内、夜間)
	プリカチューブ撤去（再不）	(63)	1	m	1,886	1,886		(場内、夜間)
	ケーブル撤去(管内)（再不）	600V EM-CE2c-5.5sq	5	m	400	2,000		(場内、夜間)
	ケーブル撤去(管内)（再不）	600V EM-CE2c-8sq	464	m	438	203,232		(場内、夜間)
	合計					336,014	0	