積算価格内訳書

工事名称　　福江RCAG送信局舎外2か所空気調和設備工事

工事場所　　福江RCAG：長崎県五島市富江町大字長峰郷字荒川内2728-1
福江空港庁舎：長崎県五島市上大津町2192

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	61,798,904	
計			61,798,904	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,104,338	
現場管理費	1	式	7,514,133	
一般管理費等	1	式	10,852,625	
計			20,471,096	
工事価格	1	式	82,270,000	
消費税等相当額	1	式	8,227,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	90,497,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
福江RCAG送信局舎外1か所 空気調和設備工事	1	式	33,612,794	
福江空港庁舎ORSR無線機器室等 空気調和設備工事	1	式	28,186,110	
計			61,798,904	

福江RCAG送信局舎外1か所　種目別内訳　3

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
Ⅰ.空気調和設備工事	1	式	33,612,794	
計			33,612,794	

福江空港庁舎ORSR無線機器室等　種目別内訳　4

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
Ⅰ.空気調和設備工事	1	式	28,186,110	
計			28,186,110	

福江RCAG送信局舎外1か所　科目別内訳

Ⅰ.空気調和設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1.送信局舎空気調和設備工事	1	式	24,478,586	
2.受信局舎空気調和設備工事	1	式	7,997,315	
3.撤去工事	1	式	868,493	
4.発生材処理費	1	式	268,400	
計			33,612,794	

福江空港庁舎0RSR無線機器室等　科目別内訳

Ⅰ.空気調和設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1	式	13,855,125	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	1	式	12,996,641	
3,撤去工事	1	式	977,444	
4.発生材処理費	1	式	356,900	
計			28,186,110	

Ⅰ.空気調和設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.送信局舎空気調和設備工事	1.1主要機器	1	式	21,140,000	
1.送信局舎空気調和設備工事	1.2機器搬入据付工事	1	式	681,000	
1.送信局舎空気調和設備工事	1.3配管工事	1	式	176,410	
1.送信局舎空気調和設備工事	1.4動力設備工事	1	式	305,110	
1.送信局舎空気調和設備工事	1.5自動制御設備工事	1	式	209,250	
1.送信局舎空気調和設備工事	1.6遠隔監視制御設備工事	1	式	126,140	
1.送信局舎空気調和設備工事	1.7保温工事	1	式	55,736	
1.送信局舎空気調和設備工事	1.8架台等製作設置	1	式	140,800	
1.送信局舎空気調和設備工事	1.9その他	1	式	1,644,140	
計				24,478,586	
2.受信局舎空気調和設備工事	2.1主要機器	1	式	6,850,000	
2.受信局舎空気調和設備工事	2.2機器搬入据付工事	1	式	213,600	
2.受信局舎空気調和設備工事	2.3配管工事	1	式	268,400	
2.受信局舎空気調和設備工事	2.4動力設備工事	1	式	169,700	
2.受信局舎空気調和設備工事	2.5自動制御設備工事	1	式	64,960	

Ⅰ.空気調和設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2.受信局舎空気調和設備工事	2.6遠隔監視制御設備工事	1	式	222,510	
2.受信局舎空気調和設備工事	2.7保温工事	1	式	102,460	
2.受信局舎空気調和設備工事	2.8架台等製作設置	1	式	74,260	
2.受信局舎空気調和設備工事	2.9その他	1	式	31,425	
計				7,997,315	
3.撤去工事	3.1 撤去工事	1	式	868,493	
計				868,493	
4.発生材処理費	4.1 発生材処分費	1	式	241,400	
4.発生材処理費	4.2 発生材運搬費	1	式	27,000	
計				268,400	

Ⅰ.空気調和設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.1 主要機器	1	式	10,872,000	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.2 機器搬入据付工事	1	式	466,400	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.3 配管工事	1	式	1,032,310	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.4 動力設備工事	1	式	717,050	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.5 自動制御設備工事	1	式	92,420	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.6 遠隔監視制御設備工事	1	式	461,880	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.7 保温工事	1	式	73,329	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.8 塗装工事	1	式	8,778	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.9 架台等製作設置	1	式	85,360	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.10 その他工事	1	式	33,598	
1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事	1.11 はつり工事	1	式	12,000	
計				13,855,125	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.1 主要機器	1	式	9,870,000	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.2 機器搬入据付工事	1	式	481,000	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.3 配管工事	1	式	1,334,810	

Ⅰ.空気調和設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.4 動力設備工事	1	式	881,710	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.5 自動制御設備工事	1	式	53,350	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.6 遠隔監視制御設備工事	1	式	156,190	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.7 保温工事	1	式	79,787	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.8 架台等製作設置	1	式	85,360	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.9 その他工事	1	式	41,134	
2.CVCF室系統空気調和設備工事	2.10 はつり工事	1	式	13,300	
計				12,996,641	
3,撤去工事	3.1 0RSR無線機器室系統 空気調和設備撤去	1	式	499,280	
3,撤去工事	3.2 CVCF室系統 空気調和設備撤去	1	式	478,164	
計				977,444	
4.発生材処理費	4.1 発生材処分費	1	式	304,900	
4.発生材処理費	4.2 発生材運搬費	1	式	52,000	
計				356,900	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-1-1～2　直吹き型 交通管制業務用 冷房能力21.5kW	2	組	8,260,000	16,520,000	
動力制御盤	CP-1 自立形	1	面	4,620,000	4,620,000	
計					21,140,000	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-1-1～2	2	組	232,000	464,000	
動力制御盤	CP-1 自立形	1	面	217,000	217,000	
計					681,000	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10㎜以上	5	m	4,500	22,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	5	m	11,700	58,500	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	9	m	6,890	62,010	
防虫網	円錐型SUS 32A	2	個	16,700	33,400	
計					176,410	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管 (G)	露出配管　36mm	5	m	4,150	20,750	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	1	m	1,680	1,680	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　39mm	7	m	2,630	18,410	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　39mm	1	m	2,330	2,330	
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,420	4,840	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水	2	か所	3,420	6,840	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	1	m	1,020	1,020	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	17	m	1,160	19,720	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	12	m	3,060	36,720	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾗｯｸ	28	m	3,350	93,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	3	m	2,830	8,490	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	7	m	350	2,450	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	41	m	420	17,220	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (塗装仕上)	200x200x150	2	個	8,740	17,480	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)	200x200x150 WP	2	個	14,100	28,200	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	2	台	6,980	13,960	
既設盤接続（SII系低圧配電盤）TX		1	式		11,200	
計					305,110	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	1	m	1,680	1,680	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	3	m	2,250	6,750	
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,420	4,840	
EM-STPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 4P 管内	1	m	1,180	1,180	
EM-STPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 4P ﾗｯｸ	17	m	1,320	22,440	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m	820	4,100	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2 -5P 管内	3	m	3,670	11,010	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2 -5P ﾗｯｸ	5	m	3,970	19,850	
室内温度検出器	4-20mA TE1	1	個	22,400	22,400	
空調計測盤	300x80x200H	1	面	115,000	115,000	
計					209,250	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.6遠隔監視制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C ﾗｯｸ	13	m	1,370	17,810	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C ﾗｯｸ	13	m	4,540	59,020	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2 -2P ﾗｯｸ	13	m	2,070	26,910	
室内温度検出器	Pt100 TE1-M	1	個	22,400	22,400	
計					126,140	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.7保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管保温						
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	4	m	2,380	9,520	
冷媒配管用保温化粧ｹｰｽ	産業用（樹脂製）	1	式		46,216	
計					55,736	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.8架台等製作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室内機用架台	ACP-1-1～2用	1	式		83,300	
屋外機用架台	ACPC-1-1～2用	1	式		57,500	
計					140,800	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.送信局舎空気調和設備工事			1.9その他		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防護フェンス製作設置・基礎工事		1	式		1,567,200	
防護フェンス土工事		1	式		59,414	
除草コンクリート		1	式		17,526	
計					1,644,140	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-2-1～2　直吹き型 交通管制業務用（小規模機器室） 冷房能力6.6kW	2	組	1,670,000	3,340,000	
動力制御盤	CP-2 壁掛形	1	面	3,510,000	3,510,000	
計					6,850,000	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-2-1～2	2	組	52,300	104,600	
動力制御盤	CP-2 壁掛形	1	面	109,000	109,000	
計					213,600	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10㎜以上	14	m	4,500	63,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	14	m	9,930	139,020	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　20A	1	m	5,420	5,420	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	4	m	6,890	27,560	
防虫網	円錐型SUS 32A	2	個	16,700	33,400	
計					268,400	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管 (G)	露出配管　28㎜	8	m	3,340	26,720	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　39㎜	3	m	2,630	7,890	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　39㎜	1	m	2,330	2,330	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,650	5,300	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	14	m	900	12,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5㎜2- 3C 管内	14	m	1,370	19,180	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5㎜2- 3C ﾗｯｸ	3	m	1,540	4,620	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5㎜2- 3C ﾗｯｸ	13	m	2,010	26,130	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5㎜2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m	1,630	4,890	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	2㎜2	25	m	350	8,750	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5㎜2	16	m	420	6,720	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (塗装仕上)	200x200x150	1	個	8,740	8,740	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(溶融亜鉛め っき)	200x200x150 WP	1	個	14,100	14,100	
電動機結線	直入始動方式	2	台	6,980	13,960	
既設盤接続 （SⅡ系低圧配電 盤）RX		1	式		7,770	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					169,700	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	6	m	2,630	15,780	
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,710	7,420	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C 管内	6	m	1,070	6,420	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C 管内	6	m	1,510	9,060	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C ﾗｯｸ	9	m	1,210	10,890	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 5C ﾗｯｸ	9	m	1,710	15,390	
計					64,960	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.6遠隔監視制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	2	m	1,680	3,360	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C ﾗｯｸ	11	m	1,370	15,070	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C ﾗｯｸ	11	m	3,760	41,360	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2 -2P 管路	2	m	3,670	7,340	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2 -2P ﾗｯｸ	14	m	2,070	28,980	
空調計測盤	200x80x200H	1	面	104,000	104,000	
室内温度検出器	Pt100 TE1-M	1	個	22,400	22,400	
計					222,510	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.7保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管保温						
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	1	m	2,260	2,260	
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	1	m	2,380	2,380	
冷媒配管用保温化粧ｹｰｽ	産業用（樹脂製）	1	式		97,820	
計					102,460	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.8架台等製作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室内機用架台	ACP-2-1～2用	1	式		46,800	
屋外機用架台	ACPC-2-1～2用	1	式		27,460	
計					74,260	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.受信局舎空気調和設備工事			2.9その他		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
除草コンクリート		1	式		31,425	
計					31,425	

Ⅰ.空気調和設備工事	3.撤去工事			3.1 撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		365,800	
配管類撤去		1	式		55,974	
電気配管配線類撤去		1	式		431,783	
保温類撤去		1	式		14,936	
計					868,493	

Ⅰ.空気調和設備工事	4.発生材処理費			4.1 発生材処分費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
フロン回収処分費		1	式		184,500	
産業廃棄物処分費		1	式		56,900	
計					241,400	

Ⅰ.空気調和設備工事	4.発生材処理費			4.2 発生材運搬費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物運搬費		1	式		27,000	
計					27,000	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.ORSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.1 主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-3-1,3-2 直吹形 交通管制業務用（小規模機器室） 冷房能力　5.4kW　暖房能力6.8kW	2	組	1,760,000	3,520,000	
床置ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ	床置形 3φ-200V 3.0kW	2	組	376,000	752,000	
空気調和装置 動力制御盤	CP-3 壁掛形	1	面	3,860,000	3,860,000	
空気調和装置 電源切換盤	自立形	1	面	2,740,000	2,740,000	
計					10,872,000	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.2 機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-3-1,3-2	2	組	51,000	102,000	
床置ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ	ACP-3用	2	組	23,700	47,400	
空気調和装置 動力制御盤	CP-3 壁掛形	1	面	106,000	106,000	
空気調和装置 電源切換盤	自立形	1	面	211,000	211,000	
計					466,400	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.3 配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　25A	1	m	6,520	6,520	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　32A	1	m	8,170	8,170	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　30A	3	m	3,600	10,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　40A	11	m	4,530	49,830	
防虫網	円錐型SUS　32A	1	個	16,700	16,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10㎜以上	63	m	4,500	283,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	63	m	9,930	625,590	
防火区画貫通処理		6	か所	5,200	31,200	
計					1,032,310	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.4 動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	142	m	350	49,700	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	44	m	550	24,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	63	m	900	56,700	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	11	m	1,540	16,940	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	5	m	1,370	6,850	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	50	m	2,010	100,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	18	m	1,800	32,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	2	m	2,410	4,820	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾗｯｸ	29	m	3,350	97,150	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	1	m	3,060	3,060	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m	2,830	14,150	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	34	m	3,350	113,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	3	m	3,050	9,150	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	5	m	2,250	11,250	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	3	m	3,450	10,350	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.4 動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管　28mm	12	m	3,340	40,080	
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	1	m	4,150	4,150	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	3,420	6,840	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆無	2	か所	1,620	3,240	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	400×400× 200	1	個	28,000	28,000	
電動機結線	直入始動方式	4	台	6,980	27,920	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	500A　1段目	2	m	11,800	23,600	
既設盤接続（S,P系）		1	式		32,100	
計					717,050	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.5 自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C ﾗｯｸ	17	m	2,630	44,710	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C 管内	2	m	2,340	4,680	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C ﾗｯｸ	11	m	1,210	13,310	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C 管内	5	m	1,060	5,300	
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,080	6,160	
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,420	4,840	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	200A　1段目	2	m	6,710	13,420	
計					92,420	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.6 遠隔監視制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m	1,080	19,440	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C ﾗｯｸ	34	m	1,370	46,580	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C 管内	3	m	1,220	3,660	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m	3,600	64,800	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C ﾗｯｸ	34	m	4,540	154,360	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 20C 管内	3	m	4,030	12,090	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m	1,820	32,760	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2P ﾗｯｸ	40	m	2,070	82,800	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2P 管内	5	m	1,920	9,600	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	7	m	1,680	11,760	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 2個用	1	個	1,630	1,630	
室内温度検出器	Pt100Ω	1	個	22,400	22,400	
計					461,880	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.7 保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	1	m	2,380	2,380	
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	1	m	2,570	2,570	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	3	m	2,070	6,210	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	10	m	2,200	22,000	
冷媒配管保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		40,169	
計					73,329	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.8 塗装工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外配管支持架台再防錆塗装		1	式		8,778	
計					8,778	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.9　架台等製作設置		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
室内機用架台	ACP-3-1用,3-2用	1	式		65,680	
屋外機用架台	ACP-3-1用,3-2用	1	式		19,680	
計					85,360	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.10　その他工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
天井改修		1	式		33,598	
計					33,598	

Ⅰ.空気調和設備工事	1.0RSR無線機器室系統空気調和設備工事			1.11　はつり工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		12,000	
計					12,000	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.1　主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-4-1,4-2　直吹形 交通管制業務用（小規模機器室） 冷房能力　6.8kW　暖房能力5.7kW	2	組	1,810,000	3,620,000	
空気調和装置 動力制御盤	CP-4 壁掛形	1	面	3,510,000	3,510,000	
空気調和装置 電源切換盤	自立形	1	面	2,740,000	2,740,000	
計					9,870,000	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.2 機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-4-1,4-2	2	組	82,000	164,000	
空気調和装置 動力制御盤	CP-4 壁掛形	1	面	106,000	106,000	
空気調和装置 電源切換盤	自立形	1	面	211,000	211,000	
計					481,000	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.3 配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　25A	1	m	6,520	6,520	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　32A	2	m	8,170	16,340	
防虫網	円錐型SUS　32A	2	個	16,700	33,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10㎜以上	85	m	4,500	382,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	85	m	9,930	844,050	
防火区画貫通処理		10	か所	5,200	52,000	
計					1,334,810	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.4 動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	177	m	350	61,950	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	30	m	550	16,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	85	m	900	76,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	39	m	1,990	77,610	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	43	m	2,410	103,630	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	20	m	2,170	43,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m	2,830	53,770	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾗｯｸ	12	m	3,350	40,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	4	m	3,060	12,240	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m	5,890	111,910	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	7	m	6,710	46,970	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m	8,650	43,250	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	5	m	9,690	48,450	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	4	m	9,030	36,120	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	2	m	3,450	6,900	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.4 動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管　70mm	1	m	7,300	7,300	
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	10	m	4,150	41,500	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	3,420	6,840	
電動機結線	直入始動方式	2	台	6,980	13,960	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	200A　1段目	1	m	6,710	6,710	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	500A　1段目	1	m	11,800	11,800	
既設盤接続（S系）		1	式		14,200	
計					881,710	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.5 自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m	2,080	8,320	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C ﾗｯｸ	13	m	2,630	34,190	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C 管内	2	m	2,340	4,680	
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,080	6,160	
計					53,350	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.6 遠隔監視制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m	1,080	10,800	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 4C ﾗｯｸ	7	m	1,370	9,590	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m	2,950	29,500	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 15C ﾗｯｸ	7	m	3,760	26,320	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m	1,820	21,840	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2P ﾗｯｸ	13	m	2,070	26,910	
EM-KPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2P 管内	2	m	1,920	3,840	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	2	m	1,680	3,360	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 2個用	1	個	1,630	1,630	
室内温度検出器	Pt100Ω	1	個	22,400	22,400	
計					156,190	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.7　保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	1	m	2,380	2,380	
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	1	m	2,570	2,570	
冷媒配管保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		74,837	
計					79,787	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.8　架台等製作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室内機用架台	ACP-4-1用,4-2用	1	式		65,680	
屋外機用架台	ACP-4-1用,4-2用	1	式		19,680	
計					85,360	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.9　その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井改修		1	式		41,134	
計					41,134	

Ⅰ.空気調和設備工事	2.CVCF室系統空気調和設備工事			2.10　はつり工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		13,300	
計					13,300	

Ⅰ.空気調和設備工事	3,撤去工事				3.1　0RSR無線機器室系統　空気調和設備撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
主要機器撤去		1	式		142,700	
配管類撤去		1	式		148,040	
電気配管配線類撤去		1	式		164,733	
保温類撤去		1	式		23,156	
天井撤去		1	式		20,651	
計					499,280	

Ⅰ.空気調和設備工事	3,撤去工事				3.2　CVCF室系統　空気調和設備撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
主要機器撤去		1	式		203,600	
配管類撤去		1	式		154,527	
電気配管配線類撤去		1	式		73,524	
保温類撤去		1	式		17,370	
天井撤去		1	式		29,143	
計					478,164	

Ⅰ.空気調和設備工事	4.発生材処理費			4.1 発生材処分費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		88,900	
冷媒ﾌﾛﾝ回収処分費		1	式		216,000	
計					304,900	

Ⅰ.空気調和設備工事	4.発生材処理費			4.2 発生材運搬費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物運搬費		1	式		52,000	
計					52,000	