

積算価格内訳書

項目	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A.	新高知VOR/DME30kVA発電装置設置工事						
I.	工事原価						
1.	据付工事原価						
1.1	直接工事費						
1.1.1	輸送費		1	式		1,107,000	
	1.1.1の計					1,107,000	
1.1.2	材料費						
(1)	直接材料費						
(イ)	機器据付工事材料						
	掘削		2.93	m3	273	799	
	埋戻		2.09	m3	2,901	6,063	
	配管用保護砂		0.84	m3	4,200	3,528	
	調整ライナ		1	式		4,008	
	樹脂カプセル	M20-210	10	個	537	5,370	
	架台(ステージ)設置	材工	1	式		3,150,000	
	転落防止柵設置	材工	1	式		877,500	
	(イ)の計					4,047,268	
(ロ)	電気配線工事材料						
	厚鋼電線管	(G16)露出	9.20	m	1,780	16,376	
	厚鋼電線管	(G70)露出	8.00	m	7,420	59,360	
	硬質ビニル電線管	(VE14)露出	1.20	m	1,010	1,212	
	硬質ビニル電線管	(VE14)隠ぺい	7.00	m	850	5,950	
	波付硬質ポリエチレン管	(FEP80)	7.60	m	1,550	11,780	
	波付硬質ポリエチレン管	(FEP40)	7.60	m	990	7,524	
	波付硬質ポリエチレン管	(FEP30)	7.60	m	850	6,460	
	ブルボックス	550×400×400 SUS(WP)	1	個		86,200	
	ブルボックス	400×400×400 SUS(WP)	1	個		76,300	
	埋設シート	150W	2.10	m	170	357	
	接地極	銅棒	3	箇所	4,980	14,940	
	接地極埋設標		3	個	9,540	28,620	
	電力ケーブル	600V EM-CE2c×14sq	55.66	m	682	37,960	
	電力ケーブル	600V EM-CE3c×60sq	193.83	m	3,667	710,774	
	電力ケーブル	600V EM-CE3c×14sq	55.66	m	948	52,765	
	電力ケーブル雑材料		1	式		24,043	
	伝送ケーブル	EM-UTP	58.19	m	50	2,909	
	伝送ケーブル雑材料		1	式		87	
	裸銅線	硬銅より線(H)14sq	2.04	m	1,823	3,718	
	裸銅線雑材料		1	式		111	
	接地線	EM-IE 22sq	153.70	m	1,130	173,681	
	接地線	EM-IE 14sq	11.90	m	880	10,472	
	接地線	EM-IE 8sq	17.20	m	630	10,836	
	接地線	EM-IE 5.5sq	3.40	m	520	1,768	
	端末処理材料	600V EM-CE 2c×14sq	2	組	610	1,220	

積算価格内訳書

項目	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	端末処理材料	600V EM-CE 3c×60sq	8	組	1,270	10,160	
	端末処理材料	600V EM-CE 3c×14sq	2	組	610	1,220	
	(□)の計					1,356,803	
	(1)の計					5,404,071	
	1.1.2の計					5,404,071	
1.1.3	労務費						
	電 工		18	人	25,168	453,024	
	1.1.3の計					453,024	
1.1.4	直接経費						
	(1) 試運転材料費						
	軽 油	JIS 2号	900	L	148	133,200	
	潤滑油	CD級	11	L	425	4,675	
	不凍液	ロングライフクーラント	4	L	350	1,400	
	(1)の計					139,275	
	(2) 機械損料						
	乾式負荷装置	3φ200V 30kW以上	1	式		1,560,600	
	データ記録装置		1	式		642,600	
	(2)の計					2,203,200	
	(3) 積上分						
	シェルター据付		1	式		945,000	
	(3)の計					945,000	
	1.1.4の計					3,287,475	
	1.1の計					10,251,570	
1.2	間接工事費						
1.2.1	共通仮設費		1	式		1,798,317	
1.2.2	現場管理費		1	式		2,047,127	
	1.2の計					3,845,444	
	1.の計					14,097,014	
2.	設計技術費		1	式		710,489	
	2.の計					710,489	

積算価格内訳書

項目	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	I. の計					14,807,503	
II.	一般管理費等		1	式		3,540,209	
	II. の計					3,540,209	
	A. の計					18,347,712	