積算価格内訳書

工事名称　　神戸空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事

工事場所　　兵庫県神戸市中央区神戸空港１番

国土交通省大阪航空局空港部機械課

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	101,888,753	
計			101,888,753	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,341,776	
現場管理費	1	式	10,993,326	
一般管理費等	1	式	16,776,145	
計			31,111,247	
工事価格	1	式	133,000,000	
消費税等相当額	1	式	13,300,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	146,300,000	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
神戸空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事	1	式	101,888,753	
計			101,888,753	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
Ⅰ.1階系統	1	式	44,099,557	
Ⅱ.2階系統	1	式	57,789,196	
計			101,888,753	

Ⅰ.1階系統

名称	数量	単位	金額	備考
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1	式	7,426,878	
2.1階電気室系統空気調和設備工事	1	式	6,628,040	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	1	式	2,436,908	
4.1階会議室系統空気調和設備工事	1	式	17,293,002	
5.1階換気設備工事	1	式	6,803,160	
6.1階排煙設備工事	1	式	735,000	
7.撤去工事	1	式	2,496,969	
8.発生材処理	1	式	279,600	
計			44,099,557	

Ⅱ.2階系統

名称	数量	単位	金額	備考
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1	式	12,546,053	
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	1	式	2,609,386	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	1	式	11,212,509	
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	1	式	6,639,082	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	1	式	6,776,557	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	1	式	4,644,265	
7.2･3･4階換気設備工事	1	式	9,090,150	
8.撤去工事	1	式	3,879,394	
9.発生材処理	1	式	391,800	
計			57,789,196	

Ｉ.1階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.1主要機器	1	式	3,836,000	
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.2機器搬入据付工事	1	式	303,900	
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.3配管工事	1	式	499,720	
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.4動力設備工事	1	式	1,395,120	
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.5自動制御設備工事	1	式	294,850	
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.6遠隔監視制御設備工事	1	式	51,130	
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.7保温工事	1	式	660,488	
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.8架台等制作設置	1	式	159,500	
1.1階監視室系統空気調和設備工事	1.9その他工事	1	式	226,170	
計				7,426,878	
2.1階電気室系統空気調和設備工事	2.1主要機器	1	式	3,100,000	
2.1階電気室系統空気調和設備工事	2.2機器搬入据付工事	1	式	416,000	
2.1階電気室系統空気調和設備工事	2.3配管工事	1	式	1,118,800	
2.1階電気室系統空気調和設備工事	2.4動力設備工事	1	式	1,077,820	
2.1階電気室系統空気調和設備工事	2.5自動制御設備工事	1	式	305,520	

Ｉ.1階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2.1階電気室系統空気調和設備工事	2.6保温工事	1	式	39,690	
2.1階電気室系統空気調和設備工事	2.7架台等制作設置	1	式	323,200	
2.1階電気室系統空気調和設備工事	2.8その他工事	1	式	247,010	
計				6,628,040	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	3.1主要機器	1	式	844,000	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	3.2機器搬入据付工事	1	式	45,100	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	3.3配管工事	1	式	609,430	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	3.4動力設備工事	1	式	447,990	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	3.5自動制御設備工事	1	式	117,590	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	3.6保温工事	1	式	11,498	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	3.7架台等制作設置	1	式	159,500	
3.1階MDF室系統空気調和設備工事	3.8その他工事	1	式	201,800	
計				2,436,908	
4.1階会議室系統空気調和設備工事	4.1主要機器	1	式	11,043,000	
4.1階会議室系統空気調和設備工事	4.2機器搬入据付工事	1	式	592,000	

Ｉ.1階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4.1階会議室系統空気調和設備工事	4.3配管工事	1	式	1,958,280	
4.1階会議室系統空気調和設備工事	4.4動力設備工事	1	式	1,472,360	
4.1階会議室系統空気調和設備工事	4.5自動制御設備工事	1	式	828,570	
4.1階会議室系統空気調和設備工事	4.6保温工事	1	式	1,054,440	
4.1階会議室系統空気調和設備工事	4.7架台等制作設置	1	式	133,080	
4.1階会議室系統空気調和設備工事	4.8その他工事	1	式	211,272	
計				17,293,002	
5.1階換気設備工事	5.1主要機器	1	式	4,301,600	
5.1階換気設備工事	5.2機器搬入据付工事	1	式	1,448,000	
5.1階換気設備工事	5.3ダクト設備工事	1	式	13,710	
5.1階換気設備工事	5.4動力設備工事	1	式	846,560	
5.1階換気設備工事	5.5自動制御設備工事	1	式	187,630	
5.1階換気設備工事	5.6保温工事	1	式	5,660	
計				6,803,160	
6.1階排煙設備工事	6.1主要機器	1	式	619,000	

Ｉ.1階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
6.1階排煙設備工事	6.2機器搬入据付工事	1	式	116,000	
計				735,000	
7.撤去工事	7.1空気調和設備	1	式	1,862,547	
7.撤去工事	7.2換気設備	1	式	591,422	
7.撤去工事	7.3排煙設備	1	式	43,000	
計				2,496,969	
8.発生材処理		1	式	279,600	
計				279,600	

Ⅱ.2階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.1主要機器	1	式	9,830,000	
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.2機器搬入据付工事	1	式	437,000	
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.3配管工事	1	式	762,120	
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.4動力設備工事	1	式	985,210	
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.5自動制御設備工事	1	式	131,700	
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.6遠隔監視制御設備工事	1	式	48,000	
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.7保温工事	1	式	93,690	
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.8架台等制作設置	1	式	161,600	
1.2階管理事務室系統空気調和設備工事	1.9その他工事	1	式	96,733	
計				12,546,053	
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	2.1主要機器	1	式	1,420,000	
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	2.2機器搬入据付工事	1	式	119,000	
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	2.3配管工事	1	式	476,220	
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	2.4動力設備工事	1	式	213,900	
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	2.5自動制御設備工事	1	式	32,310	

Ⅱ.2階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	2.6保温工事	1	式	41,375	
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	2.7架台等制作設置	1	式	161,600	
2.2階危機管理室系統空気調和設備工事	2.8その他工事	1	式	144,981	
計				2,609,386	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	3.1主要機器	1	式	7,970,000	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	3.2機器搬入据付工事	1	式	532,000	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	3.3配管工事	1	式	877,350	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	3.4動力設備工事	1	式	1,409,860	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	3.5自動制御設備工事	1	式	146,670	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	3.6保温工事	1	式	75,115	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	3.7架台等制作設置	1	式	161,600	
3.2階気象現業室系統空気調和設備工事	3.8その他工事	1	式	39,914	
計				11,212,509	
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.1主要機器	1	式	3,924,000	
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.2機器搬入据付工事	1	式	247,000	

Ⅱ.2階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.3配管工事	1	式	1,342,350	
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.4動力設備工事	1	式	311,460	
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.5自動制御設備工事	1	式	236,410	
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.6保温工事	1	式	300,275	
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.7架台等制作設置	1	式	137,080	
4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.8その他工事	1	式	140,507	
計				6,639,082	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	5.1主要機器	1	式	4,042,000	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	5.2機器搬入据付工事	1	式	251,000	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	5.3配管工事	1	式	1,263,090	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	5.4動力設備工事	1	式	415,150	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	5.5自動制御設備工事	1	式	287,520	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	5.6保温工事	1	式	174,925	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	5.7架台等制作設置	1	式	137,080	
5.2階管制事務室系統空気調和設備工事	5.8その他工事	1	式	205,792	

Ⅱ.2階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				6,776,557	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	6.1主要機器	1	式	2,244,000	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	6.2機器搬入据付工事	1	式	124,000	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	6.3配管工事	1	式	919,180	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	6.4動力設備工事	1	式	637,940	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	6.5自動制御設備工事	1	式	299,580	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	6.6保温工事	1	式	213,645	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	6.7架台等制作設置	1	式	160,800	
6.2階気象事務室系統空気調和設備工事	6.8その他工事	1	式	45,120	
計				4,644,265	
7.2･3･4階換気設備工事	7.1主要機器	1	式	5,221,800	
7.2･3･4階換気設備工事	7.2機器搬入据付工事	1	式	1,726,800	
7.2･3･4階換気設備工事	7.3ダクト設備工事	1	式	287,390	
7.2･3･4階換気設備工事	7.4動力設備工事	1	式	1,587,370	
7.2･3･4階換気設備工事	7.5自動制御設備工事	1	式	217,840	

Ⅱ.2階系統

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
7.2･3･4階換気設備工事	7.6保温工事	1	式	48,950	
計				9,090,150	
8.撤去工事	8.1空気調和設備	1	式	3,030,278	
8.撤去工事	8.2換気設備	1	式	849,116	
計				3,879,394	
9.発生材処理		1	式	391,800	
計				391,800	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.1主要機器		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-5 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力 3.9kW　暖房能力0.9kW	1	組	996,000	996,000	
動力盤	P-4 自立形	1	面	2,840,000	2,840,000	
計					3,836,000	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.2機器搬入据付工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-5 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形	1	組	57,900	57,900	
動力盤	P-4	1	面	246,000	246,000	
計					303,900	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)給水配管						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	13	m	5,930	77,090	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	4	m	7,530	30,120	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	1	個	10,200	10,200	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　20A	1	個	8,350	8,350	
小計					125,760	
(2)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	1	m	3,750	3,750	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　30A	3	m	4,070	12,210	
配管用防虫網	円錐型　SUS　32A	1	個	19,000	19,000	
配管接続費		1	式		5,520	
小計					40,480	
(3)冷媒配管						
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	28	m	3,600	100,800	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	28	m	8,310	232,680	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					333,480	
計					499,720	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	130	m	420	54,600	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	65	m	800	52,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	10	m	1,510	15,100	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	1	m	1,340	1,340	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	44	m	1,710	75,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	10	m	1,970	19,700	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	66	m	2,220	146,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	6	m	6,580	39,480	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	16	m	6,180	98,880	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	104	m	7,160	744,640	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	8	m	2,710	21,680	
厚鋼電線管(G)	露出配管　28mm	4	m	4,010	16,040	
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	4	m	4,990	19,960	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	3,060	3,060	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	3,950	3,950	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	1	個	3,980	3,980	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=600 H=100	3	個	6,490	19,470	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,520	2,520	
既設盤ｹｰﾌﾞﾙ接続費	庁舎P系変圧器盤　225/125 庁舎S系No.1変圧器盤　225/125	1	式		48,800	
計					1,395,120	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.6 mm- 2C 管内	62	m	890	55,180	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.6 mm- 2C FEP内(PF･CD)	10	m	820	8,200	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	60	m	1,020	61,200	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	37	m	950	35,150	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	3	m	2,710	8,130	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	19	m	4,150	78,850	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	34	m	810	27,540	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m	1,070	5,350	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	4,070	4,070	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,060	3,060	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	5,600	5,600	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,520	2,520	
計					294,850	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.6遠隔監視制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C 管内	7	m	1,750	12,250	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C FEP内(PF･CD)	14	m	1,640	22,960	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C ﾗｯｸ	8	m	1,990	15,920	
計					51,130	

Ⅰ.1階系統		1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.7保温工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	13	m	2,220	28,860	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	4	m	2,380	9,520	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	1	m	1,930	1,930	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	3	m	2,020	6,060	
冷媒配管 保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		9,118	
冷媒ﾗｯｸ	歩廊用	1	式		605,000	
小計					660,488	
計					660,488	

Ⅰ.1階系統		1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.8架台等制作設置	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-5用	1	式		159,500	
計					159,500	

Ⅰ.1階系統	1.1階監視室系統空気調和設備工事			1.9その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		41,600	
天井改修工事		1	式		34,570	
既設警報盤改造		1	式		150,000	
計					226,170	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-6-1 天井露出形×2 冷房能力 8.7kW	1	組	1,550,000	1,550,000	
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-6-2 天井露出形×2 冷房能力 8.7kW	1	組	1,550,000	1,550,000	
計					3,100,000	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-6-1 天井露出形×2	1	組	208,000	208,000	
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-6-2 天井露出形×2	1	組	208,000	208,000	
計					416,000	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	2	m	3,750	7,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　30A	6	m	4,070	24,420	
配管接続費		1	式		22,100	
小計					54,020	
(2)冷媒配管						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10㎜以上	30	m	3,600	108,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10㎜以上	46	m	4,880	224,480	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	30	m	8,310	249,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	46	m	10,500	483,000	
小計					1,064,780	
計					1,118,800	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	313	m	420	131,460	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	61	m	1,510	92,110	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m	1,340	9,380	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	92	m	1,710	157,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	22	m	1,970	43,340	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	131	m	2,220	290,820	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	39	m	2,710	105,690	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	8	m	4,150	33,200	
厚鋼電線管(G)	露出配管　28mm	11	m	4,010	44,110	
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	11	m	4,990	54,890	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	3,060	6,120	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	3,950	7,900	
電動機結線	直入始動方式	2	台	8,160	16,320	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	2	個	3,980	7,960	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=400 H=100	1	個	4,470	4,470	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=600 H=100	1	個	6,490	6,490	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　300×　100	2	個	20,400	40,800	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		2	個	820	1,640	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1方出	4	個	5,950	23,800	
計					1,077,820	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	91	m	1,020	92,820	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	32	m	950	30,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	72	m	1,580	113,760	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	32	m	810	25,920	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200× 200× 100	1	個	13,900	13,900	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		1	個	820	820	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	5,480	10,960	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	2	個	5,400	10,800	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	25(22) 2方出	2	個	3,070	6,140	
計					305,520	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.6保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2	m	2,380	4,760	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	6	m	2,580	15,480	
冷媒配管 保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		19,450	
小計					39,690	
計					39,690	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.7架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-6用	1	式		323,200	
計					323,200	

Ⅰ.1階系統	2.1階電気室系統空気調和設備工事			2.8その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		83,200	
はつり工事		1	式		160,200	
仮設足場		1	式		3,610	
計					247,010	

Ｉ.1階系統	3.1階MDF室系統空気調和設備工事			3.1主要機器		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-7 壁掛形 冷房能力 3.6kW	1	組	844,000	844,000	
計					844,000	

Ｉ.1階系統	3.1階MDF室系統空気調和設備工事			3.2機器搬入据付工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-7 壁掛形	1	組	45,100	45,100	
計					45,100	

Ｉ.1階系統	3.1階MDF室系統空気調和設備工事			3.3配管工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(1)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　　25A	5	m	3,750	18,750	
配管用防虫網	円錐型　SUS　32A	1	個	19,000	19,000	
小計					37,750	
(2)冷媒配管						
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	48	m	3,600	172,800	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	48	m	8,310	398,880	
小計					571,680	
計					609,430	

Ｉ.1階系統	3.1階MDF室系統空気調和設備工事			3.4動力設備工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2㎜2	144	m	420	60,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2- 3C 管内	15	m	1,140	17,100	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m	990	3,960	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2- 3C ﾗｯｸ	45	m	1,300	58,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5㎜2- 3C 管内	15	m	1,970	29,550	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5㎜2- 3C ﾗｯｸ	66	m	2,220	146,520	
ねじなし電線管(E)	露出配管　　31㎜	8	m	2,710	21,680	
厚鋼電線管(G)	露出配管　　22㎜	9	m	2,980	26,820	
厚鋼電線管(G)	露出配管　　36㎜	9	m	4,990	44,910	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	2,480	2,480	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	3,950	3,950	
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	6	個	3,980	23,880	
計					447,990	

Ⅰ.1階系統	3.1階MDF室系統空気調和設備工事			3.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	19	m	1,020	19,380	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	11	m	950	10,450	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	19	m	4,150	78,850	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m	810	8,910	
計					117,590	

Ⅰ.1階系統	3.1階MDF室系統空気調和設備工事			3.6保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	1	m	2,380	2,380	
冷媒配管 保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		9,118	
計					11,498	

Ⅰ.1階系統	3.1階MDF室系統空気調和設備工事			3.7架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-7用	1	式		159,500	
計					159,500	

Ⅰ.1階系統	3.1階MDF室系統空気調和設備工事			3.8その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		41,600	
はつり工事		1	式		160,200	
計					201,800	

Ⅰ.1階系統	4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACPC-8 室外機 冷房能力15.8kW　暖房能力14.8kW	1	台	2,250,000	2,250,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-8-1 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力2.7kW　暖房能力2.35kW	2	台	457,000	914,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-8-2 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力0.9kW　暖房能力0.7kW	1	台	451,000	451,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-8-3 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力1.1kW　暖房能力1.3kW 加湿能力0.6kg/h	1	台	547,000	547,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-8-4 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力1.1kW　暖房能力1.1kW	1	台	451,000	451,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-8-5 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力1.2kW　暖房能力2.2kW 加湿能力0.2kg/h	1	台	547,000	547,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-8-6 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力3.7kW　暖房能力2.9kW 加湿能力0.6kg/h	1	台	453,000	453,000	
動力盤	P-5 自立形	1	面	5,430,000	5,430,000	
計					11,043,000	

Ⅰ.1階系統	4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-8系統	1	式		322,000	
動力盤	P-5	1	面	270,000	270,000	
計					592,000	

Ⅰ.1階系統	4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)給水配管						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	39	m	5,930	231,270	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	19	m	7,530	143,070	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	1	m	7,070	7,070	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 25A	8	m	8,980	71,840	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	7	個	10,200	71,400	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個	13,100	13,100	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　20A	6	個	8,350	50,100	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	3	個	8,270	24,810	
小計					612,660	
(2)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	15	m	3,750	56,250	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　30A	29	m	4,070	118,030	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　40A	9	m	5,140	46,260	
配管接続費		1	式		17,900	

Ⅰ.1階系統	4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					238,440	
(3)冷媒配管						
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	46	m	3,600	165,600	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10㎜以上	36	m	4,880	175,680	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	21	m	6,950	145,950	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	25	m	8,310	207,750	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	18	m	10,500	189,000	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	19.05外径(　3/4B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	18	m	12,400	223,200	
小計					1,107,180	
計					1,958,280	

Ｉ.1階系統		4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.4動力設備工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	178	m	420	74,760	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2mm2	2	m	380	760	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	96	m	650	62,400	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	50	m	1,130	56,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	2	m	810	1,620	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	44	m	760	33,440	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	134	m	990	132,660	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	10	m	4,420	44,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	86	m	4,870	418,820	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	3	m	9,510	28,530	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m	9,010	54,060	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	41	m	10,300	422,300	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	3	m	4,150	12,450	
厚鋼電線管(G)	露出配管　42mm	6	m	5,860	35,160	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	5,640	5,640	

Ｉ.1階系統		4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.4動力設備工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	2,520	17,640	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=150 H=100	1	個	2,620	2,620	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=500 H=100	6	個	6,040	36,240	
既設盤ｹｰﾌﾞﾙ接続費	庁舎P系変圧器盤　225/125	1	式		24,400	
計					1,472,360	

Ⅰ.1階系統	4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.6 mm- 2C 管内	24	m	890	21,360	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.6 mm- 2C FEP内(PF･CD)	4	m	820	3,280	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.6 mm- 2C ﾗｯｸ	3	m	1,030	3,090	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	53	m	1,020	54,060	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	198	m	950	188,100	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	94	m	1,160	109,040	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	82	m	900	73,800	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	11	m	4,150	45,650	
ねじなし電線管(E)	露出配管　63mm	24	m	5,620	134,880	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	115	m	810	93,150	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	4,070	32,560	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6	個	3,060	18,360	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個	5,600	33,600	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	2,520	17,640	
計					828,570	

Ⅰ.1階系統	4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.6保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	39	m	2,220	86,580	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	19	m	2,380	45,220	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	1	m	2,500	2,500	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	8	m	2,670	21,360	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	15	m	2,380	35,700	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	29	m	2,580	74,820	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	9	m	2,740	24,660	
冷媒配管保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		8,600	
冷媒ﾗｯｸ	歩廊用	1	式		755,000	
小計					1,054,440	
計					1,054,440	

Ⅰ.1階系統	4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.7架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-8用	1	式		133,080	
計					133,080	

Ⅰ.1階系統	4.1階会議室系統空気調和設備工事			4.8その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		10,400	
天井改修工事		1	式		200,872	
計					211,272	

Ⅰ.1階系統	5.1階換気設備工事			5.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 1　天井埋込形 450m3/h×　60Pa	1	台	597,000	597,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 5　天井ｶｾｯﾄ形 180m3/h×　10Pa	1	台	235,000	235,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 9　天井ｶｾｯﾄ形 60m3/h×　10Pa	1	台	224,000	224,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-10　天井ｶｾｯﾄ形 60m3/h×　20Pa	1	台	224,000	224,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-14　天井埋込形 50m3/h×　10Pa	1	台	422,000	422,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-15　天井埋込形 30m3/h×　10Pa	1	台	422,000	422,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-17　天井埋込形 30m3/h×　20Pa	1	台	422,000	422,000	
天井換気扇	FE-23　天井ｶｾｯﾄ形 30m3/h×　10Pa	1	台	12,100	12,100	
天井換気扇	FE-11　天井ｶｾｯﾄ形 250m3/h×　30Pa	1	台	20,600	20,600	
天井換気扇	FE-12　天井ｶｾｯﾄ形 250m3/h×　20Pa	1	台	20,600	20,600	
天井換気扇	FE-15　天井ｶｾｯﾄ形 160m3/h×　20Pa	1	台	15,200	15,200	
天井換気扇	FE-17　天井ｶｾｯﾄ形 60m3/h×　10Pa	1	台	12,100	12,100	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 4　天井ｶｾｯﾄ形 210m3/h×　20Pa	1	台	53,300	53,300	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 5　天井ｶｾｯﾄ形 170m3/h×　30Pa	1	台	53,300	53,300	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 6　天井ｶｾｯﾄ形 170m3/h×　20Pa	1	台	30,700	30,700	

Ⅰ.1階系統	5.1階換気設備工事			5.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾝ送風機	FE-20　天井ｶｾｯﾄ形 170m3/h×　20Pa	1	台	30,700	30,700	
有圧換気扇	FE- 9　圧力形 壁付 400φ×2870m3/h	1	台	266,000	266,000	
有圧換気扇	FE-21　圧力形 壁付 400φ×2870m3/h	1	台	266,000	266,000	
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	FU-2　ｶﾞﾗﾘ接続型(5面体) 1940×800×490H 処理風量 30.0m3/min	1	台	975,000	975,000	
計					4,301,600	

Ⅰ.1階系統	5.1階換気設備工事				5.2機器搬入据付工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 1　天井埋込形	1	台	153,000	153,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 5　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	133,000	133,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 9　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	107,000	107,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-10　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	107,000	107,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-14　天井埋込形	1	台	107,000	107,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-15　天井埋込形	1	台	107,000	107,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-17　天井埋込形	1	台	107,000	107,000	
天井換気扇	FE-23　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
天井換気扇	FE-11　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
天井換気扇	FE-12　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
天井換気扇	FE-15　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
天井換気扇	FE-17　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 4　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	90,300	90,300	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 5　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	90,300	90,300	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 6　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	90,300	90,300	

Ⅰ.1階系統	5.1階換気設備工事				5.2機器搬入据付工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾝ送風機	FE-20　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	90,300	90,300	
有圧換気扇	FE- 9　圧力形 壁付	1	台	30,800	30,800	
有圧換気扇	FE-21　圧力形 壁付	1	台	30,800	30,800	
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ	FU-2　ｶﾞﾗﾘ接続型(5面体)	1	台	71,700	71,700	
計					1,448,000	

Ｉ.1階系統	5.1階換気設備工事				5.3ダクト設備工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	3	m	4,570	13,710	
計					13,710	

Ｉ.1階系統	5.1階換気設備工事				5.4動力設備工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	331	m	420	139,020	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	15	m	500	7,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	41	m	870	35,670	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	92	m	760	69,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	194	m	990	192,060	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	24	m	1,140	27,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	5	m	1,300	6,500	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	12	m	2,340	28,080	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	3	m	2,620	7,860	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	32	m	2,020	64,640	
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	24	m	2,710	65,040	
ねじなし電線管(E)	露出配管 39mm	12	m	3,170	38,040	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	4,070	36,630	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個	3,060	21,420	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	7	個	5,600	39,200	

Ⅰ.1階系統	5.1階換気設備工事			5.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1個用1方出	2	個	6,110	12,220	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	13	個	2,520	32,760	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P(L) 4A ×1　ﾈｰﾑ付	7	個	1,820	12,740	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A(E付)抜止×1 ｷｬｯﾌﾟ付	2	個	4,950	9,900	
計					846,560	

Ⅰ.1階系統	5.1階換気設備工事			5.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	9	m	1,030	9,270	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	17	m	950	16,150	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	15	m	1,020	15,300	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	15	m	2,020	30,300	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17	m	810	13,770	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	4,070	36,630	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個	3,060	21,420	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	7	個	5,600	39,200	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個	3,070	3,070	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,520	2,520	
計					187,630	

Ⅰ.1階系統	5.1階換気設備工事			5.6保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)ダクト類保温						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	2	m	2,830	5,660	
小計					5,660	
計					5,660	

Ⅰ.1階系統	6.1階排煙設備工事			6.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼﾛｯｺ送風機	FSM- 1　多翼形 7200m3/h×510Pa	1	台	619,000	619,000	
計					619,000	

Ⅰ.1階系統	6.1階排煙設備工事			6.2機器搬入据付工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｼﾛｯｺ送風機	FSM- 1　多翼形	1	台	116,000	116,000	
計					116,000	

Ⅰ.1階系統	7.撤去工事			7.1空気調和設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
主要機器撤去		1	式		479,500	
配管類撤去		1	式		660,160	
電気配管配線類撤去		1	式		484,470	
保温類撤去		1	式		199,076	
その他撤去		1	式		39,341	
計					1,862,547	

Ⅰ.1階系統	7.撤去工事				7.2換気設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
主要機器撤去		1	式		429,500	
ダクト類撤去工事		1	式		54,913	
電気配管配線類撤去		1	式		106,780	
保温類撤去		1	式		229	
計					591,422	

Ⅰ.1階系統	7.撤去工事				7.3排煙設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
主要機器撤去		1	式		43,000	
計					43,000	

Ⅰ.1階系統　8.発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費		1	式		259,800	
発生材運搬費		1	式		19,800	
計					279,600	

Ⅱ.2階系統　1.2階管理事務室系統空気調和設備工事　1.1主要機器

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-10 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形×3 冷房能力 12.3kW　暖房能力　7.5kW	1	組	2,440,000	2,440,000	
動力盤	P-6 自立形	1	面	7,390,000	7,390,000	
計					9,830,000	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-10 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形×3	1	組	151,000	151,000	
動力盤	P-6	1	面	286,000	286,000	
計					437,000	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)給水配管						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	11	m	5,930	65,230	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	1	個	10,200	10,200	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　20A	1	個	8,350	8,350	
小計					83,780	
(2)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	7	m	3,750	26,250	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　30A	16	m	4,070	65,120	
小計					91,370	
(3)冷媒配管						
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	17	m	3,600	61,200	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10㎜以上	25	m	4,880	122,000	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	17	m	8,310	141,270	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	25	m	10,500	262,500	
小計					586,970	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					762,120	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	64	m	480	30,720	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	32	m	1,500	48,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	12	m	1,140	13,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m	990	9,900	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	20	m	1,300	26,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	10	m	1,510	15,100	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	13	m	1,710	22,230	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	9	m	3,280	29,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	16	m	3,010	48,160	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	42	m	3,630	152,460	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	5	m	9,510	47,550	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m	9,010	54,060	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	21	m	10,300	216,300	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	7	m	2,710	18,970	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	3	m	4,150	12,450	

Ⅱ.2階系統		1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.4動力設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管　22mm	6	m	2,980	17,880	
厚鋼電線管(G)	露出配管　28mm	6	m	4,010	24,060	
厚鋼電線管(G)	露出配管　82mm	2	m	11,700	23,400	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	2,480	2,480	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	3,060	3,060	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	2,520	7,560	
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	1	個	3,980	3,980	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=600 H=100	5	個	6,490	32,450	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)再取付	2mm2	15	個	630	9,450	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)再取付	5.5mm2	15	個	880	13,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ再取付	2mm2- 2C 管内	2	個	810	1,620	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ再取付	2mm2- 2C ﾗｯｸ	13	個	980	12,740	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再取付	14mm2- 管内	2	個	1,810	3,620	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ再取付	14mm2- ﾋﾟｯﾄ・ﾗｯｸ	13	個	1,450	18,850	

Ⅱ.2階系統		1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.4動力設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設盤ｹｰﾌﾞﾙ接続費	庁舎P系変圧器盤　225/225 100/50 庁舎S系No.1変圧器盤　100/50	1	式		57,600	
計					985,210	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事				1.5自動制御設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm- 2C FEP内(PF･CD)	5	m	930	4,650	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	31	m	1,020	31,620	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	26	m	950	24,700	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	17	m	1,160	19,720	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m	900	4,500	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	4	m	2,020	8,080	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m	810	9,720	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m	1,070	5,350	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	4,070	4,070	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,060	3,060	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	5,600	5,600	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個	3,070	3,070	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	2,520	7,560	
計					131,700	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事				1.6遠隔監視制御設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	22	m	950	20,900	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	8	m	1,160	9,280	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	22	m	810	17,820	
計					48,000	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.7保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	11	m	2,220	24,420	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	7	m	2,380	16,660	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	16	m	2,580	41,280	
冷媒配管 保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		11,330	
計					93,690	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.8架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-10用	1	式		161,600	
計					161,600	

Ⅱ.2階系統	1.2階管理事務室系統空気調和設備工事			1.9その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		20,800	
天井改修工事		1	式		75,933	
計					96,733	

Ⅱ.2階系統	2.2階危機管理室系統空気調和設備工事			2.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-11 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力 9.9kW　暖房能力　5.2kW	1	組	1,420,000	1,420,000	
計					1,420,000	

Ⅱ.2階系統	2.2階危機管理室系統空気調和設備工事			2.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-11 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形	1	組	119,000	119,000	
計					119,000	

Ⅱ.2階系統	2.2階危機管理室系統空気調和設備工事			2.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)給水配管						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	4	m	5,930	23,720	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	1	個	10,200	10,200	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ （管端防食ｺｱ)	10K　20A	1	個	8,350	8,350	
小計					42,270	
(2)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	8	m	3,750	30,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　30A	1	m	4,070	4,070	
小計					34,070	
(3)冷媒配管						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10㎜以上	26	m	4,880	126,880	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	26	m	10,500	273,000	
小計					399,880	
計					476,220	

Ⅱ.2階系統	2.2階危機管理室系統空気調和設備工事			2.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	29	m	420	12,180	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	24	m	650	15,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	13	m	1,140	14,820	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m	990	3,960	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	12	m	1,300	15,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	11	m	1,970	21,670	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	13	m	2,220	28,860	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	4	m	2,710	10,840	
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	3	m	3,170	9,510	
厚鋼電線管(G)	露出配管　22mm	7	m	2,980	20,860	
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	7	m	4,990	34,930	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	2,480	2,480	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	3,950	3,950	
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	2	個	3,980	7,960	

Ⅱ.2階系統	2.2階危機管理室系統空気調和設備工事			2.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,520	2,520	
計					213,900	

Ⅱ.2階系統		2.2階危機管理室系統空気調和設備工事			2.5自動制御設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	1	m	1,020	1,020	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	4	m	950	3,800	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m	900	9,000	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m	810	3,240	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	4,070	4,070	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,060	3,060	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	5,600	5,600	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,520	2,520	
計					32,310	

Ⅱ.2階系統		2.2階危機管理室系統空気調和設備工事			2.6保温工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4	m	2,220	8,880	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	8	m	2,380	19,040	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	1	m	2,580	2,580	
冷媒配管保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		10,875	
計					41,375	

Ⅱ.2階系統		2.2階危機管理室系統空気調和設備工事		2.7架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-11用	1	式		161,600	
計					161,600	

Ⅱ.2階系統		2.2階危機管理室系統空気調和設備工事		2.8その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		20,800	
はつり工事		1	式		80,000	
天井改修工事		1	式		44,181	
計					144,981	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-14 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形×4 冷房能力 21.8kW　暖房能力　9.4kW	1	組	3,400,000	3,400,000	
動力盤	P-7 自立形	1	面	4,570,000	4,570,000	
計					7,970,000	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-14 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形×4	1	組	267,000	267,000	
動力盤	P-7	1	面	265,000	265,000	
計					532,000	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)給水配管						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	3	m	5,930	17,790	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	1	個	10,200	10,200	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ（管端防食ｺｱ）	10K　20A	1	個	8,350	8,350	
小計					36,340	
(2)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	12	m	3,750	45,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　30A	7	m	4,070	28,490	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　40A	4	m	5,140	20,560	
配管接続費		1	式		6,870	
小計					100,920	
(3)冷媒配管						
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	31	m	3,600	111,600	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10㎜以上	16	m	4,880	78,080	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	31	m	8,310	257,610	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	16	m	18,300	292,800	
小計					740,090	
計					877,350	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	34	m	420	14,280	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	98	m	650	63,700	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	55	m	1,130	62,150	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	12	m	1,140	13,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	13	m	990	12,870	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	10	m	1,300	13,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	15	m	3,280	49,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	128	m	3,630	464,640	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m	3,010	18,060	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	6	m	4,420	26,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	16	m	4,090	65,440	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	84	m	4,870	409,080	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	3	m	2,020	6,060	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	3	m	4,150	12,450	
厚鋼電線管(G)	露出配管　22mm	8	m	2,980	23,840	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管　42mm	8	m	5,860	46,880	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	2,480	2,480	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	5,640	5,640	
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	1	個	3,980	3,980	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=400 H=100	1	個	4,470	4,470	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	2,520	10,080	
既設盤ｹｰﾌﾞﾙ接続費	庁舎P系変圧器盤　225/125 225/150 庁舎S系No.1変圧器盤　225/150	1	式		73,200	
計					1,409,860	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-　2C 管内	24	m	1,160	27,840	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-　2C FEP内(PF･CD)	4	m	1,080	4,320	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-　2C ﾗｯｸ	3	m	1,320	3,960	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	4	m	1,020	4,080	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C FEP内(PF･CD)	43	m	950	40,850	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾗｯｸ	3	m	1,160	3,480	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m	900	4,500	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	43	m	810	34,830	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	4,070	4,070	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,060	3,060	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	5,600	5,600	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	2,520	10,080	
計					146,670	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.6保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	3	m	2,220	6,660	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	12	m	2,380	28,560	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	7	m	2,580	18,060	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	4	m	2,740	10,960	
冷媒配管保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		10,875	
小計					75,115	
計					75,115	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.7架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-14用	1	式		161,600	
計					161,600	

Ⅱ.2階系統	3.2階気象現業室系統空気調和設備工事			3.8その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井改修工事		1	式		39,914	
計					39,914	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事			4.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACPC-9 室外機 冷房能力 15.2kW　暖房能力9.7kW	1	台	2,200,000	2,200,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-9-1 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力　5.0kW　暖房能力　4.5kW	1	台	464,000	464,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-9-2 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力　7.5kW　暖房能力　2.6kW	1	台	485,000	485,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-9-3 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力　1.2kW　暖房能力　1.4kW	1	台	451,000	451,000	
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	SC-1　大型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 最大64台(16ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	1	組	324,000	324,000	
計					3,924,000	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事			4.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-9系統	1	式		247,000	
計					247,000	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事			4.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)給水配管						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	14	m	5,930	83,020	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	30	m	7,530	225,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 25A	1	m	8,980	8,980	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	3	個	10,200	30,600	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　20A	3	個	7,590	22,770	
小計					371,270	
(2)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	6	m	3,750	22,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　30A	11	m	4,070	44,770	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	43	m	6,540	281,220	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	4	m	7,850	31,400	
配管接続費		1	式		6,870	
小計					386,760	
(3)冷媒配管						

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事			4.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10㎜以上	17	m	3,600	61,200	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10㎜以上	23	m	4,880	112,240	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	5	m	6,950	34,750	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	13	m	8,310	108,030	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	9	m	10,500	94,500	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	19.05外径(3/4B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	14	m	12,400	173,600	
小計					584,320	
計					1,342,350	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事			4.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	77	m	420	32,340	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	26	m	500	13,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	5	m	870	4,350	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	16	m	760	12,160	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	56	m	990	55,440	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	13	m	3,280	42,640	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	13	m	3,630	47,190	
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	3	m	3,170	9,510	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	2	m	4,150	8,300	
厚鋼電線管(G)	露出配管　42mm	9	m	5,860	52,740	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	5,640	5,640	
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	2	個	3,980	7,960	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=400 H=100	1	個	4,470	4,470	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	2,520	7,560	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事			4.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					311,460	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.5自動制御設備工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	13	m	1,160	15,080	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	33	m	1,020	33,660	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	47	m	950	44,650	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	40	m	900	36,000	
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	16	m	3,170	50,720	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m	810	6,480	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	4,070	16,280	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	3	個	3,060	9,180	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個	5,600	16,800	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	3	個	2,520	7,560	
計					236,410	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事	4.6保温工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	14	m	2,220	31,080	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	30	m	2,380	71,400	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	1	m	2,670	2,670	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	6	m	2,380	14,280	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	11	m	2,580	28,380	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	43	m	3,030	130,290	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	4	m	3,280	13,120	
冷媒配管保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		9,055	
小計					300,275	
計					300,275	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事			4.7架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-9用	1	式		137,080	
計					137,080	

Ⅱ.2階系統	4.2階管制事務室(運用)系統空気調和設備工事			4.8その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		20,800	
天井改修工事		1	式		119,707	
計					140,507	

Ⅱ.2階系統	5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACPC-13 室外機 冷房能力 17.8kW　暖房能力　6.1kw	1	台	2,210,000	2,210,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-13-1 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力5.45kW　暖房能力　0.8kW	2	台	464,000	928,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-13-2 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力　2.3kW　暖房能力　2.0kW	1	台	453,000	453,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-13-3 天井ｶｾｯﾄ形2方向吹出形 冷房能力　1.9kW　暖房能力　1.7kW	1	台	451,000	451,000	
計					4,042,000	

Ⅱ.2階系統	5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-13系統	1	式		251,000	
計					251,000	

Ⅱ.2階系統	5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)給水配管						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	23	m	5,930	136,390	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	11	m	7,530	82,830	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	2	個	10,200	20,400	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　20A	2	個	7,590	15,180	
小計					254,800	
(2)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　25A	11	m	3,750	41,250	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　30A	9	m	4,070	36,630	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　40A	11	m	5,140	56,540	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	3	m	6,540	19,620	
小計					154,040	
(3)冷媒配管						
冷媒用断熱材被覆銅管改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10㎜以上	19	m	3,600	68,400	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10㎜以上	37	m	4,880	180,560	

Ⅱ.2階系統	5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	19	m	8,310	157,890	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	6	m	10,500	63,000	
冷媒用断熱材被覆銅管改修	19.05外径(　3/4B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	31	m	12,400	384,400	
小計					854,250	
計					1,263,090	

Ⅱ.2階系統	5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	152	m	420	63,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	24	m	500	12,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	5	m	870	4,350	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	39	m	760	29,640	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	109	m	990	107,910	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	11	m	4,420	48,620	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	13	m	4,870	63,310	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	4	m	4,150	16,600	
厚鋼電線管(G)	露出配管　42mm	7	m	5,860	41,020	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	5,640	5,640	
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	1	個	3,980	3,980	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	2,520	10,080	
計					415,150	

Ⅱ.2階系統	5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	13	m	1,160	15,080	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	33	m	1,020	33,660	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	56	m	950	53,200	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	67	m	900	60,300	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管　39mm	16	m	2,800	44,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	810	11,340	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m	4,070	24,420	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,060	12,240	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	5,600	22,400	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	2,520	10,080	
計					287,520	

Ⅱ.2階系統	5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.6保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	23	m	2,220	51,060	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	11	m	2,380	26,180	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	11	m	2,380	26,180	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	9	m	2,580	23,220	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	11	m	2,740	30,140	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	3	m	3,030	9,090	
冷媒配管 保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		9,055	
小計					174,925	
計					174,925	

Ⅱ.2階系統	5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.7架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-13用	1	式		137,080	
計					137,080	

Ⅱ.2階系統		5.2階管制事務室系統空気調和設備工事			5.8その他工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		20,800	
はつり工事		1	式		80,000	
天井改修工事		1	式		104,992	
計					205,792	

Ⅱ.2階系統		6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.1主要機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACPC-15 室外機 冷房能力 13.7kW　暖房能力　7.1kW	1	台	1,290,000	1,290,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-15-1 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出形 冷房能力　6.2kW　暖房能力　3.1kW	1	台	477,000	477,000	
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-15-2 天井ｶｾｯﾄ形4方向吹出形 冷房能力　6.3kW　暖房能力　3.2kW	1	台	477,000	477,000	
計					2,244,000	

Ⅱ.2階系統	6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空冷式ﾏﾙﾁ形 空気調和機	ACP-15系統	1	式		124,000	
計					124,000	

Ⅱ.2階系統	6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)給水配管						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	6	m	5,930	35,580	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	22	m	7,530	165,660	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	2	個	10,200	20,400	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個	13,100	13,100	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K　20A	2	個	7,590	15,180	
小計					249,920	
(2)排水配管						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	8	m	3,750	30,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　30A	11	m	4,070	44,770	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　40A	5	m	5,140	25,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　50A	11	m	6,540	71,940	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	機械室・便所　50A	13	m	7,850	102,050	
小計					274,460	
(3)冷媒配管						

Ⅱ.2階系統	6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.3配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10㎜以上	28	m	3,600	100,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20㎜以上	28	m	10,500	294,000	
小計					394,800	
計					919,180	

Ⅱ.2階系統	6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2㎜2	173	m	420	72,660	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	3.5㎜2	100	m	500	50,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m	990	6,930	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2- 2C ﾗｯｸ	166	m	990	164,340	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8㎜2- 3C 管内	13	m	2,360	30,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8㎜2- 3C ﾗｯｸ	87	m	2,630	228,810	
ねじなし電線管(E)	露出配管　39㎜	3	m	3,170	9,510	
厚鋼電線管(G)	露出配管　36㎜	10	m	4,990	49,900	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	3,950	3,950	
電動機結線	直入始動方式	1	台	8,160	8,160	
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	L=200 H=100	2	個	3,980	7,960	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,520	5,040	
計					637,940	

Ⅱ.2階系統	6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	31	m	1,020	31,620	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	40	m	950	38,000	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	89	m	1,160	103,240	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	35	m	900	31,500	
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	13	m	3,170	41,210	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m	810	19,440	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	4,070	12,210	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,060	6,120	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	5,600	11,200	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,520	5,040	
計					299,580	

Ⅱ.2階系統	6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.6保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)配管類保温						
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	6	m	2,220	13,320	
給水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	22	m	2,380	52,360	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	8	m	2,380	19,040	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	11	m	2,580	28,380	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	5	m	2,740	13,700	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	11	m	3,030	33,330	
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	13	m	3,280	42,640	
冷媒配管保温化粧ｹｰｽ	産業用(樹脂製)	1	式		10,875	
小計					213,645	
計					213,645	

Ⅱ.2階系統	6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.7架台等制作設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室外機架台	ACPC-15用	1	式		160,800	
計					160,800	

Ⅱ.2階系統	6.2階気象事務室系統空気調和設備工事			6.8その他工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井改修工事		1	式		45,120	
計					45,120	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事			7.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-11　天井ｶｾｯﾄ形 60m3/h×　20Pa	1	台	422,000	422,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-12　天井ｶｾｯﾄ形 120m3/h×　40Pa	1	台	422,000	422,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-13　天井ｶｾｯﾄ形 60m3/h×　20Pa	1	台	422,000	422,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 6　天井ｶｾｯﾄ形 120m3/h×　40Pa	1	台	422,000	422,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 7　天井ｶｾｯﾄ形 90m3/h×　40Pa	1	台	422,000	422,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 8　天井ｶｾｯﾄ形 90m3/h×　20Pa	1	台	422,000	422,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 2　天井ｶｾｯﾄ形 450m3/h×　30Pa	1	台	597,000	597,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 3　天井ｶｾｯﾄ形 240m3/h×　20Pa	1	台	453,000	453,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 4　天井ｶｾｯﾄ形 330m3/h×　50Pa	1	台	508,000	508,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-18　天井ｶｾｯﾄ形 240m3/h×　50Pa	1	台	453,000	453,000	
天井換気扇	FE-24　天井ｶｾｯﾄ形 30m3/h×　10Pa	1	台	12,100	12,100	
天井換気扇	FE-25　天井ｶｾｯﾄ形 40m3/h×　20Pa	1	台	12,100	12,100	
天井換気扇	FE-13　天井ｶｾｯﾄ形 120m3/h×　10Pa	1	台	13,700	13,700	
天井換気扇	FE-14　天井ｶｾｯﾄ形 120m3/h×　10Pa	1	台	13,700	13,700	
天井換気扇	FE-16　天井ｶｾｯﾄ形 90m3/h×　20Pa	1	台	13,700	13,700	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事			7.1主要機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾝ送風機	FE- 1　天井ｶｾｯﾄ形 880m3/h×　60Pa	1	台	74,000	74,000	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 3　天井ｶｾｯﾄ形 500m3/h×　40Pa	1	台	66,800	66,800	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 7　天井ｶｾｯﾄ形 100m3/h×　10Pa	1	台	30,700	30,700	
有圧換気扇	FE-10　圧力形 壁付 300⌀×1040m3/h	1	台	221,000	221,000	
有圧換気扇	FE-22　圧力形 壁付 300⌀×1040m3/h	1	台	221,000	221,000	
計					5,221,800	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事			7.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-11　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	107,000	107,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-12　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	133,000	133,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-13　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	107,000	107,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 6　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	133,000	133,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 7　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	107,000	107,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 8　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	107,000	107,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 2　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	153,000	153,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 3　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	133,000	133,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU- 4　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	153,000	153,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-18　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	133,000	133,000	
天井換気扇	FE-24　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
天井換気扇	FE-25　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
天井換気扇	FE-13　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
天井換気扇	FE-14　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	
天井換気扇	FE-16　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	26,500	26,500	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事			7.2機器搬入据付工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾝ送風機	FE- 1　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	90,300	90,300	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 3　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	90,300	90,300	
ﾗｲﾝ送風機	FE- 7　天井ｶｾｯﾄ形	1	台	90,300	90,300	
有圧換気扇	FE-10　圧力形 壁付	1	台	28,700	28,700	
有圧換気扇	FE-22　圧力形 壁付	1	台	28,700	28,700	
計					1,726,800	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事				7.3ダクト設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	1	㎡	8,530	8,530	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	1	㎡	8,730	8,730	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	7	m	4,570	31,990	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	22	m	7,050	155,100	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	1	個	12,900	12,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS(F)　350　350	1	個	18,900	18,900	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS　200　200	1	個	14,200	14,200	
ボックス類		1	式		37,040	
計					287,390	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事				7.4動力設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	960	m	420	403,200	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2mm2	10	m	380	3,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	28	m	870	24,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	10	m	810	8,100	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	140	m	760	106,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	786	m	990	778,140	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	19	m	1,140	21,660	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	5	m	1,300	6,500	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	19	m	2,710	51,490	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	5	m	4,150	20,750	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	1,070	10,700	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	4,070	36,630	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個	3,060	21,420	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	7	個	5,600	39,200	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 1個用1方出	2	個	6,110	12,220	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事			7.4動力設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	8	個	2,520	20,160	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P(L) 4A ×1　ﾈｰﾑ付	7	個	1,820	12,740	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A(E付)抜止×1 ｷｬｯﾌﾟ付	2	個	4,950	9,900	
計					1,587,370	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事			7.5自動制御設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	14	m	1,030	14,420	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	34	m	950	32,300	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	34	m	810	27,540	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	14	m	4,070	56,980	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	10	個	3,060	30,600	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	10	個	5,600	56,000	
計					217,840	

Ⅱ.2階系統	7.2･3･4階換気設備工事			7.6保温工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1)ダクト類保温						
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	1	㎡	8,310	8,310	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100㎜ 保温厚25	4	m	2,830	11,320	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200㎜ 保温厚25	2	m	4,260	8,520	
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	2	㎡	10,400	20,800	
小計					48,950	
計					48,950	

Ⅱ.2階系統	8.撤去工事			8.1空気調和設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
主要機器撤去		1	式		666,900	
配管類撤去		1	式		1,065,808	
ダクト類撤去工事		1	式		108,329	
電気配管配線類撤去		1	式		719,140	
保温類撤去		1	式		371,354	
その他撤去		1	式		98,747	
計					3,030,278	

Ⅱ.2階系統	8.撤去工事				8.2換気設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
主要機器撤去		1	式		480,810	
ダクト類撤去工事		1	式		94,794	
電気配管配線類撤去		1	式		273,512	
計					849,116	

Ⅱ.2階系統	9.発生材処理					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分費		1	式		372,000	
発生材運搬費		1	式		19,800	
計					391,800	