

北九州空港屋外キュービクル設置その他工事

[illegible]

北九州空港屋外キュービクル設置その他工事								
名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	支給材料	備 考
1-1.	屋外キュービクル設置工事							
	ALB 受電盤設置	遮断容量7.2kV 400A	1	面	239,992	239,992	9,339,314	(場内・昼間)
	ALB 変圧器盤設置	盤幅 800mm超過	1	面	280,556	280,556	10,924,946	〃
	LOC 受電盤設置	遮断容量7.2kV 200A	1	面	239,910	239,910	9,299,756	〃
	LOC 変圧器盤設置	盤幅 800mm超過	1	面	274,249	274,249	7,880,911	〃
	GS-T-DME 受電盤設置	遮断容量7.2kV 200A	1	面	239,910	239,910	9,299,756	〃
	GS-T-DME 変圧器盤設置	盤幅 800mm超過	1	面	274,249	274,249	7,880,911	〃
	変圧器設置	単相 50kVA	1	台	74,246	74,246	3,440,693	〃
	変圧器設置	単相 30kVA	2	台	62,146	124,292	5,190,872	〃
	高压ケーブル布設 (ピット内)	6kV EM-CET22sq (EE)	76	m	6,974	530,024		(場外・昼間)
	高压ケーブル布設 (ピット内)	6kV EM-CET22sq (EE)	1	m	9,707	9,707		(場外・夜間)
	高压ケーブル布設 (管内)	6kV EM-CET22sq (EE)	2808	m	10,787	30,289,896		(場内・夜間)
	高压ケーブル布設 (管内)	6kV EM-CET22sq (EE)	2599	m	7,371	19,157,229		(場内・昼間)
	高压ケーブル布設 (FEP内)	6kV EM-CET22sq (EE)	96	m	7,172	688,512		〃
	ケーブル接続材		1	式		220,473		
	配管布設	FEP80	549	m	2,321	1,274,229		(場内・昼間)
	配管布設	FEP65	27	m	1,987	53,649		〃
	配管布設	FEP30	44	m	1,283	56,452		〃
	配管布設	G42	12	m	5,810	69,720		〃
	配管布設	VE28	8	m	1,896	15,168		〃
	配管布設	VE16	4	m	1,243	4,972		〃
	接地線布設 (管内)	EM-IE-14sq	11	m	1,155	12,705		〃
	接地線布設 (ピット内)	EM-IE-14sq	17	m	1,155	19,635		〃
	接地線布設	H-14sq	32	m	2,564	82,048		〃
	埋設標示シート	W=150 2倍	676	m	347	234,572		〃
	接地極設置	900×900×1.5t	6	箇所	105,500	633,000		〃
	接地極設置	600×600×1.5t	6	箇所	61,200	367,200		〃
	搬入費		1	式		1,106,402		
	搬出費		1	式		1,730,097		
	土工事		1	式		5,873,400		
	合計					64,176,494	63,257,159	

[illegible]