那覇空港エプロン照明灯改良その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1.	直接工事費							
1-1.	エプロン照明灯改良工事		1	式		291,120,017	0	
1-2.	撤去工事		1	式		1,177,457	0	
	直接工事費計					292,297,474	0	
2.	共通費							
	共通仮設費		1	式		7,423,557		
	現場管理費		1	式		18,934,768		
	一般管理費等		1	式		34,244,201		
	共通費計		1	式		60,602,526		
3.	積算額		1	式		352,900,000		
4.	消費税等相当額		1	式		35,290,000		
5.	総計		1	式		388,190,000		

那覇空港エプロン照明灯改良その他工事

名　　称		摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-1.	エプロン照明灯改良工事							
	投光器設置	LED型	16	灯	814,276	13,028,416		(場内、昼間)
	航空障害灯設置	OM-3C	1	灯	290,084	290,084		(場内、昼間)
	制御盤設置	No.203,205,302用	3	面	5,905,573	17,716,719		(場内、昼間)
	制御盤設置	No.304用	1	面	5,933,077	5,933,077		(場内、昼間)
	端末制御器	No.203用	1	個	836,915	836,915		
	端末制御器	No.205,302,304用	3	個	719,735	2,159,205		
	灯柱	20m鋼管柱	2	基	20,693,458	41,386,916		
	灯柱	25m鋼管柱	2	基	23,012,488	46,024,976		
	昇降装置設置	20m鋼管柱用	2	基	31,060,486	62,120,972		(場内、昼間)
	昇降装置設置	25m鋼管柱用	2	基	33,192,406	66,384,812		(場内、昼間)
	灯柱建柱	20m鋼管柱	2	基	494,405	988,810		(場内、夜間)
	灯柱建柱	25m鋼管柱	2	基	494,405	988,810		(場内、夜間)
	灯柱基礎	コンクリート巻き20m柱	2	基	53,763	107,526		(場内、昼間)
	灯柱基礎	コンクリート巻き20m柱	2	基	52,598	105,196		(場内、昼間)
	既設アンカーボルト、基礎調査	No.203,205,302,304	4	箇所	265,500	1,062,000		(場内、昼間)
	照度測定		1	式	2,813,073	2,813,073		
	試験調整費		1	式	336,510	336,510		
	材料輸送費		1	式	28,836,000	28,836,000		
	合計					291,120,017	0	

那覇空港エプロン照明灯改良その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-2.	撤去工事							
	投光器撤去（再不）	M-1000型	5	灯	16,568	82,840		(場内、昼間)
	投光器撤去（再不）	NH-660型	12	灯	16,568	198,816		(場内、昼間)
	航空障害灯撤去（再不）	OM-3A	1	灯	21,447	21,447		(場内、昼間)
	安定器撤去（再不）	M-1000用	5	個	4,032	20,160		(場内、昼間)
	安定器撤去（再不）	NH-660用	12	個	4,032	48,384		(場内、昼間)
	安定器収納函撤去（再不）		4	個	26,541	106,164		(場内、昼間)
	灯柱撤去（再不）	20m柱、昇降装置含む	2	基	164,910	329,820		(場内、夜間)
	灯柱撤去（再不）	25m柱、昇降装置含む	2	基	164,910	329,820		(場内、夜間)
	灯柱基礎撤去	コンクリート巻き20m柱	2	基	10,234	20,468		(場内、昼間)
	灯柱基礎撤去	コンクリート巻き20m柱	2	基	9,769	19,538		(場内、昼間)
	合計					1,177,457	0	