那覇空港風向灯改良その他工事

名　　称		摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1.	直接工事費							
1-1.	風向灯改良工事		1	式		19,904,355	0	
1-2.	撤去工事		1	式		1,115,512	0	
	直接工事費計					21,019,867	0	
2.	共通費							
	共通仮設費		1	式		929,043		
	現場管理費		1	式		6,935,606		
	一般管理費等		1	式		4,795,484		
	共通費計		1	式		12,660,133		
3.	積算額		1	式		33,680,000		
4.	消費税等相当額		1	式		3,368,000		
5.	総計		1	式		37,048,000		

那覇空港風向灯改良その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-1.	風向灯改良工事							
	風向灯設置	2B-D（A滑走路36R側）	1	基	3,958,751	3,958,751		（場内、昼間）
	風向灯設置	2B-D（A滑走路18L側）	1	基	3,827,020	3,827,020		（場内、昼間）
	風向灯改造	2B-D	1	式	2,369,250	2,369,250		（場内、昼間）
	トランス収納函設置	（支持架台含む）	1	個	2,006,966	2,006,966		（場内、昼間）
	トランス収納函改造		2	個	476,100	952,200		（場内、昼間）
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE 2c-8sq	150	m	1,807	271,050		（場内、昼間）
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE 2c-8sq	295	m	2,246	662,570		（場内、夜間）
	低圧ケーブル布設（ピット内）	600V EM-CE 2c-5.5sq	26	m	1,173	30,498		（場外、昼間）
	低圧ケーブル布設（ラック内）	600V EM-CE 2c-5.5sq	518	m	1,440	745,920		（場外、昼間）
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE 2c-5.5sq	6	m	1,517	9,102		（場内、昼間）
	ビニル電線布設	600V EM-IE 5.5sq	7	m	590	4,130		（場内、昼間）
	接地線布設	H-14sq	47	m	961	45,167		（場内、昼間）
	接地線布設	H-14sq	11	m	1,209	13,299		（場内、夜間）
	接地極設置	600×600×1.5ｔ	1	か所	66,350	66,350		（場内、昼間）
	プリカチューブ布設	（30）	2	m	11,413	22,826		（場内、昼間）
	プリカチューブ布設	（38）	3	m	13,742	41,226		（場内、昼間）
	配管布設	SGP25Aネジあり	47	m	4,662	219,114		（場内、昼間）
	配管布設	SGP25Aネジあり	11	m	5,999	65,989		（場内、夜間）
	ハンドホール設置	HD型	1	個	82,064	82,064		（場内、夜間）
	灯器基礎設置	WDIL用	1	個	292,371	292,371		（場内、夜間）
	円型標識帯設置		1	式	3,474,454	3,474,454		（場内、夜間）
	円型標識帯標識工		1	式	341,565	341,565		（場内、昼間）
	舗装版切断	1枚刃15cm以下(AS部)	8	m	743	5,944		（場内、昼間）
	土木工事		1	式	72,529	72,529		
	材料輸送費		1	式	324,000	324,000		
	合計					19,904,355	0	

那覇空港風向灯改良その他工事

名　　称		摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-2.	撤去工事							
	灯器撤去	2B	2	基	53,232	106,464		(場内、昼間)
	トランス収納函撤去		1	個	5,817	5,817		(場内、昼間)
	ケーブル撤去(管内)	600V 2c-22sq	161	m	322	51,842		(場内、昼間)
	ケーブル撤去(管内)	600V 2c-22sq	295	m	460	135,700		(場内、夜間)
	ケーブル撤去(ﾋﾟｯﾄ内)	600V 2c-5.5sq	26	m	117	3,042		(場外、昼間)
	ケーブル撤去(ﾗｯｸ内)	600V 2c-5.5sq	518	m	175	90,650		(場外、昼間)
	ケーブル撤去(管内)	600V 2c-5.5sq	233	m	182	42,406		(場内、昼間)
	ビニル電線撤去	600V IV-5.5sq	6	m	121	726		(場内、昼間)
	プリカチューブ撤去	(30)	2	m	392	784		(場内、昼間)
	プリカチューブ撤去	(38)	3	m	481	1,443		(場内、昼間)
	配管撤去	SGP32A	67	m	757	50,719		(場内、昼間)
	配管撤去	SGP32A	3	m	1,081	3,243		(場内、夜間)
	灯器基礎、円形帯撤去		1	式	528,649	528,649		(場内、夜間)
	舗装版切断	1枚刃15cm以下(AS部)	17	m	743	12,631		(場内、昼間)
	土木工事		1	式	81,396	81,396		
	合計					1,115,512	0	