

積算価格内訳書

工事名称 佐賀空港庁舎無線機器室等空気調和設備工事

工事場所 佐賀県佐賀市川副町犬井道9476-187

金 56,188,000円

- (工事価格 金 51,080,000円)
- (_____)
- (_____)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	38,111,256	
計			38,111,256	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,407,776	
現場管理費	1	式	5,639,915	
一般管理費等	1	式	5,921,053	
計			12,968,744	
工事価格	1	式	51,080,000	
消費税等相当額	1	式	5,108,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	56,188,000	

佐賀空港庁舎無線機器室等空気調和 中科目別内訳

6

空気調和設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1.無線機器室空気調和設備工事	1.1主要機器	1	式	29,547,000	
1.無線機器室空気調和設備工事	1.2機器搬入据付工事	1	式	700,500	
1.無線機器室空気調和設備工事	1.3配管工事	1	式	891,210	
1.無線機器室空気調和設備工事	1.4動力設備工事	1	式	1,598,920	
1.無線機器室空気調和設備工事	1.5自動制御設備工事	1	式	464,500	
1.無線機器室空気調和設備工事	1.6遠隔監視制御設備工事	1	式	143,600	
1.無線機器室空気調和設備工事	1.7保温工事	1	式	214,784	
1.無線機器室空気調和設備工事	1.8架台等製作設置	1	式	1,714,400	
1.無線機器室空気調和設備工事	1.9その他	1	式	176,201	
計				35,451,115	
2.保守工作室空気調和設備工事	2.1主要機器	1	式	736,000	
2.保守工作室空気調和設備工事	2.2機器搬入据付工事	1	式	47,000	
2.保守工作室空気調和設備工事	2.3配管工事	1	式	287,030	
2.保守工作室空気調和設備工事	2.4動力設備工事	1	式	686,960	
2.保守工作室空気調和設備工事	2.5自動制御設備工事	1	式	6,420	

佐賀空港庁舎無線機器室等空気調和 中科目別内訳

7

空気調和設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2.保守工作室空気調和設備工事	2.6保温工事	1	式	26,256	
2.保守工作室空気調和設備工事	2.7架台等製作設置	1	式	148,400	
2.保守工作室空気調和設備工事	2.8その他	1	式	5,386	
計				1,943,452	
3.撤去工事	2.1 撤去工事	1	式	537,059	
計				537,059	
4.発生材処理費	3.1 発生材処分費	1	式	161,630	
4.発生材処理費	3.2 発生材運搬費	1	式	18,000	
計				179,630	

空気調和設備工事		1.無線機器室空気調和設備工事			1.3配管工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	56	m	4,210	235,760		
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	56	m	9,180	514,080		
排水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m	6,190	18,570		
排水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 40A	1	m	8,630	8,630		
排水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	9	m	10,100	90,900		
間接排水口	40A	1	個	4,270	4,270		
既設配管接続		1	式		19,000		
計					891,210		

空気調和設備工事		1.無線機器室空気調和設備工事			1.4動力設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	13	m	3,720	48,360		
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	13	m	1,870	24,310		
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	1	m	4,630	4,630		
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニール被覆無	4	か所	1,430	5,720		
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニール被覆有・防水	4	か所	2,920	11,680		
ケーブルラックM形	300A 1段目	1	m	9,360	9,360		
ケーブルラックM形	400A 1段目	7	m	11,100	77,700		
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	8	m	12,000	96,000		
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	9	m	10,200	91,800		
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	13	m	940	12,220		
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ラック	44	m	1,080	47,520		
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	14	m	1,590	22,260		
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	9	m	1,800	16,200		
EM-CEケーブル	38mm2- 3C ラック	67	m	5,590	374,530		
600V耐燃性ホリエル ン絶縁電線(EM-IE)	2mm2	53	m	370	19,610		

空気調和設備工事		1.無線機器室空気調和設備工事			1.4動力設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性ホリソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	67	m	570	38,190		
600V耐燃性ホリソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	16	m	930	14,880		
ケーブル敷設替 布設	EM-CE22mm2-3c ラック	7	m	2,260	15,820		
ケーブル敷設替 引戻し	EM-CE22mm2-3c ラック	1	m	750	750		
ケーブル敷設替 引戻し	EM-CE22mm2-3c ビット	9	m	500	4,500		
ブロッカスSS形 (塗装仕上)	200x200x150	4	個	10,700	42,800		
ブロッカスSS形屋外 (溶融亜鉛メッキ)	400x400x200	1	個	42,900	42,900		
電動機結線	直入始動方式	4	台	6,870	27,480		
防火区画貫通処理		1	式		528,800		
既設盤ケーブル接 続費	No.1 庁舎S系変圧器盤 225/200	1	式		20,900		
計					1,598,920		

空気調和設備工事		1.無線機器室空気調和設備工事			1.5自動制御設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	12	m	1,870	22,440		
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2	m	2,510	5,020		
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニール被覆無	4	か所	1,430	5,720		
EM-STPケーブル	CAT5E 4P 管内	8	m	870	6,960		
EM-STPケーブル	CAT5E 4P ラック	45	m	1,010	45,450		
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	56	m	740	41,440		
EM-KPEE-Sケーブル	1.25mm2 -5P 管内	2	m	3,040	6,080		
EM-KPEE-Sケーブル	1.25mm2 -5P ラック	23	m	3,330	76,590		
室内温度検出器	4-20mA TE1	2	個	23,400	46,800		
空調計測盤	300x80x200H	2	面	104,000	208,000		
計					464,500		

