

積 算 内 訳 書

件 名 福岡空港無線機器撤去工事外 1 件工事

令和7年11月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

福岡空港無線機器撤去工事外1件工事

総 括 表									
工 事 区 分		直接工事費		間接工事費		一般管理費		合計	
				共通仮設費	現場管理費				
1	機器撤去（福岡空港事務所（旧庁舎））	45,600,681		2,676,769	7,550,602	7,631,704		63,459,756	
2	機器撤去（福岡空港事務所（新庁舎））	4,031,133		236,627	667,477	674,646		5,609,883	
3	機器撤去（福岡空港第1TSR／TX局舎）	206,717		12,134	34,228	34,595		287,674	
4	機器撤去（福岡空港第2TSR／RX局舎）	173,045		10,157	28,652	28,960		240,814	
5	機器撤去（福岡空港ターミナル別棟）	14,644		859	2,424	2,450		20,377	
6	福岡空港MLAT受信局（No. 1）撤去	739,938		43,434	122,519	123,835		1,029,726	
7	福岡空港MLAT送受信局（No. 2）撤去	1,654,727		97,132	273,990	276,933		2,302,782	
8	福岡空港MLAT受信局（No. 3）撤去	2,251,101		132,139	372,738	376,742		3,132,720	
9	福岡空港MLAT受信局（No. 4）撤去	2,007,750		117,854	332,444	336,015		2,794,063	
10	福岡空港MLAT受信局（No. 5）撤去	979,176		57,477	162,132	163,873		1,362,658	
11	福岡空港MLAT送受信局（No. 6）撤去	750,228		44,038	124,223	125,557		1,044,046	
12	福岡空港MLAT送受信局（No. 7）撤去	1,341,424		78,741	222,113	224,499		1,866,777	
13	福岡空港MLAT受信局（No. 8）撤去	2,778,345		163,088	460,040	464,981		3,866,454	
14	福岡空港MLAT受信局（No. 9）撤去	1,839,991		108,007	304,666	307,939		2,560,603	
15	福岡空港MLAT受信局（No. 10）撤去	736,491		43,232	121,948	123,258		1,024,929	
16	福岡空港MLAT受信局（No. 11）撤去	458,304		26,902	75,886	76,701		637,793	
17	福岡空港MLAT受信局（No. 12）撤去	279,244		16,391	46,237	46,733		388,605	
18	福岡空港MLAT装置撤去	859,716		50,465	142,352	143,881		1,196,414	
19	幹線ケーブル撤去	17,018,696		998,997	2,817,967	2,848,234		23,683,894	
20	幹線ケーブル敷設	27,915,203		1,638,622	4,622,218	4,671,864		38,847,907	
	計	111,636,554		6,553,065	18,484,856	18,683,400		155,357,875	
寄 託 品 費		工場工事費				産業廃棄物税		総 合 計	
官 給 品 費		準 備 品 費	447,470	積 算 価 格	155,805,345	消費税相当額	15,580,534	171,385,879	

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	機器撤去(福岡空港事務所(旧庁舎))		1	式		45,600,681	
2	機器撤去(福岡空港事務所(新庁舎))		1	式		4,031,133	
3	機器撤去(福岡空港第1TSR／TX局舎)		1	式		206,717	
4	機器撤去(福岡空港第2TSR／RX局舎)		1	式		173,045	
5	機器撤去(福岡空港ターミナル別棟)		1	式		14,644	
6	福岡空港MLAT受信局(No. 1)撤去		1	式		739,938	
7	福岡空港MLAT送受信局(No. 2)撤去		1	式		1,654,727	
8	福岡空港MLAT受信局(No. 3)撤去		1	式		2,251,101	
9	福岡空港MLAT受信局(No. 4)撤去		1	式		2,007,750	
10	福岡空港MLAT受信局(No. 5)撤去		1	式		979,176	
11	福岡空港MLAT送受信局(No. 6)撤去		1	式		750,228	
12	福岡空港MLAT送受信局(No. 7)撤去		1	式		1,341,424	
13	福岡空港MLAT受信局(No. 8)撤去		1	式		2,778,345	
14	福岡空港MLAT受信局(No. 9)撤去		1	式		1,839,991	
15	福岡空港MLAT受信局(No. 10)撤去		1	式		736,491	

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
16	福岡空港MLAT受信局 (No. 11) 撤去		1	式		458,304	
17	福岡空港MLAT受信局 (No. 12) 撤去		1	式		279,244	
18	福岡空港MLAT装置撤去		1	式		859,716	
19	幹線ケーブル撤去		1	式		17,018,696	
20	幹線ケーブル敷設		1	式		27,915,203	
	計					111,636,554	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費 (率分)		1	式		6,553,065	
	計					6,553,065	
C	現場管理費		1	式		18,484,856	
D	一般管理費		1	式		18,683,400	
E	工場工事費						

総括表内訳

3 頁

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	機器撤去(福岡空港事務所(旧庁舎))		1	式			
2	機器撤去(福岡空港事務所(新庁舎))		1	式			
3	機器撤去(福岡空港第1TSR／TX局舎)		1	式			
4	機器撤去(福岡空港第2TSR／RX局舎)		1	式			
5	機器撤去(福岡空港ターミナル別棟)		1	式			
6	福岡空港MLAT受信局(No. 1)撤去		1	式			
7	福岡空港MLAT送受信局(No. 2)撤去		1	式			
8	福岡空港MLAT受信局(No. 3)撤去		1	式			
9	福岡空港MLAT受信局(No. 4)撤去		1	式			
10	福岡空港MLAT受信局(No. 5)撤去		1	式			
11	福岡空港MLAT送受信局(No. 6)撤去		1	式			
12	福岡空港MLAT送受信局(No. 7)撤去		1	式			
13	福岡空港MLAT受信局(No. 8)撤去		1	式			
14	福岡空港MLAT受信局(No. 9)撤去		1	式			
15	福岡空港MLAT受信局(No. 10)撤去		1	式			
16	福岡空港MLAT受信局(No. 11)撤去		1	式			

総括表内訳

4 頁

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
17	福岡空港MLAT受信局(No. 12)撤去	1	式			
18	福岡空港MLAT装置撤去	1	式			
19	幹線ケーブル撤去	1	式			
20	幹線ケーブル敷設	1	式			
	計				0	
F	準備品費	1	式		447,470	
	積算価格	1	式		155,805,345	
	消費税相当額	1	式		15,580,534	
	産業廃棄物税	1	式			
	総 合 計				171,385,879	
G	官給品費等					
1	機器撤去(福岡空港事務所(旧庁舎))	1	式			
2	機器撤去(福岡空港事務所(新庁舎))	1	式			

総括表内訳

5 頁

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	機器撤去(福岡空港第1TSR／TX局舎)	1	式			
4	機器撤去(福岡空港第2TSR／RX局舎)	1	式			
5	機器撤去(福岡空港ターミナル別棟)	1	式			
6	福岡空港MLAT受信局(No. 1)撤去	1	式			
7	福岡空港MLAT送受信局(No. 2)撤去	1	式			
8	福岡空港MLAT受信局(No. 3)撤去	1	式			
9	福岡空港MLAT受信局(No. 4)撤去	1	式			
10	福岡空港MLAT受信局(No. 5)撤去	1	式			
11	福岡空港MLAT送受信局(No. 6)撤去	1	式			
12	福岡空港MLAT送受信局(No. 7)撤去	1	式			
13	福岡空港MLAT受信局(No. 8)撤去	1	式			
14	福岡空港MLAT受信局(No. 9)撤去	1	式			
15	福岡空港MLAT受信局(No. 10)撤去	1	式			
16	福岡空港MLAT受信局(No. 11)撤去	1	式			
17	福岡空港MLAT受信局(No. 12)撤去	1	式			
18	福岡空港MLAT装置撤去	1	式			

総括表内訳

6 頁

名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19	幹線ケーブル撤去		1	式			
20	幹線ケーブル敷設		1	式			
	計					0	
H	寄託品費等						
1	機器撤去(福岡空港事務所(旧庁舎))		1	式			
2	機器撤去(福岡空港事務所(新庁舎))		1	式			
3	機器撤去(福岡空港第1TSR／TX局舎)		1	式			
4	機器撤去(福岡空港第2TSR／RX局舎)		1	式			
5	機器撤去(福岡空港ターミナル別棟)		1	式			
6	福岡空港MLAT受信局(No. 1)撤去		1	式			
7	福岡空港MLAT送受信局(No. 2)撤去		1	式			
8	福岡空港MLAT受信局(No. 3)撤去		1	式			
9	福岡空港MLAT受信局(No. 4)撤去		1	式			
10	福岡空港MLAT受信局(No. 5)撤去		1	式			
11	福岡空港MLAT送受信局(No. 6)撤去		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 書 No.8		名称：福岡空港MLAT受信局（No. 3）撤去				規格：		8 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	機器撤去		1	式	27,180.00	27,180		
2	空中線撤去		1	式	48,050.00	48,050		
3	基礎撤去		1	式	325,971.00	325,971		
4	空中線柱撤去		1	式	169,885.00	169,885		
5	接地極撤去		1	式	27,174.00	27,174		
6	標柱撤去		1	式	8,218.00	8,218		
7	管路撤去		1	式	134,445.00	134,445		
8	光クロージャ撤去		1	式	2,054.00	2,054		
9	端子箱撤去		1	式	16,542.00	16,542		
10	直流分岐盤撤去		1	式	74,245.00	74,245		
11	無停電電源装置撤去		1	式	74,245.00	74,245		
12	トランス盤撤去		1	式	15,510.00	15,510		
13	ケーブル撤去		1	式	1,269,749.00	1,269,749		
14	航空障害灯移設		1	式	39,456.00	39,456		
15	管路敷設		1	式	18,377.00	18,377		
	計					2,251,101		

内 訳 書 No.9		名称：福岡空港MLAT受信局（No. 4）撤去				規格：		9 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	機器撤去		1	式	27,180.00	27,180		
2	空中線撤去		1	式	24,025.00	24,025		
3	基礎撤去		1	式	631,812.00	631,812		
4	空中線柱撤去		1	式	66,057.00	66,057		
5	接地極撤去		1	式	94,812.00	94,812		
6	雷保護設備撤去		1	式	16,028.00	16,028		
7	標柱撤去		1	式	16,436.00	16,436		
8	管路撤去		1	式	252,318.00	252,318		
9	端子箱撤去		1	式	16,542.00	16,542		
10	避雷針撤去		1	式	20,550.00	20,550		
11	無停電電源装置撤去		1	式	74,245.00	74,245		
12	トランス盤撤去		1	式	15,510.00	15,510		
13	ケーブル撤去		1	式	752,235.00	752,235		
	計					2,007,750		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去		規格：			1 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
1	【TAPS－SIMサーバ室】						
2	キャビネットS01撤去	TAPS	1	式	44,364.00	44,364	
3	キャビネットS02撤去	TAPS	1	式	47,334.00	47,334	
4	キャビネットS03撤去	TAPS	1	式	48,068.00	48,068	
5	【TAPS－SIM室】						
6	ターミナル管制訓練HMI入出力装置 撤去	TAPS	3	式	33,813.00	101,439	
7	訓練教官端末 撤去	TAPS	3	式	16,906.00	50,718	
8	訓練オフライン端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
9	訓練保守端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
10	OAデスク撤去						
11	その他機器撤去 作業台	撤去	14	個	6,066.00	84,924	
12	【運航情報官運用室】						
13	ATM運用端末C 撤去	TEAM	1	台	13,710.00	13,710	
14	A4共通プリンタ 撤去	TEAM	1	台	6,854.00	6,854	
15	8ポートL2SW1 撤去	TEAM	1	台	4,112.00	4,112	
16	APDU表示部 撤去	APDU-16	7	台	3,909.00	27,363	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名称： 機器撤去		規格：			2 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	運用端末 撤去	FACE2	5	台	13,710.00	68,550	
2	セキュリティ端末 撤去	FACE2	1	台	13,710.00	13,710	
3	ネットワークプリンタ 撤去	FACE2	2	台	6,854.00	13,708	
4	ルータ 撤去	FACE2	2	台	4,112.00	8,224	
5	L2SW24ポート 撤去	FACE2	2	台	4,112.00	8,224	
6	録音再生装置 撤去	DREC-2004B(64CH以上)	1	架	33,155.00	33,155	
7	表示処理装置(液晶) 撤去	WRU-07	5	式	6,114.00	30,570	
8	インタフェース表示器 撤去	WRU-07	6	台	2,037.00	12,222	
9	ビデオ信号切替器 撤去 (ビデオ信号分配器含む)	WRU-07	4	台	2,037.00	8,148	
10	気象データ印字器 撤去	WRU-07	4	台	10,579.00	42,316	
11	空港表示切替器 撤去	WRU-07	1	台	2,037.00	2,037	
12	無停電電源装置 撤去	WRU-07	5	台	7,327.00	36,635	
13	信号変幅調器 撤去	WRU-07	6	台	2,037.00	12,222	
14	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	2	台	1,370.00	2,740	
15	IP電話機撤去	RCC専用電話					
16	電話機撤去	電話機各種 撤去	1	個	1,370.00	1,370	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				3 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	G3FAX撤去	RCC専用電話					
2	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハフ 撤去	1	台	1,370.00	1,370	
3	ネットワーク撤去	RCC専用電話					
4	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハフ 撤去	1	台	1,370.00	1,370	
5	情報作成端末 撤去	CCS-16-2	1	台	20,564.00	20,564	
6	運用切替操作器 撤去	RCM-11	6	台	4,112.00	24,672	
7	その他機器撤去 作業台	撤去	20	個	6,066.00	121,320	
8	受信・配信装置 撤去	緊急情報伝達装置					
9	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	表示端末装置 撤去	2	台	13,710.00	27,420	
10	L2SW 撤去	緊急情報伝達装置					
11	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハフ 撤去	2	台	1,370.00	2,740	
12	管理表示装置 撤去	緊急情報伝達装置					
13	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	表示端末装置 撤去	1	台	13,710.00	13,710	
14	配信情報表示装置 撤去	緊急情報伝達装置					
15	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハフ 撤去	8	台	1,370.00	10,960	
16	無停電電源装置撤去	APDU、TDU					

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				4 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	UPS 撤去	ORM-06	15	台	7,327.00	109,905	
2	【RDR／COM－EQ室】						
3	8ポートL2SW2 撤去	TEAM	1	台	4,112.00	4,112	
4	空港用航空機位置表示装置3(筐体) 撤去	APDU-16	1	式	36,959.00	36,959	
5	空港用航空機位置表示装置4(筐体) 撤去	APDU-16	1	式	33,785.00	33,785	
6	空港気象処理装置 撤去保管	TDU-14	1	架	148,574.00	148,574	
7	情報受配信装置 撤去保管	TDU-14	1	架	148,574.00	148,574	
8	情報管理装置 撤去	TDU-14	1	架	74,285.00	74,285	
9	運用管理端末 撤去保管	TDU-14	2	台	27,420.00	54,840	
10	情報表示端末 撤去保管	TDU-14	1	台	27,420.00	27,420	
11	情報入力端末 撤去保管	TDU-14	1	台	27,420.00	27,420	
12	LAN回線装置収容架						
13	その他機器撤去 自立ラック	撤去	1	台	13,026.00	13,026	
14	収容架 撤去	WRU-07	1	台	61,001.00	61,001	
15	保守管制局装置 基本架 撤去	RCM-07-3A	1	架	43,167.00	43,167	
16	保守管制局装置 光接続架 撤去	RCM-07-3A	1	架	43,167.00	43,167	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				5 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	伝送架 撤去	RCM-92	1	架	93,566.00	93,566	
2	論理架 撤去	RCM-92	1	架	93,566.00	93,566	
3	接続架 撤去	RCM-92	1	架	93,566.00	93,566	
4	送信局装置 無線機接続架 撤去	RCM-2003	1	架	90,313.00	90,313	
5	RCM-07-2ネットワーク装置撤去						
6	その他機器撤去 自立ラック	撤去	1	台	13,026.00	13,026	
7	空港装置 撤去保管	RCM-11B	1	架	86,337.00	86,337	
8	RCM-11Y ネットワーク機器架 撤去						
9	その他機器撤去 自立ラック	撤去	3	台	13,026.00	39,078	
10	無線電話装置撤去 TU/RU-07型 TV/RV-07型	収容架B 撤去	1	架	58,964.00	58,964	
11	無線電話装置撤去 TU/RU-14型 TV/RV-14型	収容架B 撤去	1	架	58,964.00	58,964	
12	無線電話装置撤去 TU/RU-07型 TV/RV-07型	収容架B 撤去	1	架	58,964.00	58,964	
13	遠隔インタフェース装置 撤去保管	DVOR／DMEー08型					
14	DVOR制御監視部 撤去保管	DVOR／DMEー08型	1	台	28,333.00	28,333	
15	DME制御監視部 撤去保管	DVOR／DMEー08型	1	台	28,333.00	28,333	
16	リモート通信部 撤去保管	DVOR／DMEー08型	1	台	28,333.00	28,333	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				6 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	保守処理装置 撤去	CCS-14A	1	式	13,710.00	13,710	
2	記録再生装置 撤去	CCS-14A	1	式	6,854.00	6,854	
3	ネットワークプリンタ 撤去	CCS-14A	1	式	6,854.00	6,854	
4	無停電電源装置 撤去	CCS-14A	1	式	127,624.00	127,624	
5	回線インタフェース架1 撤去	CCS-14A	1	架	43,167.00	43,167	
6	回線インタフェース架2 撤去	CCS-14A	1	架	43,167.00	43,167	
7	光伝送装置架(H2000) 撤去	CCS-14A	1	架	43,167.00	43,167	
8	交換制御架 撤去	CCS-16-2A	2	架	43,167.00	86,334	
9	試験卓 撤去	CCS-16-2A	1	台	43,167.00	43,167	
10	ネットワーク架 撤去	CCS-16-2A	1	架	43,167.00	43,167	
11	保守処理装置 撤去	CCS-16-2A	1	式	13,710.00	13,710	
12	多目的表示装置 通信処理装置架 撤去	CCS-16-2A	2	架	41,128.00	82,256	
13	交換制御架4 撤去	CCS-16-2A	1	架	43,167.00	43,167	
14	データ収集解析装置 撤去	SSR-09B	1	架	4,464.00	4,464	
15	保守用指示装置 撤去	SSR-09B	1	架	12,617.00	12,617	
16	電話交換機 撤去	ORM-06	1	架	69,543.00	69,543	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				7 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	ネットワーク装置 撤去保管	MISE-20	1	架	99,858.00	99,858	
2	OAデスク撤去						
3	その他機器撤去 作業台	撤去	3	個	6,066.00	18,198	
4	【SMC運用室】						
5	運用監視端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
6	その他機器撤去 作業台	撤去	4	個	6,066.00	24,264	
7	【TAPS－EQ室】						
8	ルータ 撤去	TEAM	1	台	4,112.00	4,112	
9	8ポートL2SW1 撤去	TEAM	1	台	4,112.00	4,112	
10	キャビネットQ01撤去	TAPS	1	式	31,669.00	31,669	
11	キャビネットQ02撤去	TAPS	1	式	32,727.00	32,727	
12	キャビネットQ03撤去	TAPS	1	式	41,190.00	41,190	
13	キャビネットQ04撤去	TAPS	1	式	41,190.00	41,190	
14	キャビネットQ05撤去	TAPS	1	式	45,423.00	45,423	
15	キャビネットQ06撤去	TAPS	1	式	45,423.00	45,423	
16	キャビネットQ07撤去	TAPS	1	式	39,075.00	39,075	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				8 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	キャビネットQ08撤去	TAPS	1	式	45,748.00	45,748	
2	キャビネットQ09撤去	TAPS	1	式	48,393.00	48,393	
3	キャビネットQ10撤去	TAPS	1	式	45,423.00	45,423	
4	キャビネットQ11撤去	TAPS	1	式	38,871.00	38,871	
5	キャビネットQ12撤去	TAPS	1	式	38,545.00	38,545	
6	キャビネットQ13撤去	TAPS	1	式	46,805.00	46,805	
7	キャビネットQ14撤去	TAPS	1	式	39,075.00	39,075	
8	キャビネットQ15撤去	TAPS	1	式	27,966.00	27,966	
9	キャビネットQ16撤去	TAPS	1	式	31,669.00	31,669	
10	キャビネットQ17撤去	TAPS	1	式	29,349.00	29,349	
11	キャビネットV01撤去	TAPS	1	式	47,660.00	47,660	
12	キャビネットR01撤去	TAPS	1	式	47,334.00	47,334	
13	キャビネットR02撤去	TAPS	1	式	47,334.00	47,334	
14	キャビネットR03撤去	TAPS	1	式	43,103.00	43,103	
15	運用監視端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
16	オフライン端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名称： 機器撤去		規格：			9 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	飛行場管制用HMI入出力装置 撤去	TAPS	1	式	5,865.00	5,865	
2	ターミナル管制HMI入出力装置(対空用) 撤去	TAPS	1	式	7,821.00	7,821	
3	ターミナル管制HMI入出力装置(調整用) 撤去	TAPS	1	式	7,821.00	7,821	
4	A3共通プリンタ 撤去	TAPS	1	式	17,712.00	17,712	
5	分岐用ディスプレイ 撤去						
6	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	3	台	1,370.00	4,110	
7	ネットワークラック 撤去						
8	その他機器撤去 自立ラック	撤去	1	台	13,026.00	13,026	
9	その他機器撤去 作業台	撤去	11	個	6,066.00	66,726	
10	【IFR室】						
11	Web会議端末 撤去	TEAM	1	台	13,710.00	13,710	
12	8ポートL2SW1 撤去	TEAM	1	台	4,112.00	4,112	
13	8ポートL2SW2 撤去	TEAM	1	台	4,112.00	4,112	
14	ATM運用端末B1 撤去	TEAM	1	台	13,710.00	13,710	
15	A4共通プリンタ 撤去	TEAM	1	台	6,854.00	6,854	
16	サブ筐体 W400 撤去	CCS-14A	2	式	10,189.00	20,378	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				10 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	サブ筐体 W600 撤去	CCS-14A	2	式	15,558.00	31,116	
2	IFR統括卓 撤去	CCS-14A	1	式	35,760.00	35,760	
3	情報入力端末 撤去保管	TDU-14A	1	台	27,420.00	27,420	
4	【ブリーフィング室】						
5	ページプリンタ 撤去保管	TDU-14A	1	台	13,710.00	13,710	
6	飛行場管制参照情報表示端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
7	その他機器撤去 作業台	撤去	2	個	6,066.00	12,132	
8	【先任航空管制官事務室】						
9	参照画面作成端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
10	無線業務日誌作成端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
11	オフライン端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
12	A4共通プリンタ 撤去	TAPS	1	式	1,953.00	1,953	
13	情報入力端末 撤去保管	TDU-14A	1	台	27,420.00	27,420	
14	その他機器撤去 作業台	撤去	2	個	6,066.00	12,132	
15	【DEDS室】						
16	録音再生装置 撤去	DREC-2004B(80CH以上)	1	架	41,128.00	41,128	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				11 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【ASDE-EQ室】						
2	受信装置 撤去	ASDE-09	2	台	55,275.00	110,550	
3	送信装置 撤去	ASDE-09	2	台	160,730.00	321,460	
4	自動電圧調整器 撤去	ASDE-09	1	台	51,247.00	51,247	
5	導波管切替器 撤去	ASDE-09	1	台	32,516.00	32,516	
6	制御装置 撤去	ASDE-09	1	台	63,476.00	63,476	
7	動作監視装置 撤去	ASDE-09	1	台	66,728.00	66,728	
8	レーダ目標検出装置 撤去	ASDE-09	1	台	158,256.00	158,256	
9	目標処理装置 撤去	ASDE-09	1	台	158,256.00	158,256	
10	保守用表示装置 撤去	ASDE-09	1	台	137,438.00	137,438	
11	乾燥空気充填装置 撤去	ASDE-09	1	台	23,984.00	23,984	
12	ルータ撤去						
13	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ルータ 撤去	1	台	4,112.00	4,112	
14	電話機撤去	電話機各種 撤去	2	個	1,370.00	2,740	
15	【庁舎屋上】						
16	空中線装置 撤去	ASDE-09	1	基	170,249.00	170,249	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				12 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	空中線起動器 撤去	ASDE-09	1	台	39,081.00	39,081	
2	安全スイッチ箱 撤去	ASDE-09	1	台	7,815.00	7,815	
3	接続導波管 撤去	ASDE-09	23.4	m	10,421.00	243,851	
4	空中線撤去 VHF空中線	VHF空中線 耐久性タイポール形 撤去	2	基	16,257.00	32,514	
5	空中線撤去保管 VHF空中線	VHF空中線 耐久性タイポール形 撤去 保管	4	基	32,516.00	130,064	
6	空中線撤去 UHF空中線	UHF空中線 耐久性タイポール形 撤去	2	基	16,257.00	32,514	
7	空中線撤去保管 UHF空中線	UHF空中線 耐久性タイポール形 撤去 保管	2	基	32,516.00	65,032	
8	GPS空中線 撤去	CCS-14A	2	基	6,502.00	13,004	
9	GPS空中線 撤去	SSR-09	1	基	6,502.00	6,502	
10	地中配管撤去 厚鋼電線管(G管)	G28 撤去	13.8	m	1,002.00	13,827	
11	地中配管撤去 厚鋼電線管(G管)	G36 撤去	13.8	m	1,196.00	16,504	
12	【VFR室】						
13	情報入力端末 撤去保管	TDU-14A	1	台	27,420.00	27,420	
14	飛行場管制用HMI入出力装置 撤去	TAPS	5	式	5,865.00	29,325	
15	統括端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
16	参照画面作成端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	

内 訳 明 細 書 No.1-1		名 称： 機器撤去	規格：				13 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	飛行場管制参照情報表示端末 撤去	TAPS	1	式	3,909.00	3,909	
2	アクチュアルフライトプラン保全端末 撤去	TAPS	1	式	1,953.00	1,953	
3	A4共通プリンタ 撤去	TAPS	1	式	1,953.00	1,953	
4	VFR管制卓A W1200 撤去	CCS-14A	2	式	34,369.00	68,738	
5	VFR管制卓B W1500 撤去	CCS-14A	1	式	44,559.00	44,559	
6	VFR管制卓B W1200 撤去	CCS-14A	1	式	34,369.00	34,369	
7	VFR統括卓 W1500 撤去	CCS-14A	1	式	44,559.00	44,559	
8	サブ筐体 W400 撤去	CCS-14A	2	式	10,189.00	20,378	
9	サブ筐体 W600 撤去	CCS-14A	2	式	15,558.00	31,116	
10	その他機器撤去 作業台	撤去	1	個	6,066.00	6,066	
11	無停電電源装置撤去	TDU					
12	UPS 撤去	ORM-06	4	台	7,327.00	29,308	
	小計					6,909,005	

内 訳 明 細 書 No.1-2		名 称： 附帯設備撤去		規格：			14 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【運航情報官室】						
2	自立型分電盤撤去	撤去					
		2	面	50,166.00	100,332		
3	その他機器撤去 中間配線盤	撤去					
		2	桁	9,208.00	18,416		
4	【TAPS－SIMサーバ室】						
5	TAPS-SIM用UPS撤去 15kVA						
6	自立型分電盤撤去	撤去					
		1	面	50,166.00	50,166		
7	自立型分電盤撤去	撤去					
		1	面	50,166.00	50,166		
8	【TAPS－SIM室】						
9	自立型分電盤撤去	撤去					
		1	面	50,166.00	50,166		
10	【シミュレータ室】						
11	自立型分電盤撤去	撤去					
		1	面	50,166.00	50,166		
12	【RDR／COM－EQ室】						
13	回線切替架 撤去						
14	その他機器撤去保管 自立ラック	撤去保管					
		2	台	26,054.00	52,108		
15	空中線切替架 撤去						
16	その他機器撤去 自立ラック	撤去					
		1	台	13,026.00	13,026		

内 訳 明 細 書 No.1-2		名 称： 附帯設備撤去		規格：			15 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	MDF/IDF 撤去						
2	その他機器撤去 中間配線盤	撤去	5	桁	9,208.00	46,040	
3	自立型分電盤撤去	撤去	11	面	50,166.00	551,826	
4	電源切替盤 撤去						
5	自立型分電盤撤去	撤去	3	面	50,166.00	150,498	
6	障害通報盤 撤去						
7	その他機器撤去 自立ラック	撤去	1	台	13,026.00	13,026	
8	光成端箱 撤去						
9	端子盤撤去	10P 撤去	2	面	7,098.00	14,196	
10	雑架 撤去						
11	その他機器撤去 自立ラック	撤去	3	台	13,026.00	39,078	
12	垂直ケーブルラック 撤去						
13	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	200mm以下 無 撤去	16.1	m	4,175.00	67,217	
14	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	400mm以下 無 撤去	4.6	m	6,959.00	32,011	
15	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	600mm以下 無 撤去	4.6	m	8,352.00	38,419	
16	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	800mm以下 無 撤去	6.9	m	9,743.00	67,226	

内 訳 明 細 書 No.1-2		名称： 附帯設備撤去		規格：			16 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	レーダービデオ再生盤 撤去						
2	情報処理設備撤去 各種情報設備据付	ハブ 撤去	1	台	1,370.00	1,370	
3	【SMC室】						
4	自立型分電盤撤去	撤去	2	面	50,166.00	100,332	
5	自立型分電盤撤去保管	撤去保管	1	面	100,332.00	100,332	
6	警報表示盤 撤去						
7	その他機器撤去 自立ラック	撤去	1	台	13,026.00	13,026	
8	MDF/IDF 撤去						
9	その他機器撤去 中間配線盤	撤去	1	桁	9,208.00	9,208	
10	光成端箱 撤去						
11	端子盤撤去	10P 撤去	2	面	7,098.00	14,196	
12	【TAPSーEQ室】						
13	自立型分電盤撤去	撤去	2	面	50,166.00	100,332	
14	MDF/IDF 撤去						
15	その他機器撤去 中間配線盤	撤去	1	桁	9,208.00	9,208	
16	装置収容架 撤去						

内 訳 明 細 書 No.1-2		名 称： 附帯設備撤去		規格：			17 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	その他機器撤去 自立ラック	撤去					
		1	台	13,026.00	13,026		
2	【DEDS室】						
3	MDF/IDF 撤去						
4	その他機器撤去 中間配線盤	撤去					
		1	桁	9,208.00	9,208		
5	【ASDEーEQ室】						
6	自立型分電盤撤去	撤去					
		3	面	50,166.00	150,498		
7	MDF/IDF 撤去						
8	その他機器撤去 中間配線盤	撤去					
		1	桁	9,208.00	9,208		
9	LAN回線集線装置収容架 撤去						
10	その他機器撤去 自立ラック	撤去					
		1	台	13,026.00	13,026		
11	垂直ケーブルラック 撤去						
12	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	400mm以下 無 撤去					
		12.5	m	6,959.00	86,987		
13	接地端子箱 撤去						
14	プルボックス撤去 規格外	300mm/ 120mm/ 300mm/ 撤去					
		1	個	5,010.00	5,010		
15	【庁舎屋上】						
16	ハンサーマスト撤去 鋼板組柱(ハンサーマスト)	鋼板組柱8m以下 撤去					
		6	本	34,548.00	207,288		

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.1-3		名 称： ケーブル撤去		規格：			19 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 10mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	158.7	m	402.00	63,797	
4	φ 20mm以下						
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	4368.3	m	987.00	4,311,512	
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	3871.7	m	458.00	1,773,238	
7	φ 40mm以下						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック／ダクト 撤去	783.1	m	1,808.00	1,415,844	
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ころがし 撤去	113.7	m	862.00	98,009	
10	【通信ケーブル撤去】						
11	φ 5mm以下						
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック／ダクト 撤去	1367.8	m	208.00	284,502	
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ころがし 撤去	270.8	m	96.00	25,996	
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 露出 撤去	1.4	m	263.00	368	
15	φ 10mm以下						
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	24432.5	m	402.00	9,821,865	

内 訳 明 細 書 No.1-3		名 称： ケーブル撤去	規格：				20 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	14240	m	180.00	2,563,200	
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 露出 撤去	0.7	m	500.00	350	
3	φ 20mm以下						
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	5550.3	m	987.00	5,478,146	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	515.3	m	458.00	236,007	
6	φ 40mm以下						
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック／ダクト 撤去	847.8	m	1,808.00	1,532,822	
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ころがし 撤去	1.9	m	862.00	1,637	
9	【ジャンパ線撤去】						
10	ジャンパー線撤去	2C 撤去	783.1	m	273.00	213,786	
11	【同軸ケーブル撤去】						
12	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz10mm以下 撤去	438.4	m	969.00	424,809	
13	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	1989.5	m	1,248.00	2,482,896	
14	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去	1405.1	m	1,665.00	2,339,491	
15	【接地線撤去】						
16	φ 10mm以下						

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.2-1		名 称： 機器撤去		規格：			22 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【13階VFR室】						
2	リモート表示器 撤去	DREC-2004	1	台	6,854.00	6,854	
3	管制用監視装置 撤去	ILS-91F	1	架	13,830.00	13,830	
4	【10階VFR-EQ室】						
5	光伝送装置架(H2000) 撤去保管	CCS-14A	1	架	43,167.00	43,167	
6	【管技官運用室】						
7	FA-MON 撤去	APDU-16	1	台	3,909.00	3,909	
8	【運航情報官運用室】						
9	運用端末 撤去	FACE2	8	台	20,381.00	163,048	
10	ネットワークプリンタ 撤去	FACE2	1	台	10,190.00	10,190	
	小計					240,998	

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称： ケーブル撤去		規格：			24 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 10mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	22. 5	m	402. 00	9, 045	
4	φ 20mm以下						
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	103	m	987. 00	101, 661	
6	【通信ケーブル撤去】						
7	φ 10mm以下						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	491. 9	m	402. 00	197, 743	
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5. 6	m	595. 00	3, 332	
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ころがし 撤去	108. 7	m	266. 00	28, 914	
11	φ 20mm以下						
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	980. 4	m	987. 00	967, 654	
13	【ジャンパ線撤去】						
14	ジャンパ線撤去 【夜間】	2C 撤去	4882	m	400. 00	1, 952, 800	
15	【ジャンパ線敷設】						
16	ジャンパ線 外径:1.15mm	TJV0.5-2C	544	m	14. 00	7, 616	

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.3-2		名 称： ケーブル撤去		規格：			27 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 20mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	21. 2	m	987. 00	20, 924	
4	【通信ケーブル撤去】						
5	φ 10mm以下						
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	289. 3	m	402. 00	116, 298	
7	φ 20mm以下						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	22	m	987. 00	21, 714	
9	【接地線撤去】						
10	φ 10mm以下						
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	2. 6	m	402. 00	1, 045	
12	【光ケーブル撤去】						
13	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	6. 5	m	319. 00	2, 073	
	小計					162, 054	

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.4-2		名 称： ケーブル撤去		規格：			29 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 20mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	16.2	m	987.00	15,989	
4	【通信ケーブル撤去】						
5	φ 10mm以下						
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	231.9	m	402.00	93,223	
7	φ 20mm以下						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	10.8	m	987.00	10,659	
9	【接地線撤去】						
10	φ 10mm以下						
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	3	m	402.00	1,206	
12	【光ケーブル撤去】						
13	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	22.9	m	319.00	7,305	
	小計					128,382	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.6-7		名 称： ケーブル撤去		規格：			38 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 20mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	17.9	m	987.00	17,667	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	30.4	m	458.00	13,923	
5	【同軸ケーブル撤去】						
6	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	14.1	m	1,248.00	17,596	
7	【接地線撤去】						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	2.6	m	402.00	1,045	
9	【光ケーブル撤去】						
10	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	845.9	m	417.00	352,740	
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 撤去	11.8	m	194.00	2,289	
	小計					405,260	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.7-6		名 称： ケーブル撤去		規格：			44 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 20mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	13. 1	m	1, 458. 00	19, 099	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去	3. 8	m	1, 129. 00	4, 290	
5	φ 40mm以下						
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 ラック／ダクト 撤去	4. 9	m	2, 670. 00	13, 083	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 管内 撤去	438. 1	m	2, 054. 00	899, 857	
8	【同軸ケーブル撤去】						
9	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	10. 6	m	1, 838. 00	19, 482	
10	【接地線撤去】						
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5	m	595. 00	2, 975	
12	【光ケーブル撤去】						
13	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 撤去	791. 9	m	287. 00	227, 275	
14	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	2. 3	m	615. 00	1, 414	
	小計					1, 187, 475	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.8-13		名 称： ケーブル撤去		規格：			57 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 20mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	11.7	m	1,458.00	17,058	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去	7.6	m	1,129.00	8,580	
5	航空障害灯 切り回し						
6	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去保管	15	m	1,191.00	17,865	
7	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ころがし 撤去保管	6.1	m	533.00	3,251	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	7.2	m	1,191.00	8,575	
9	φ 40mm以下						
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 ラック／ダクト 撤去	3.2	m	2,670.00	8,544	
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 管内 撤去	540.9	m	2,054.00	1,111,008	
12	【同軸ケーブル撤去】						
13	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	19.2	m	1,838.00	35,289	
14	【接地線撤去】						
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5	m	595.00	2,975	
16	【光ケーブル撤去】						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.9-8		名 称：管路撤去	規格：				68 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	FEP65 撤去						
2	地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)【夜間】	65mm 撤去	7.4	m	821.00	6,075	
3	F50 撤去						
4	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・CD管)【夜間】	36mm以下 露出 撤去	2.8	m	1,274.00	3,567	
5	F38 撤去						
6	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・CD管)【夜間】	36mm以下 露出 撤去	5.7	m	1,274.00	7,261	
7	FEP30(地上) 撤去						
8	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・CD管)【夜間】	36mm以下 露出 撤去	14.9	m	1,274.00	18,982	
9	FEP30(地中) 撤去						
10	地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)【夜間】	30mm 撤去	12.3	m	533.00	6,555	
11	F30 撤去						
12	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・CD管)【夜間】	36mm以下 露出 撤去	2.8	m	1,274.00	3,567	
13	F17 撤去						
14	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・CD管)【夜間】	22mm以下 露出 撤去	2.2	m	1,006.00	2,213	
15	VE22 撤去						
16	屋内配管撤去 硬質ビニル電線管(VE・HIVE管)【夜間】	22mm以下 露出 クリップ留め 撤去	8.6	m	791.00	6,802	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.9-13		名 称： ケーブル撤去		規格：			74 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 20mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	12	m	1,458.00	17,496	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去	453.3	m	1,129.00	511,775	
5	【同軸ケーブル撤去】						
6	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	18.3	m	1,838.00	33,635	
7	【接地線撤去】						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.1	m	595.00	3,034	
9	【光ケーブル撤去】						
10	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 撤去	638.4	m	287.00	183,220	
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	5	m	615.00	3,075	
	小計					752,235	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.10-6		名 称： ケーブル撤去		規格：			80 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル撤去】						
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去 44.9	m	1,458.00	65,464		
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去 207.6	m	1,129.00	234,380		
4	【同軸ケーブル撤去】						
5	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去 18.4	m	1,838.00	33,819		
6	【接地線撤去】						
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去 4.6	m	595.00	2,737		
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 管内 撤去 3.1	m	471.00	1,460		
9	【光ケーブル撤去】						
10	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 撤去 71.5	m	287.00	20,520		
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去 2.3	m	615.00	1,414		
	小計				359,794		

内 訳 明 細 書 No.11-3		名 称： 管路撤去		規格：			83 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	
1	F50 撤去						
2	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・ CD管)【夜間】	36mm以下 露出 撤去	4.5	m	1,274.00	5,733	
3	F30 撤去						
4	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・ CD管)【夜間】	36mm以下 露出 撤去	7.4	m	1,274.00	9,427	
5	F17 撤去						
6	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・ CD管)【夜間】	22mm以下 露出 撤去	1	m	1,006.00	1,006	
7	F12 撤去						
8	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・ CD管)【夜間】	22mm以下 露出 撤去	2.1	m	1,006.00	2,112	
9	G28 撤去						
10	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)【夜間】	36mm以下 露出 サドル留め 撤去	13	m	3,492.00	45,396	
	小計					63,674	

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.11-6		名 称： ケーブル撤去		規格：			86 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 20mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	32.6	m	1,458.00	47,530	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去	281.5	m	1,129.00	317,813	
5	【同軸ケーブル撤去】						
6	15m以上						
7	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	0.8	m	2,206.00	1,764	
8	15m以下						
9	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	16.9	m	1,838.00	31,062	
10	【接地線撤去】						
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.9	m	595.00	3,510	
12	【光ケーブル撤去】						
13	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	341.9	m	615.00	210,268	
	小計					611,947	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.12-6		名 称： ケーブル撤去		規格：			92 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	φ 20mm以下						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	28.5	m	1,458.00	41,553	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去	770.8	m	1,129.00	870,233	
5	【同軸ケーブル撤去】						
6	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	19.7	m	1,838.00	36,208	
7	【接地線撤去】						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.1	m	595.00	3,034	
9	【光ケーブル撤去】						
10	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 撤去	770.8	m	287.00	221,219	
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	57.2	m	615.00	35,178	
	小計					1,207,425	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.13-4		名 称： ケーブル撤去		規格：			96 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	1.7	m	1,458.00	2,478	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 ラック／ダクト 撤去	26.8	m	2,670.00	71,556	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 管内 撤去	1207.5	m	2,054.00	2,480,205	
5	【同軸ケーブル撤去】						
6	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	11.9	m	1,838.00	21,872	
7	【接地線撤去】						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.1	m	595.00	3,034	
9	【光ケーブル撤去】						
10	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 撤去	491.9	m	287.00	141,175	
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	3.7	m	615.00	2,275	
	小計					2,722,595	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.14-6		名 称： ケーブル撤去		規格：			102 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 管内 撤去	509.8	m	2,054.00	1,047,129	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.4	m	2,670.00	14,418	
4	【同軸ケーブル撤去】						
5	同軸ケーブル撤去 【夜間】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	17.3	m	1,838.00	31,797	
6	【接地線撤去】						
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.2	m	595.00	3,094	
8	【光ケーブル撤去】						
9	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 撤去	1982.8	m	287.00	569,063	
10	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	40.7	m	417.00	16,971	
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ころがし 撤去	49.5	m	287.00	14,206	
	小計					1,696,678	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.16-6		名 称： ケーブル撤去		規格：			115 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去	317.2	m	765.00	242,658	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	50.9	m	987.00	50,238	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	43	m	458.00	19,694	
5	【同軸ケーブル撤去】						
6	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	6.2	m	1,248.00	7,737	
7	【接地線撤去】						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	4.5	m	402.00	1,809	
9	【光ケーブル撤去】						
10	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	100.9	m	417.00	42,075	
	小計					364,211	

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.17-3		名 称：管路撤去		規格：			118 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	F24 撤去						
2	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・CD管)	36mm以下 露出 撤去	2.4	m	862.00	2,068	
3	FEP30(地上) 撤去						
4	屋内配管撤去 合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・CD管)	36mm以下 露出 撤去	0.5	m	862.00	431	
5	FEP30(地中) 撤去						
6	地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm 撤去	2.5	m	361.00	902	
7	VE16(地上部) 撤去						
8	屋内配管撤去 硬質ビニル電線管(VE・HIVE管)	22mm以下 露出 クリップ留め 撤去	1	m	535.00	535	
9	VE16(地中部) 撤去						
10	地中配管撤去 硬質ビニル電線管(VE)	22mm 撤去	2.6	m	515.00	1,339	
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 地中埋設(直埋) 撤去	2.7	m	862.00	2,327	
12	土木見積		1	式	37,055.00	37,055	
	小計					44,657	

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.17-5		名 称： ケーブル撤去		規格：			120 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.6	m	402.00	2,251	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去	7.5	m	319.00	2,392	
4	【同軸ケーブル撤去】						
5	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	12.6	m	1,248.00	15,724	
6	【接地線撤去】						
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	5.4	m	402.00	2,170	
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去	8.6	m	319.00	2,743	
9	【光ケーブル撤去】						
10	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 撤去	600.3	m	287.00	172,286	
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	2.7	m	417.00	1,125	
	小計					198,691	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.18-9		名 称： ケーブル撤去	規格：				129 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【電源ケーブル撤去】						
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去	67.7	m	987.00	66,819	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	79.4	m	458.00	36,365	
4	【通信ケーブル撤去】						
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	235.2	m	402.00	94,550	
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	152.7	m	180.00	27,486	
7	【同軸ケーブル撤去】						
8	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	13.2	m	1,248.00	16,473	
9	【接地線撤去】						
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 撤去	10.4	m	402.00	4,180	
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	3.5	m	180.00	630	
12	【光ケーブル撤去】						
13	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	7.2	m	319.00	2,296	
14	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ころがし 撤去	46.7	m	152.00	7,098	
15	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去	109.6	m	417.00	45,703	
16	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 撤去	39.7	m	194.00	7,701	

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.19-1		名 称： 幹線ケーブル撤去		規格：			131 頁
名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
1	【通信ケーブル撤去】						
2	< φ 20mm超～40mm以下 >						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		618.8	m	1,808.00	1,118,790		
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		12.4	m	2,670.00	33,108		
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 管内 撤去					
		673.2	m	1,391.00	936,421		
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	40mm以下 管内 撤去					
		3093.5	m	2,054.00	6,354,049		
7	< φ 20mm以下 >						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック／ダクト 撤去					
		242.9	m	987.00	239,742		
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去					
		703.1	m	765.00	537,871		
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 管内 撤去					
		1381	m	1,129.00	1,559,149		
11	【光ケーブル撤去】						
12	< φ 11～18mm >						
13	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去					
		2543.1	m	417.00	1,060,472		
14	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 撤去					
		1.1	m	615.00	676		
15	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 撤去					
		28.4	m	194.00	5,509		
16	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線	18mm以下 撤去					
		7477.3	m	194.00	1,450,596		

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.20-1		名 称： 幹線ケーブル敷設		規格：			133 頁
	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	【通信ケーブル敷設】						
2	EM-UTP-C5E φ 5.5mm						
3	通信ケーブル 外径:5.5mm	EM-UTP-C5E	198.2	m	57.60	11,416	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費無	101.4	m	806.00	81,728	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	90.8	m	361.00	32,778	
6	【光ケーブル敷設】						
7	SM光ケーブル(16C) φ 13.0mm						
8	光ケーブル 外径:13mm	SM光ケーブル(16C)	5393.8	m	1,917.00	10,339,914	
9	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	143.6	m	834.00	119,762	
10	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	13.3	m	1,232.00	16,385	
11	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	18mm以下 新設 材料費無	32.3	m	389.00	12,564	
12	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 新設 材料費無	5086.6	m	574.00	2,919,708	
13	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理【夜間】	5テブ*(心)以下 直線接続 無	2	箇所	75,810.00	151,620	
14	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	20心以下	2	方向	18,535.00	37,070	
15	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	5テブ*(心)以下 成端	4	箇所	33,409.00	133,636	
16	SM光ケーブル(20C) φ 12.8mm						

内 訳 明 細 書 No.20-1		名 称： 幹線ケーブル敷設		規格：			134 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	光ケーブル 外径:12.83mm	SM光ケーブル(20C)	2201.4	m	1,989.00	4,378,584	
2	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	74.8	m	834.00	62,383	
3	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	6.4	m	1,232.00	7,884	
4	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	18mm以下 新設 材料費無	16.1	m	389.00	6,262	
5	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 新設 材料費無	2058.1	m	574.00	1,181,349	
6	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理【夜間】	5テーパー(心)以下 直線接続 無	3	箇所	75,810.00	227,430	
7	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	20心以下	1	方向	18,535.00	18,535	
8	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	5テーパー(心)以下 成端	2	箇所	33,409.00	66,818	
9	SM光ケーブル (68C) φ 11.5mm						
10	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理【夜間】	20テーパー(心)以下 直線接続 無	2	箇所	109,724.00	219,448	
11	SM光ケーブル (8C) φ 13.0mm						
12	光ケーブル 外径:13mm	SM光ケーブル(8C)	2659.2	m	1,503.00	3,996,777	
13	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	182.4	m	834.00	152,121	
14	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	154.1	m	1,232.00	189,851	
15	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	18mm以下 新設 材料費無	136.5	m	389.00	53,098	
16	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線【夜間】	18mm以下 新設 材料費無	2132.2	m	574.00	1,223,882	

内 訳 明 細 書 No.20-1		名 称： 幹線ケーブル敷設		規格：			135 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理【夜間】	5テープ(心)以下 直線接続 無	4	箇所	75,810.00	303,240	
2	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	20心以下	3	方向	18,535.00	55,605	
3	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	5テープ(心)以下 成端	2	箇所	33,409.00	66,818	
4	SM光コード(2C) φ9.0mm						
5	光ケーブル 外径:9.0mm	SM光コード(2C) 両端LC 3m/本 4本	4	本	12,600.00	50,400	
6	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック／ダクト ケーブル結束 新設 材料費無	12	m	639.00	7,668	
7	クロージャ		11	個	91,140.00	1,002,540	
8	その他機器設置 パネル類【夜間】	新設 材料費無	11	面	4,109.00	45,199	
9	アクリル製銘板		115	枚	522.00	60,030	
10	ケーブルタクト		48	枚	80.10	3,844	
11	雑材料	一般材料費の3%	1	式	19,843,505.00	595,305	
	小計					27,831,652	

[illegible]