福岡空港航空灯火用ハンドホール設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1.	直接工事費							
1-1.	誘導路灯用ハンドホール設置工事		1	式		45,955,263	293,580	
1-2.	誘導路中心線灯設置工事		1	式		25,046,884	35,099,500	
1-3.	簡易式進入灯用ハンドホール設置工事		1	式		3,913,429	0	
	直接工事費計					74,915,576	35,393,080	
2.	共通費							
	共通仮設費		1	式		1,857,906		
	現場管理費		1	式		7,112,765		
	一般管理費等		1	式		10,643,753		
	共通費計		1	式		19,614,424		
3.	積算額		1	式		94,530,000		
4.	消費税等相当額		1	式		9,453,000		
5.	総計		1	式		103,983,000		

福岡空港航空灯火用ハンドホール設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-1.	誘導路灯用ハンドホール設置工事							
	標識灯設置（支）	ELO-38D	2	灯	19,422	38,844	160,180	(場内、夜間)
	直列点灯回路用ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器設置（支）	LT-60	2	個	13,398	26,796	133,400	(場内、夜間)
	ハンドホール設置	D型	201	基	76,977	15,472,377		(場内、夜間)
	白ガス管布設(地中)	SGP32A(ﾈｼﾞ付)	2784	m	3,529	9,824,736		(場内、夜間)
	白ガス管布設(地中)	SGP65A(ﾈｼﾞ付)	364	m	6,641	2,417,324		(場内、夜間)
	接地線布設	H-14sq	3148	m	1,471	4,630,708		(場内、夜間)
	白ガス管布設(地中)	SGP32A(ﾈｼﾞ無)	150	m	3,098	464,700		(場内、夜間)
	白ガス管布設(配管溝)	SGP32A(ﾈｼﾞ無)	39	m	6,258	244,062		(場内、夜間)
	配管接続材		1	式		196,350		
	配管溝処理	80W×100.0H（ショルダー部）	42	m	57,103	2,398,326		(場内、夜間)
	舗装切断	2枚刃15cm以下（AS）	42	m	1,386	58,212		(場内、夜間)
	配管貫通口はつり		1	式		493,361		(場内、夜間)
	土木工事		1	式		32,445		(場内、夜間)
	管路土木工事		1	式		9,657,022		
	合計					45,955,263	293,580	

福岡空港航空灯火用ハンドホール設置その他工事

名　　称		摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-2.	誘導路中心線灯設置工事							
	標識灯設置（支給）	LU1-81D(G)(L1-25調整リング共)	8	灯	41,552	332,416	2,040,800	(場内、夜間)
	標識灯設置（支給）	LU1-81D(Y)(L1-25調整リング共)	10	灯	48,323	483,230	2,551,000	(場内、夜間)
	標識灯設置（支給）	LU1-82D(G)(L1-25調整リング共)	33	灯	48,323	1,594,659	8,418,300	(場内、夜間)
	標識灯設置（支給）	LU1-82D(Y)(L1-25調整リング共)	31	灯	48,323	1,498,013	7,908,100	(場内、夜間)
	標識灯設置（再）	LU1-81D(G)（灯体のみ）	1	灯	13,409	13,409		(場内、夜間)
	標識灯撤去（再可）	LU1-81D(G)（灯体のみ）	1	灯	8,053	8,053		(場内、夜間)
	標識灯設置	LB1-82D(G)(L1-25調整リング共)	4	灯	303,423	1,213,692		(場内、夜間)
	灯器改造		1	式		1,070,100		
	灯器ケーブル接続材		1	式		959,854		
	テストボーリング	70φ×261.4H（AS）	86	本	20,137	1,731,782		(場内、夜間)
	灯器ボーリング	270φ×281.9H（AS）	86	本	48,204	4,145,544		(場内、夜間)
	測量		1	式		4,342,140		
	嵩上げ材		1	式		6,231,580	14,181,300	
	低圧ケーブル布設	600V 2c-3.5sq	892	m	1,366	1,218,472		(場内、夜間)
	土木工事		1	式		203,940		
	合計					25,046,884	35,099,500	

福岡空港航空灯火用ハンドホール設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-3.	簡易式進入灯用ハンドホール設置工事							
	白ガス管布設(地中)	SGP65A(ﾈｼﾞ付)	317	m	6,641	2,105,197		(場内、夜間)
	接地線布設	H-14sq	317	m	1,471	466,307		(場内、夜間)
	ハンドホール設置	A-a型	2	基	249,088	498,176		(場内、夜間)
	ハンドホール設置	D型	3	基	76,977	230,931		(場内、夜間)
	接地工事	10φ×1500	1	本	4,243	4,243		(場内、夜間)
	配管貫通口はつり		1	式		26,883		
	土木工事		1	式		581,692		
	合計					3,913,429	0	