積　算　内　訳　書

件　名　広島空港ＴＡＰＳ運用移行工事

令和8年7月

国土交通省　大阪航空局　保安部　管制技術課

広島空港ＴＡＰＳ運用移行工事

総　括　表

工　事　区　分		直接工事費	間接工事費		一般管理費	合計
			共通仮設費	現場管理費		
1	機器移設	515,069	46,407	148,341	133,090	842,907
2	非常用ＴＡＰＳ／ＣＣＳ／ＴＤＵ附帯設備設置	2,719,318	314,109	801,433	719,037	4,553,897
3	機器撤去	4,656,099	419,514	1,340,976	1,203,110	7,619,699
	計	7,890,486	780,030	2,290,750	2,055,237	13,016,503

寄託品費		工場工事費		技術管理費（率計算対象外）		産業廃棄物税		総　合　計
官給品費		準備品費		積算価格	13,085,601	消費税相当額	1,308,560	14,394,161

総括表内訳

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
A	直接工事費						
1	機器移設		1	式		515,069	
2	非常用TAPS／CCS／TDU附帯設備設置		1	式		2,719,318	
3	機器撤去		1	式		4,656,099	
	計					7,890,486	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		780,030	
B2	準備費		1	式			
1	機器移設		1	式		69,098	
2	非常用TAPS／CCS／TDU附帯設備設置		1	式			
3	機器撤去						
	小 計		1	式		69,098	
	計					849,128	
C	現場管理費		1	式		2,290,750	

総括表内訳

名　　称		規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
D	一般管理費		1	式		2,055,237	
E	工場工事費						
1	機器移設		1	式			
2	非常用TAPS／CCS／TDU附帯設備設置		1	式			
3	機器撤去		1	式			
	計					0	
F	準備品費		1	式			
G	技術管理費(率計算対象外)						
1	機器移設		1	式			
2	非常用TAPS／CCS／TDU附帯設備設置		1	式			
3	機器撤去		1	式			
	計					0	

総括表内訳

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
	積算価格		1	式		13,085,601	
	消費税相当額		1	式		1,308,560	
	産業廃棄物税		1	式			
	総　合　計					14,394,161	
H	官給品費等						
1	機器移設		1	式			
2	非常用TAPS／CCS／TDU附帯設備設置		1	式			
3	機器撤去		1	式			
	計						
						0	
I	寄託品費等						
1	機器移設		1	式			
2	非常用TAPS／CCS／TDU附帯設備設置		1	式			
3	機器撤去		1	式			
	計					0	

内　訳　書　No.1　　名称：機器移設　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	機器移設		1	式	328,794.00	328,794	
2	ケーブル敷設		1	式	11,669.00	11,669	
3	ケーブル撤去		1	式	174,606.00	174,606	
	計					515,069	

内　訳　書　№2　　名称：非常用ＴＡＰＳ／ＣＣＳ／ＴＤＵ附帯設備設置　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	機器設置		1	式	638,953.00	638,953	
2	フリーアクセスパネル改修		1	式	1,027,524.00	1,027,524	
3	分電盤改修		1	式	66,067.00	66,067	
4	ケーブル敷設		1	式	986,774.00	986,774	
	計					2,719,318	

内　訳　書　No.3　　名称：機器撤去　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	機器撤去		1	式	1,371,016.00	1,371,016	
2	ケーブル撤去		1	式	3,211,226.00	3,211,226	
3	機械損料		1	式	73,857.00	73,857	
	計					4,656,099	

内　訳　書　No.4　　名称：非常用ＴＡＰＳ／ＣＣＳ／ＴＤＵ附帯設備設置　　規格：

準備費

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	アスベスト調査費用		1	式	69,098.00	69,098	
	計					69,098	

内 訳 明 細 書 №1-1　　名称： 機器移設　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	【空港庁舎2階　TAPS-EQ室】 →【空港庁舎4階　VFR室】						
2	飛行場管制HMI入出力装置						
3	情報処理設備移設 各種情報設備据付【夜間】	ﾊﾌﾞ移設	2	台	5,994.00	11,988	
4	【空港庁舎4階　VFR室】						
5	無線業務日誌作成端末 【移設】【夜間】	TAPS(現行)	1	台	59,954.00	59,954	
6	中棚移設						
7	その他機器移設 ﾊﾟﾈﾙ類【夜間】	移設	1	面	5,834.00	5,834	
8	アクチュアルフライトプラン保全端末 【移設】【夜間】	TAPS(現行)	1	式	8,532.00	8,532	
9	【空港庁舎2階　EQ室】 →【空港庁舎4階　VFR室】						
10	統括端末 【移設】【夜間】	TAPS(HWR)	1	式	14,655.00	14,655	
11	無線業務日誌作成端末 【移設】【夜間】	TAPS(HWR)	1	式	59,954.00	59,954	
12	アクチュアルフライトプラン保全端末 【移設】【夜間】	TAPS(HWR)	1	式	4,323.00	4,323	
13	耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ	QL-55 ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ	2	組	3,510.00	7,020	
14	CPUスタンド移設						
15	その他機器移設 ﾊﾟﾈﾙ類【夜間】	移設	1	面	5,834.00	5,834	
16	取付ﾎﾞﾙﾄ M10×100		4	個	104.40	417	

内 訳 明 細 書 №1-1　　名称： 機器移設　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	絶縁ｽﾘｰﾌﾞ	M10	4	個	3,420.00	13,680	
2	安定板	SS400	4	個	2,700.00	10,800	
3	その他機器撤去保管 作業台	撤去保管	1	個	11,433.00	11,433	
4	【空港庁舎2階　TAPS-EQ室】						
5	飛行場HMI入出力装置						
6	情報処理設備移設 各種情報設備据付【夜間】	ﾊﾌﾞ移設	2	台	5,994.00	11,988	
7	保守用端末						
8	情報処理設備移設 各種情報設備据付【夜間】	ﾊﾌﾞ移設	1	台	5,994.00	5,994	
9	【空港庁舎2階　EQ室】						
10	情報表示端末(A,B型) 【移設】【夜間】	TDU-14A	1	台	59,954.00	59,954	
11	耐震接着ｺﾞﾑ	QL-53 ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ	1	組	1,305.00	1,305	
12	中棚	EN-605W ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ	1	個	8,910.00	8,910	
13	その他機器設置 ﾊﾟﾈﾙ類	新設　材料費無	1	面	2,708.00	2,708	
14	ﾓﾆﾀｰｱｰﾑ	CR-LA1702BK ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ	1	個	21,600.00	21,600	
15	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	63,732.00	1,911	
	小計					328,794	

内訳明細書 No.1-2　　名称：ケーブル敷設　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	【電源ケーブル】 再敷設						
2	＜600VEM-CE3.5sq-3C＞ φ＝12.0mm						
3	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	0.3	m	2,071.00	621	
4	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ころがし 新設　材料費無	0.3	m	962.00	288	
5	＜600VEM-CE2sq-3C＞ φ＝10.5mm						
6	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	0.3	m	2,071.00	621	
7	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ころがし 新設　材料費無	0.3	m	962.00	288	
8	【通信ケーブル】						
9	【通信ケーブル】 再敷設						
10	＜EM-UTP5E0.5-4P＞ φ＝5.5mm						
11	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	9	m	784.00	7,056	
12	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	1.7	m	845.00	1,436	
13	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設　材料費無	1.1	m	351.00	386	
14	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ころがし 新設　材料費無	1.7	m	379.00	644	
15	ｹｰﾌﾞﾙﾀｸﾞ	KTAG18 ﾈｸﾞﾛｽ	4	個	80.10	320	
16	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	320.00	9	

内 訳 明 細 書 №1-2　　名称： ケーブル敷設　　規格：

名　　称		規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
	小計					11,669	

内訳明細書 No.1-3　　名称：ケーブル撤去　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	【電源ケーブル】						
2	＜10mm～20mm以下＞						
3	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	94	m	960.00	90,240	
4	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	55.2	m	445.00	24,564	
5	【電源ケーブル】 引き戻し						
6	＜10mm～20mm以下＞						
7	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去保管	0.7	m	2,071.00	1,449	
8	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ころがし 撤去保管	1.8	m	962.00	1,731	
9	【通信ケーブル】						
10	＜5mm～10mm以下＞						
11	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	79.5	m	392.00	31,164	
12	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	26	m	175.00	4,550	
13	【通信ケーブル】 引き戻し						
14	＜5mm～10mm以下＞						
15	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去保管	1.7	m	845.00	1,436	
16	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ころがし 撤去保管	4.7	m	379.00	1,781	

内訳明細書 No.1-3　　名称：ケーブル撤去　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	【光ケーブル】						
2	＜～11mm以下＞						
3	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内･屋外配線	11mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ ｹｰﾌﾞﾙ結束 撤去保管	20.9	m	622.00	12,999	
4	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内･屋外配線	11mm以下 ころがし 撤去保管	15.8	m	297.00	4,692	
	小計					174,606	

内 訳 明 細 書 №2-1　　名称： 機器設置　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	【庁舎2階　IFR室】						
2	OAﾃﾞｽｸ	ED-SK14080W ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ	1	個	68,400.00	68,400	
3	OAデスク2台は保管品使用						
4	その他機器設置 作業台	新設　材料費無	3	個	11,433.00	34,299	
5	中棚	EN-1405W ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ	4	個	14,310.00	57,240	
6	耐震金具は保管品使用						
7	耐震対策 Z金具床面取付	新設 材料費無	12	個所	3,250.00	39,000	
8	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10	B1080(ｽﾘｰﾌﾟ打込み式) KFC	12	本	68.00	816	
9	耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ	QL-55 ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ	19	組	3,510.00	66,690	
10	耐震接着ｺﾞﾑ	QL-53 ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ	5	組	1,305.00	6,525	
11	OAﾀｯﾌﾟ	KC1130 ｱﾒﾘｶﾝ電機	2	個	6,948.00	13,896	
12	安全ｷｬｯﾌﾟ	Z0207 ｱﾒﾘｶﾝ電機	2	個	94.50	189	
13	機器固定ﾍﾞﾙﾄ	5020H-3m TOYO SAFETY	8	個	4,320.00	34,560	
14	絶縁ﾌﾟﾚｰﾄ	SSO2-8070ZPN 摂津金属工業	1	個	8,253.00	8,253	
15	つば付ﾛﾝｸﾞｱｲﾎﾞﾙﾄ M12	LTF-12M 水本機械製作所	16	個	5,148.00	82,368	
16	耐震対策 AY直打(壁､床)	新設　材料費無	16	個所	2,438.00	39,008	

内 訳 明 細 書 №2-1　　名称： 機器設置　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	耐震金具は保管品使用						
2	耐震対策 Z金具床面取付	新設 材料費無	16	個所	3,250.00	52,000	
3	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12	B12100(ｽﾘｰﾌﾞ打込み式) KFC	16	本	114.00	1,824	
4	【空港庁舎2階　TAPS-EQ室】						
5	機器固定ﾍﾞﾙﾄ	5020H-3m TOYO SAFETY	4	個	4,320.00	17,280	
6	絶縁ﾌﾟﾚｰﾄ	SSO2-8070ZPN 摂津金属工業	2	個	8,253.00	16,506	
7	つば付ﾛﾝｸﾞｱｲﾎﾞﾙﾄ M12	LTF-12M 水本機械製作所	8	個	5,148.00	41,184	
8	耐震対策 AY直打(壁､床)	新設　材料費無	8	個所	2,438.00	19,504	
9	耐震金具は保管品使用						
10	耐震対策 Z金具床面取付	新設 材料費無	8	個所	3,250.00	26,000	
11	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12	B12100(ｽﾘｰﾌﾞ打込み式) KFC	8	本	114.00	912	
12	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	416,643.00	12,499	
	小計					638,953	

内訳明細書 №2-2　　名称：フリーアクセスパネル改修　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	【空港庁舎2階　TAPS-EQ室】						
2	その他機器撤去 ﾊﾟﾈﾙ類	撤去	14	面	1,354.00	18,956	
3	ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙ 静電防止ﾀｲﾙ付	A600L40mm ｾﾝｸｼｱ	14	枚	39,600.00	554,400	
4	その他機器設置 ﾊﾟﾈﾙ類	新設　材料費無	14	面	2,708.00	37,912	
5	その他機器移設 ﾊﾟﾈﾙ類	移設	4	面	5,417.00	21,668	
6	【空港庁舎2階　IFR室】						
7	その他機器撤去 ﾊﾟﾈﾙ類	撤去	10	面	1,354.00	13,540	
8	ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙ	A500 ｾﾝｸｼｱ	10	枚	24,300.00	243,000	
9	その他機器設置 ﾊﾟﾈﾙ類	新設　材料費無	10	面	2,708.00	27,080	
10	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	GA-100 東リ	3.5	m2	2,220.00	7,770	
11	カーペット敷込み タフテッドカーペット	全面接着工法 敷手間	3.5	ｍ２	10,202.00	35,707	
12	その他機器移設 ﾊﾟﾈﾙ類	移設	8	面	5,417.00	43,336	
13	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	805,170.00	24,155	
	小計					1,027,524	

内訳明細書 №2-3　　名称：分電盤改修　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	【庁舎2階　第2EQ室】						
2	＜既設ブレーカ等撤去＞						
3	MCB撤去 配分電盤【夜間】	2P60A 撤去	4	個	5,542.00	22,168	
4	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	5mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	8.5	m	218.00	1,853	
5	＜新ブレーカ取付等＞						
6	低圧遮断器 2P50AF/40AT	BH-K 三菱電機	2	個	5,382.00	10,764	
7	MCB取付 配分電盤【夜間】	2P60A 新設　材料費無	2	個	11,085.00	22,170	
8	固定式端子台	TBF-062 日東工業	2	個	1,620.00	3,240	
9	端子台ｽﾄｯﾊﾟｰ	TB-DS2 日東工業	2	個	110.20	220	
10	接地線	EM-IE8sq	8.5	m	229.00	1,946	
11	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	5mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	8.5	m	436.00	3,706	
	小計					66,067	

内訳明細書 No.2-4　　名称：ケーブル敷設　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	【電源ケーブル】						
2	＜600VEM-CE22sq-3C＞ φ＝21.0mm						
3	電力ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CE22sq-3C	65.5	m	1,797.00	117,703	
4	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	55.2	m	3,521.00	194,359	
5	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ころがし 新設　材料費無	10.3	m	1,678.00	17,283	
6	端末処理材	圧着圧縮方式 600V 22sq-3C	2	組	6,450.00	12,900	
7	直線接続材	92-JA2 ｽﾘｰｴﾑ	2	組	10,200.00	20,400	
8	電源ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 ｹｰﾌﾞﾙ端末処理及び接続	接続 低圧 3C 22mm2	2	箇所	9,481.00	18,962	
9	＜60VEM-CE14sq-3C＞ φ＝17.0mm						
10	電力ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CE14sq-3C	7.2	m	1,167.00	8,402	
11	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	0.6	m	1,923.00	1,153	
12	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設　材料費無	0.6	m	893.00	535	
13	端末処理材	圧着圧縮方式 600V 14sq-3C	2	組	5,100.00	10,200	
14	OAﾀｯﾌﾟ	3313E-L5 ｱﾒﾘｶﾝ電機	2	個	8,586.00	17,172	
15	安全ｷｬｯﾌﾟ	Z0207 ｱﾒﾘｶﾝ電機	2	個	94.50	189	
16	＜60VEM-CE3.5sq-3C＞ φ＝12.0mm						

内訳明細書 №2-4　　名称：ケーブル敷設　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	電力ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CE3.5sq-3C	153.7	m	407.00	62,555	
2	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	85.5	m	1,923.00	164,416	
3	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設　材料費無	41.2	m	893.00	36,791	
4	電源ﾌﾟﾗｸﾞ	7112GN ｱﾒﾘｶﾝ電機	3	個	864.00	2,592	
5	OAﾀｯﾌﾟ	KU1330 ｱﾒﾘｶﾝ電機	3	個	3,762.00	11,286	
6	OAﾀｯﾌﾟ	KU1140 ｱﾒﾘｶﾝ電機	3	個	2,268.00	6,804	
7	安全ｷｬｯﾌﾟ	Z0207 ｱﾒﾘｶﾝ電機	24	個	94.50	2,268	
8	＜60VEM-CE2sq-2C＞ φ＝9.9mm						
9	電力ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CE2sq-2C	15.6	m	200.00	3,120	
10	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	0.8	m	784.00	627	
11	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設　材料費無	5.8	m	351.00	2,035	
12	分岐接続材	82-JB1 ｽﾘｰｴﾑ	3	個	7,410.00	22,230	
13	電源ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 ｹｰﾌﾞﾙ端末処理及び接続	接続 低圧 2C 8mm2	3	箇所	4,334.00	13,002	
14	【通信ケーブル】						
15	＜EM-UTP5E0.5-4P＞ φ＝5.5mm						
16	通信ｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP5E0.5-4P	254.9	m	70.00	17,843	

内 訳 明 細 書 №2-4　　名称： ケーブル敷設　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	75.7	m	784.00	59,348	
2	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設　材料費無	111.4	m	351.00	39,101	
3	＜TJV0.5-2C＞						
4	通信ｹｰﾌﾞﾙ	TJV0.5-2C	16	m	14.00	224	
5	ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	16	m	599.00	9,584	
6	【通信ケーブル】 再敷設						
7	＜EM-UTP5E0.5-4P＞ φ＝5.5mm						
8	ｹｰﾌﾞﾙ敷設	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	3.2	m	784.00	2,508	
9	【光ケーブル】						
10	＜EM-SM-2Cコード集合型光ケーブル＞ φ＝11.0mm						
11	光ｹｰﾌﾞﾙ	EM-SM-2C ｺｰﾄﾞ集合型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	89.7	m	755.20	67,741	
12	光ｹｰﾌﾞﾙ敷設 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線	11mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ ｹｰﾌﾞﾙ結束 新設　材料費無	4.5	m	622.00	2,799	
13	光ｹｰﾌﾞﾙ敷設 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線	11mm以下 ころがし 新設　材料費無	49.2	m	297.00	14,612	
14	【接地線】						
15	＜EM-IE8sq＞ φ＝5.6mm						
16	接地線	EM-IE8sq	21.4	m	229.00	4,900	

内訳明細書 №2-4　　名称：ケーブル敷設　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	1.6	m	784.00	1,254	
2	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設　材料費無	1.8	m	351.00	631	
3	ｹｰﾌﾞﾙﾀｸﾞ	KTAG18 ﾈｸﾞﾛｽ	92	個	80.10	7,369	
4	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	395,898.00	11,876	
	小計					986,774	

内訳明細書 №3-1　　名称：機器撤去　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	【空港庁舎2階　TAPS-EQ室】						
2	キャビネットQ01 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	34,197.00	34,197	
3	キャビネットQ02 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	38,866.00	38,866	
4	キャビネットQ03 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	36,740.00	36,740	
5	キャビネットQ04 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	40,251.00	40,251	
6	キャビネットQ05 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	36,740.00	36,740	
7	キャビネットQ06 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	34,082.00	34,082	
8	キャビネットQ07 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	38,866.00	38,866	
9	運用監視端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	台	14,008.00	14,008	
10	オフライン端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	台	14,008.00	14,008	
11	ターミナル管制HMI入出力装置(調整用)モニタ卓 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	3,983.00	3,983	
12	飛行場管制HMI入出力装置 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	5,974.00	5,974	
13	その他機器撤去保管 作業台	撤去保管	1	個	11,433.00	11,433	
14	その他機器撤去 作業台	撤去	1	個	5,716.00	5,716	
15	耐震対策 Z金具床面取付	撤去	8	個所	1,625.00	13,000	
16	【空港庁舎4階　VFR室】						

内訳明細書 №3-1　　名称：機器撤去　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	統括端末 【撤去】【夜間】	TAPS(現行)	1	式	4,266.00	4,266	
2	飛行場管制HMI入出力装置 【撤去】【夜間】	TAPS(現行)	2	式	6,399.00	12,798	
3	無線業務日誌作成端末 【撤去】【夜間】	TAPS(現行)	1	台	14,988.00	14,988	
4	その他機器撤去 パネル類【夜間】	撤去	1	面	1,458.00	1,458	
5	アクチュアルフライトプラン保全端末 【撤去】【夜間】	TAPS(現行)	1	式	2,133.00	2,133	
6	【空港庁舎2階　IFR室】						
7	参照画面作成端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	14,008.00	14,008	
8	統括端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	3,983.00	3,983	
9	アクチュアルフライトプラン保全端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	1,990.00	1,990	
10	A4プリンタ 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	7,004.00	7,004	
11	ターミナル管制HMI入出力装置(対空用) 【撤去】	TAPS(現行)	2	式	7,966.00	15,932	
12	ターミナル管制HMI入出力装置(調整用) 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	7,966.00	7,966	
13	ターミナル管制訓練HMI入出力装置(対空席構成) 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	17,620.00	17,620	
14	ターミナル管制訓練HMI入出力装置(調整席構成) 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	17,620.00	17,620	
15	訓練教官端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	17,203.00	17,203	
16	訓練オフライン端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	14,008.00	14,008	

内 訳 明 細 書 №3-1　　名称： 機器撤去　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	訓練保守端末 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	14,008.00	14,008	
2	その他機器撤去 作業台	撤去	8	個	5,716.00	45,728	
3	耐震対策 Z金具床面取付	撤去保管	12	個所	3,250.00	39,000	
4	耐震対策 Z金具床面取付	撤去	20	個所	1,625.00	32,500	
5	IFR管制卓 【撤去保管】	CCS-14A	3	台	70,369.00	211,107	
6	サブ筐体(W:600) 【撤去保管】	CCS-14A	1	台	30,601.00	30,601	
7	耐震対策 Z金具床面取付	撤去保管	24	個所	3,250.00	78,000	
8	耐震対策 Z金具床面取付	撤去	4	個所	1,625.00	6,500	
9	情報入力端末 【撤去保管】	TDU-14A	1	台	28,016.00	28,016	
10	情報表示端末(A,B型) 【撤去保管】	TDU-14A	3	台	28,016.00	84,048	
11	無停電電源装置						
12	UPS 【撤去】	ORM-06	2	式	7,400.00	14,800	
13	その他機器撤去 作業台	撤去	1	個	5,716.00	5,716	
14	耐震対策 Z金具床面取付	撤去	4	個所	1,625.00	6,500	
15	レーダーシステム監視盤 【撤去保管】	TSR-17A	1	台	2,801.00	2,801	
16	運用カテゴリー表示部 【撤去保管】	ILS-92E	1	式	27,717.00	27,717	

内 訳 明 細 書 №3-1　　名称： 機器撤去　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	ATM運用端末C 【撤去保管】	TEAM	1	式	28,016.00	28,016	
2	A4共通プリンタ 【撤去保管】	TEAM	1	式	10,377.00	10,377	
3	その他機器撤去 作業台	撤去	1	個	5,716.00	5,716	
4	耐震対策 Z金具床面取付	撤去	4	個所	1,625.00	6,500	
5	【空港庁舎2階　EQ室】						
6	端末収容架 【撤去保管】	TDU-14A	1	架	24,977.00	24,977	
7	UPS 【撤去】	ORM-06	1	式	7,400.00	7,400	
8	IFR管制卓 【撤去保管】	CCS-14A	1	台	70,369.00	70,369	
9	ターミナル管制HMI入出力装置(対空用)モニタ卓 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	3,983.00	3,983	
10	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ撤去 一段目又は最大巾	400mm以下 無 撤去	2.3	m	6,772.00	15,575	
11	キャビネットS01 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	38,866.00	38,866	
12	キャビネットS02 【撤去】	TAPS(現行)	1	式	38,866.00	38,866	
13	その他機器撤去 自立ﾗｯｸ	撤去	1	台	12,488.00	12,488	
	小計					1,371,016	

内訳明細書 No.3-2　　名称：ケーブル撤去　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	【電源ケーブル】						
2	＜10mm～20mm以下＞						
3	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	1577.2	m	960.00	1,514,112	
4	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	1.7	m	1,035.00	1,759	
5	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	329.5	m	445.00	146,627	
6	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	20mm以下 ころがし 撤去	17.4	m	481.00	8,369	
7	＜5mm～10mm以下＞						
8	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	103.1	m	392.00	40,415	
9	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	28.9	m	175.00	5,057	
10	【電源ケーブル】 引き戻し						
11	＜5mm～10mm以下＞						
12	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去保管	1.3	m	784.00	1,019	
13	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去保管	12.5	m	351.00	4,387	
14	【通信ケーブル】						
15	＜10mm～20mm以下＞						
16	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	127.5	m	960.00	122,400	

内訳明細書 No.3-2　　名称：ケーブル撤去　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去	50	m	445.00	22,250	
2	＜5mm～10mm以下＞						
3	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	2346.1	m	392.00	919,671	
4	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	2.8	m	422.00	1,181	
5	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	907.3	m	175.00	158,777	
6	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)【夜間】	10mm以下 ころがし 撤去	21.5	m	189.00	4,063	
7	＜5mm以下＞						
8	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	21.3	m	202.00	4,302	
9	＜ジャンパ線＞						
10	ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ線撤去 【夜間】	2C 撤去	300	m	299.00	89,700	
11	【通信ケーブル】 引き戻し						
12	＜10mm～20mm以下＞						
13	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去保管	0.3	m	1,923.00	576	
14	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去保管	3.2	m	893.00	2,857	
15	＜5mm～10mm以下＞						
16	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去保管	45.1	m	784.00	35,358	

内訳明細書 No.3-2　　名称：ケーブル撤去　　規格：

	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去保管	25	m	351.00	8,775	
2	＜5mm以下＞						
3	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去保管	1	m	405.00	405	
4	ｹｰﾌﾞﾙ撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ころがし 撤去保管	8.9	m	189.00	1,682	
5	【光ケーブル】						
6	＜11mm～18mm以下＞						
7	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線	18mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ ｹｰﾌﾞﾙ結束撤去	73.2	m	405.00	29,646	
8	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ ｹｰﾌﾞﾙ結束撤去	0.3	m	436.00	130	
9	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 撤去	8	m	189.00	1,512	
10	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線【夜間】	18mm以下 ころがし 撤去	4.6	m	203.00	933	
11	＜11mm以下＞						
12	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線	11mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ ｹｰﾌﾞﾙ結束撤去	181.3	m	311.00	56,384	
13	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線	11mm以下 ころがし 撤去	91.2	m	148.00	13,497	
14	光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内・屋外配線【夜間】	11mm以下 ころがし 撤去	4	m	159.00	636	
15	【接地線】						
16	＜5mm～10mm以下＞						

内訳明細書 No.3-2　　名称：ケーブル撤去　　規格：

	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 撤去	35.7	m	392.00	13,994	
2	ｹｰﾌﾞﾙ撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	4.3	m	175.00	752	
	小計					3,211,226	