

積算書

## 北九州空港進入灯用地造成等工事

大阪航空局 空港部 土木課

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					126,898,859	
間接工事費	12,783,820 + 42,617,185				55,401,005	
共通仮設費（計）	1,769,000 + 10,050,389 + 964,431				12,783,820	
共通仮設費（積上）					1,769,000	
共通仮設費（率）	126,898,859 × 7.92% (((6.47%) × 1.20) × 1.02)				10,050,389	
現場環境改善費	126,898,859 × 0.76%				964,431	
現場管理費	139,682,679 × 30.51% ((26.93%) × 1.10) × 1.03)				42,617,185	
工事原価	126,898,859 + 55,401,005				182,299,864	
一般管理費等	182,299,864 × 15.80% (15.80% × 1.00) - 6,161				28,797,217	
契約保証費	182,299,864 × 0.04%				72,919	
工事価格	182,299,864 + 28,797,217 + 72,919				211,170,000	
消費税等相当額	211,170,000 × 10.00%				21,117,000	
請負工事費	211,170,000 + 21,117,000				232,287,000	

積算内訳表

北九州空港進入灯用地造成等工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					126,898,859	
用地造成					126,898,859	
空港土工					26,238,043	
掘削工					3,133,200	
掘削(ICT)					3,133,200	
1 掘削(ICT)		m <sup>3</sup>	10,500.00	298.4	3,133,200	
路体盛土工					2,006,720	
路体(築堤)盛土					2,006,720	
2 路体(築堤)盛土	幅2.5m未満	m <sup>3</sup>	320.00	6,271	2,006,720	
路体盛土工(ICT)					858,160	
路体(築堤)盛土(ICT)					858,160	
3 路体(築堤)盛土(ICT)	幅4.0m以上	m <sup>3</sup>	3,400.00	252.4	858,160	
路床盛土工(ICT)					15,025,000	
路床盛土(ICT)					1,971,000	
4 路床盛土(ICT)	幅4.0m以上	m <sup>3</sup>	5,400.00	365	1,971,000	
土材料					13,054,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5 土材料		m <sup>3</sup>	6,100.00	2,140	13,054,000	
残土処理工					3,320,864	
土砂等運搬					3,320,864	
6 土砂等運搬		m <sup>3</sup>	6,610.00	502.4	3,320,864	
法面整形工 (ICT)					1,894,099	
法面整形 (切土部) (ICT)					1,828,315	
7 法面整形 (ICT)	切土部	m <sup>2</sup>	2,110.00	866.5	1,828,315	
法面整形 (盛土部) (ICT)					65,784	
8 法面整形 (ICT)	盛土部	m <sup>2</sup>	120.00	548.2	65,784	
緑地工					5,564,365	
植生工					4,289,065	
種子散布	法面部				340,860	
9 機械播種施工による植生工		m <sup>2</sup>	1,380.00	247.00	340,860	
種子吹付	平面部				1,589,885	
10 種子吹付工 平面		m <sup>2</sup>	15,070.00	105.50	1,589,885	
張芝					2,358,320	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11 張芝工		m <sup>2</sup>	1,640.00	1,438.00	2,358,320	
法面吹付工					1,275,300	
珪砂吹付					1,275,300	
12 珪砂吹付工		m <sup>2</sup>	109.00	11,700.00	1,275,300	
小型水路工					20,090,609	
作業土工					2,471,368	
埋戻し					808,930	
13 埋戻し	最大幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	410.00	1,973	808,930	
埋戻し					1,329,300	
14 埋戻し	最大幅1m未満	m <sup>3</sup>	420.00	3,165	1,329,300	
基面整正					333,138	
15 基面整正		m <sup>2</sup>	707.00	471.2	333,138	
作業土工(ICT)					514,200	
床掘り(ICT)					514,200	
16 床掘り(ICT)		m <sup>3</sup>	1,200.00	428.5	514,200	
開渠工及び側溝工					10,477,534	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝					5,448,480	
17 U型側溝	PU-300×300	m	494.00	10,960.00	5,414,240	
18 コンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	1.00	34,240	34,240	
プレキャストU型側溝					724,420	
19 U型側溝	PU-360×360	m	58.00	12,490.00	724,420	
プレキャストU型側溝					3,779,700	
20 U型側溝	PU-450×450	m	258.00	14,650.00	3,779,700	
自由勾配側溝					309,440	
21 自由勾配側溝	300×600	m	8.00	38,680.00	309,440	
自由勾配側溝					81,360	
22 自由勾配側溝	400×600	m	2.00	40,680.00	81,360	
自由勾配側溝					105,060	
23 自由勾配側溝	500×700	m	2.00	52,530.00	105,060	
壁コンクリート					29,074	
24 コンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	0.10	34,240	3,424	
25 型枠		m <sup>2</sup>	3.00	8,550	25,650	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠工					5,667,974	
FRPM管					593,766	
26 FRPM管	φ 300	m	26.00	4,191.00	108,966	
27 FRPM管材料費	φ 300	式	1.00	484,800.00	484,800	
暗渠排水管					201,796	
28 FRPM管	φ 400	m	6.00	4,366.00	26,196	
29 FRPM管材料費	φ 400	式	1.00	175,600.00	175,600	
暗渠排水管					4,403,712	
30 FRPM管	φ 500	m	132.00	4,716.00	622,512	
31 FRPM管材料費	φ 500	式	1.00	3,781,200.00	3,781,200	
基礎材					468,700	
32 フィルター材		m <sup>3</sup>	43.00	10,900	468,700	
集水柵・マンホール工					959,533	
プレキャスト集水柵					339,395	
33 プレキャスト集水柵	600×600×800	基	2.00	7,365	14,730	
34 プレキャスト集水柵(材料費)	600×600×800	基	2.00	156,800	313,600	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
35 基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.20	28,440	5,688	
36 基礎型枠		m <sup>2</sup>	0.70	4,748	3,323	
37 インパートコンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	0.06	34,240	2,054	
プレキャスト集水桝					191,357	
38 プレキャスト集水桝	600×600×1000	基	1.00	9,103	9,103	
39 プレキャスト集水桝(材料費)	600×600×1000	基	1.00	176,200	176,200	
40 基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.09	34,400	3,096	
41 基礎型枠		m <sup>2</sup>	0.40	4,748	1,899	
42 インパートコンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	0.03	35,300	1,059	
プレキャスト集水桝					200,957	
43 プレキャスト集水桝	600×600×1200	基	1.00	9,103	9,103	
44 プレキャスト集水桝(材料費)	600×600×1200	基	1.00	185,800	185,800	
45 基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.09	34,400	3,096	
46 基礎型枠		m <sup>2</sup>	0.40	4,748	1,899	
47 インパートコンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	0.03	35,300	1,059	
プレキャスト集水桝					227,824	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
48 プラスチック集水桝	600×600×1600	基	1.00	11,470	11,470	
49 プラスチック集水桝(材料費)	600×600×1600	基	1.00	210,300	210,300	
50 基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.09	34,400	3,096	
51 基礎型枠		m <sup>2</sup>	0.40	4,748	1,899	
52 インバートコンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	0.03	35,300	1,059	
付帯施設工					55,746,060	
柵工					55,746,060	
場周柵					54,398,600	
53 保安対策強化柵	H=1800 忍返し付	m	857.00	63,460.00	54,385,220	
54 基礎砕石	RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	10.00	1,338	13,380	
張りコンクリート					1,347,460	
55 基面整正		m <sup>2</sup>	290.00	1,123.00	325,670	
56 型枠工		m <sup>2</sup>	68.00	5,522.00	375,496	
57 コンクリート打設工	18-8-40(高炉) t=5cm	m <sup>2</sup>	290.00	2,126.00	616,540	
58 養生工		m <sup>2</sup>	290.00	102.60	29,754	
舗装工					7,924,230	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工					3,034,500	
表層(車道・路肩部)					3,034,500	
59 表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) プライムコート含む	m <sup>2</sup>	1,750.00	1,734	3,034,500	
アスファルト舗装工(ICT)					4,889,730	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)					2,661,907	
60 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	4,190.00	635.3	2,661,907	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)					2,227,823	
61 上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RM-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	4,190.00	531.7	2,227,823	
ケーブルダクト工					10,806,232	
作業土工					550,301	
埋戻し					538,050	
62 埋戻し	最大幅1m未満	m <sup>3</sup>	170.00	3,165	538,050	
基面整正					12,251	
63 基面整正		m <sup>2</sup>	26.00	471.2	12,251	
作業土工(ICT)					77,130	
床掘り(ICT)					77,130	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
64 床掘り(ICT)		m <sup>3</sup>	180.00	428.5	77,130	
管路工					4,464,201	
埋設管路					2,487,380	
65 ガス管敷設	SGP50A	m	652.00	3,815.00	2,487,380	
埋設管路					1,161,563	
66 ガス管敷設	SGP80A	m	199.00	5,837.00	1,161,563	
接地線					532,726	
67 接地線布設	H-14sq	m	851.00	626.00	532,726	
埋設標識シート					282,532	
68 埋設標識シート	W=150 2倍	m	851.00	332.00	282,532	
ハンドホール工					5,714,600	
ハンドホール					284,000	
69 ハンドホール	航空局仕様C型	基	2.00	142,000	284,000	
ハンドホール					324,900	
70 ハンドホール	航空局仕様D型	基	3.00	108,300	324,900	
ハンドホール					5,105,700	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
71 ハンドホール	一体型基台(進入灯台用)	基	31.00	164,700	5,105,700	
仮設工					529,320	
水替工					377,320	
ポンプ設置撤去					90,320	
72 ポンプ設置・撤去		箇所	1.00	90,320.00	90,320	
ポンプ運転					287,000	
73 ポンプ運転		日	10.00	28,700.00	287,000	
交通管理工					152,000	
交通誘導警備員					152,000	
74 交通誘導警備員B		人日	10.00	15,200.00	152,000	
共通仮設費(積上)					1,769,000	
共通仮設費					1,769,000	
技術管理費					1,769,000	
システム初期費(ICT)					1,769,000	
75 システム初期費 (ICT)	バックホウ	式	1.00	598,000.00	598,000	
76 システム初期費 (ICT)	ブルトーザ	式	1.00	548,000.00	548,000	

単価表・施工パッケージ

番号：1

名称：掘削(ICT)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(ICT)		m3	1.000	298.4	298.4		
合 計	作業能力：1.00m3			298.4	298.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：2

名称：路体(築堤)盛土 幅2.5m未満

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土	幅2.5m未満	m3	1.000	6,271	6,271		
合 計	作業能力：1.00m3			6,271	6,271		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：3

名称：路体(築堤)盛土(ICT) 幅4.0m以上

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土(ICT)	幅4.0m以上	m3	1.000	252.4	252.4		
合 計	作業能力：1.00m3			252.4	252.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：4

名称：路床盛土(ICT) 幅4.0m以上

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土(ICT)	幅4.0m以上	m3	1.000	365	365		
合 計	作業能力：1.00m3			365	365		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：5

名称：土材料

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土材料		m <sup>3</sup>	1.000	2,140	2,140		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			2,140	2,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：6

名称：土砂等運搬

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	1.000	502.4	502.4		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			502.4	502.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：7

名称：法面整形(ICT) 切土部

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形(ICT)	切土部	m <sup>2</sup>	1.000	866.5	866.5		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			866.5	866.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：8

名称：法面整形(ICT) 盛土部

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形(ICT)	盛土部	m <sup>2</sup>	1.000	548.2	548.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			548.2	548.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

北九州空港進入灯用地造成等工事

番号：9

名称：機械播種施工による植生工

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工	種子散布	m <sup>2</sup>	1.000	247.00	247		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	247.00	0		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			247.00	247		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：10

名称：種子吹付工 平面

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
種子	パミュダグラス	k g	5.457	3,700.00	20,190		
種子	トールフェスク	k g	9.855	1,150.00	11,333		
高度化成肥料	15-15-15 20kg/袋	k g	80.250	185.00	14,846		
養生材	ファイバー類	k g	160.500	200.00	32,100		
土壌改良材	粘着材	k g	1.000	2,300.00	2,300		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m <sup>3</sup>	時間	1.260	2,347.00	2,957		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	7,385.00	5,169		
土木一般世話役		人	0.070	30,700.00	2,149		
特殊作業員		人	0.180	27,230.00	4,901		
普通作業員		人	0.400	23,560.00	9,424		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	16,474.00	131		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			105.50	105,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

北九州空港進入灯用地造成等工事

番号：11

名称：張芝工

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m <sup>2</sup>	100.000	530.00	53,000		
目土	砂	m <sup>3</sup>	2.700	4,400.00	11,880		
肥料	普通化成肥料 8-8-8	k g	1.070	125.00	133		
芝串	100本束	束	32.970	240.00	7,912		
土木一般世話役		人	0.150	30,700.00	4,605		
普通作業員		人	2.780	23,560.00	65,496		
植栽割増し費		%	0.500	143,026.00	715		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	143,741.00	59		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,438.00	143,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：12

名称：珪外吹付工

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工（モルタル吹付）	厚10cm	m <sup>2</sup>	1.000	11,692.00	11,692		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,692.00	8		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			11,700.00	11,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：13

名称：埋戻し 最大幅1m以上4m未満

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	1.000	1,973	1,973		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,973	1,973		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：14

名称：埋戻し 最大幅1m未満

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大幅1m未満	m <sup>3</sup>	1.000	3,165	3,165		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			3,165	3,165		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：15

名称：基面整正

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m <sup>2</sup>	1.000	471.2	471.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			471.2	471.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：16

名称：床掘り (ICT)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り (ICT)		m <sup>3</sup>	1.000	428.5	428.5		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			428.5	428.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：17  
 名称：U型側溝 PU-300×300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 600 60kg超300kg以下 制約無	m	10.000	6,551.00	65,510		
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	16.500	2,590.00	42,735		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.600	2,150.00	1,290		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	109,535.00	65		
合 計	作業能力：10.00m			10,960.00	109,600		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：18  
 名称：コンクリート 18-12-25(高炉)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	1.000	34,240	34,240		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			34,240	34,240		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：19  
 名称：U型側溝 PU-360×360

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 600 60kg超300kg以下 制約無	m	10.000	6,551.00	65,510		
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	16.500	3,510.00	57,915		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,150.00	1,444		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	124,869.00	31		
合 計	作業能力：10.00m			12,490.00	124,900		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：20  
 名称：U型側溝 PU-450×450

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 600 60kg超300kg以下 制約無	m	10.000	6,551.00	65,510		
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	16.500	4,810.00	79,365		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.756	2,150.00	1,625		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	146,500.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			14,650.00	146,500		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：21  
 名称：自由勾配側溝 300×600

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,290.00	62,900		
自由勾配側溝	縦断用 300×600 L=2m	個	5.000	61,200.00	306,000		
生コンクリート	18-12-40	m <sup>3</sup>	0.700	18,750.00	13,125		
生コンクリート	18-12-25(20) 高炉	m <sup>3</sup>	0.162	18,750.00	3,037		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.792	2,150.00	1,702		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	386,764.00	36		
合 計	作業能力：10.00m			38,680.00	386,800		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：22

名称：自由勾配側溝 400×600

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10.000	6,290.00	62,900		
自由勾配側溝	縦断用 400×600 L=2m	個	5.000	64,600.00	323,000		
生コンクリート	18-12-40	m <sup>3</sup>	0.795	18,750.00	14,906		
生コンクリート	18-12-25(20) 高炉	m <sup>3</sup>	0.212	18,750.00	3,975		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.900	2,150.00	1,935		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	406,716.00	84		
合 計	作業能力：10.00m			40,680.00	406,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：23

名称：自由勾配側溝 500×700

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L2000 2000kg以下 制約無	m	10.000	8,139.00	81,390		
自由勾配側溝	縦断用 500×700 L=2m	個	5.000	82,050.00	410,250		
生コンクリート	18-12-40	m <sup>3</sup>	1.352	18,750.00	25,350		
生コンクリート	18-12-25(20) 高炉	m <sup>3</sup>	0.265	18,750.00	4,968		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.530	2,150.00	3,289		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	525,247.00	53		
合 計	作業能力：10.00m			52,530.00	525,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：24

名称：コンクリート 18-12-25(高炉)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	1.000	34,240	34,240		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			34,240	34,240		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：25

名称：型枠

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m <sup>2</sup>	1.000	8,550	8,550		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			8,550	8,550		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：26

名称：FRPM管 φ300

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.240	30,700.00	7,368		
特殊作業員		人	0.480	27,230.00	13,070		
普通作業員		人	0.480	23,560.00	11,308		
バックホウ運転	クロー型クレーン機能付1.7t吊 排ガ <sup>s</sup> 2次山積 0.28m <sup>3</sup>	日	0.240	41,070.00	9,856		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	1.000	31,746.00	308		
合 計	作業能力：10.00m			4,191.00	41,910		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

北九州空港進入灯用地造成等工事

番号：27

名称：FRPM管材料費 φ300

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強化プラスチック複合管	FRPM300 外圧2種 L=4m/本	本	8.000	60,600.00	484,800		
合 計	作業能力：1.00式			484,800.00	484,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：28

名称：FRPM管 φ400

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.250	30,700.00	7,675		
特殊作業員		人	0.500	27,230.00	13,615		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
バックホウ運転	ク-ラ型クレーン機能付1.7t吊 排ガス2次山積 0.28m3	日	0.250	41,070.00	10,267		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	1.000	33,070.00	323		
合 計	作業能力：10.00m			4,366.00	43,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：29

名称：FRPM管材料費 φ400

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強化プラスチック複合管	FRPM400 外圧2種 L=4m/本	本	2.000	87,800.00	175,600		
合 計	作業能力：1.00式			175,600.00	175,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：30

名称：FRPM管 φ500

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.270	30,700.00	8,289		
特殊作業員		人	0.540	27,230.00	14,704		
普通作業員		人	0.540	23,560.00	12,722		
バックホウ運転	クロー型クレーン機能付1.7t吊 排ガ <sup>s</sup> 2次山積 0.28m <sup>3</sup>	日	0.270	41,070.00	11,088		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	1.000	35,715.00	357		
合 計	作業能力：10.00m			4,716.00	47,160		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：31

名称：FRPM管材料費 φ500

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強化プラスチック複合管	FRPM500 外圧2種 L=4m/本	本	33.000	111,000.00	3,663,000		
強化プラスチック複合管	FRPM500 外圧2種 短管 L=0.75m/本 (上流側)	本	1.000	59,200.00	59,200		
強化プラスチック複合管	FRPM500 外圧2種 短管 L=0.75m/本 (下流側)	本	1.000	59,000.00	59,000		
合 計	作業能力：1.00式			3,781,200.00	3,781,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：32

名称：フィルター材

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材		m <sup>3</sup>	1.000	10,900	10,900		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			10,900	10,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：33

名称：7°レキャスト集水樹 600×600×800

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
7°レキャスト集水樹	600×600×800	基	1.000	7,365	7,365		
合 計	作業能力：1.00基			7,365	7,365		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：34

名称：7°レキャスト集水樹(材料費) 600×600×800

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
7°レキャスト集水樹(材料費)	600×600×800	基	1.000	156,800	156,800		
合 計	作業能力：1.00基			156,800	156,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：35

名称：基礎コンクリート 18-12-40(高炉)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m <sup>3</sup>	1.000	28,440	28,440		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			28,440	28,440		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：36

名称：基礎型枠

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎型枠		m <sup>2</sup>	1.000	4,748	4,748		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			4,748	4,748		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：37

名称：インバートコンクリート 18-12-25(高炉)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インバートコンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	1.000	34,240	34,240		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			34,240	34,240		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：38

名称：ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 600×600×1000

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹	600×600×1000	基	1.000	9,103	9,103		
合 計	作業能力：1.00基			9,103	9,103		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：39

名称：ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(材料費) 600×600×1000

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(材料費)	600×600×1000	基	1.000	176,200	176,200		
合 計	作業能力：1.00基			176,200	176,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：40

名称：基礎コンクリート 18-12-40(高炉)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m <sup>3</sup>	1.000	34,400	34,400		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			34,400	34,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：41

名称：基礎型枠

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎型枠		m <sup>2</sup>	1.000	4,748	4,748		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			4,748	4,748		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：42

名称：インパートコンクリート 18-12-25(高炉)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インパートコンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	1.000	35,300	35,300		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			35,300	35,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：43

名称：ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵 600×600×1200

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵	600×600×1200	基	1.000	9,103	9,103		
合 計	作業能力：1.00基			9,103	9,103		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：44

名称：ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵(材料費) 600×600×1200

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵(材料費)	600×600×1200	基	1.000	185,800	185,800		
合 計	作業能力：1.00基			185,800	185,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：45

名称：基礎コンクリート 18-12-40(高炉)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m <sup>3</sup>	1.000	34,400	34,400		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			34,400	34,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：46

名称：基礎型枠

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎型枠		m <sup>2</sup>	1.000	4,748	4,748		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			4,748	4,748		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：47

名称：インバートコンクリート 18-12-25(高炉)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インバートコンクリート	18-12-25(高炉)	m <sup>3</sup>	1.000	35,300	35,300		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			35,300	35,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：48

名称：プレキャスト集水樹 600×600×1600

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹	600×600×1600	基	1.000	11,470	11,470		
合 計	作業能力：1.00基			11,470	11,470		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：49

名称：7°レキャスト集水樹(材料費) 600×600×1600

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
7°レキャスト集水樹(材料費)	600×600×1600	基	1.000	210,300	210,300		
合 計	作業能力：1.00基			210,300	210,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：50

名称：基礎コンクリート 18-12-40(高炉)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	18-12-40(高炉)	m3	1.000	34,400	34,400		
合 計	作業能力：1.00m3			34,400	34,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：51

名称：基礎型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎型枠		m2	1.000	4,748	4,748		
合 計	作業能力：1.00m2			4,748	4,748		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：52

名称：インバートコンクリート 18-12-25(高炉)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インバートコンクリート	18-12-25(高炉)	m3	1.000	35,300	35,300		
合 計	作業能力：1.00m3			35,300	35,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

北九州空港進入灯用地造成等工事

番号：53

名称：保安対策強化柵 H=1800 忍返し付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
場周柵	H=1800 忍返し付	m	100.000	32,400.00	3,240,000		
基礎ブロック	400*400*600	個	50.000	52,000.00	2,600,000		
土木一般世話役		人	4.300	30,700.00	132,010		
普通作業員		人	10.800	23,560.00	254,448		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.750	7,434.00	42,745		
小型バックホウ運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)山積 0.13m3(平積0.1m3)	日	1.700	40,700.00	69,190		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	386,458.00	7,607		
合 計	作業能力：100.00m			63,460.00	6,346,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：54

名称：基礎砕石 RC-40 t=10cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	1.000	1,338	1,338		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,338	1,338		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：55

名称：基面整正

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.200	30,700.00	36,840		
普通作業員		人	3.200	23,560.00	75,392		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	112,232.00	68		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,123.00	112,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：56

名称：型枠工

10m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.430	30,700.00	13,201		
型わく工		人	0.860	27,740.00	23,856		
普通作業員		人	0.520	23,560.00	12,251		
諸雑費（率+まるめ）		%	12.000	49,308.00	5,912		
合 計	作業能力：10.00m <sup>2</sup>			5,522.00	55,220		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：57

名称：コンクリート打設工 18-8-40(高炉) t=5cm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	2.900	23,560.00	68,324		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m <sup>3</sup>	6.050	18,750.00	113,437		
諸雑費(率+まるめ)		%	0.200	99,024.00	139		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,126.00	212,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：58

名称：養生工

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.090	30,700.00	2,763		
普通作業員		人	0.310	23,560.00	7,303		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	10,066.00	194		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			102.60	10,260		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：59

名称：表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) プライムコート含む

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) プライムコート含む	m <sup>2</sup>	1.000	1,734	1,734		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			1,734	1,734		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：60

名称：下層路盤(車道・路肩部)(ICT) RC-40 t=15cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	1.000	635.3	635.3		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			635.3	635.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：61

名称：上層路盤(車道・路肩部)(ICT) RM-40 t=10cm

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RM-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	1.000	531.7	531.7		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			531.7	531.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：62

名称：埋戻し 最大幅1m未満

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大幅1m未満	m <sup>3</sup>	1.000	3,165	3,165		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			3,165	3,165		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：63

名称：基面整正

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m <sup>2</sup>	1.000	471.2	471.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			471.2	471.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：64

名称：床掘り(ICT)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り(ICT)		m3	1.000	428.5	428.5		
合 計	作業能力：1.00m3			428.5	428.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：65

名称：ガス管敷設 SGP50A

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管(SGP) 白ねじ付き管	50A	本	2.525	8,440.00	21,311		
リード線	φ1.6mm	m	10.500	44.10	463		
電工		人	0.590	27,030.00	15,947		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	21,774.00	429		
合 計	作業能力：10.00m			3,815.00	38,150		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：66

名称：ガス管敷設 SGP80A

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A	本	2.525	14,400.00	36,360		
リード線	φ1.6mm	m	10.500	44.10	463		
電工		人	0.770	27,030.00	20,813		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	36,823.00	734		
合 計	作業能力：10.00m			5,837.00	58,370		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

北九州空港進入灯用地造成等工事

番号：67

名称：接地線布設 H-14sq

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
銅より線	H-14sq	m	1.020	262.00	267		
電工		人	0.013	27,030.00	351		
諸雑費(率+まるめ)	材料費の	%	3.000	267.00	8		
合 計	作業能力：1.00m			626.00	626		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：68

名称：埋設標識シート W=150 2倍

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート	W=150 2倍	m	1.050	188.00	197		
電工		人	0.004	27,030.00	108		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	25.000	108.00	27		
合 計	作業能力：1.00m			332.00	332		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：69

名称：ハンドホール 航空局仕様C型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール	航空局仕様C型	基	1.000	142,000	142,000		
合 計	作業能力：1.00基			142,000	142,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：70

名称：ハンドホール 航空局仕様D型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール	航空局仕様D型	基	1.000	108,300	108,300		
合 計	作業能力：1.00基			108,300	108,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：71

名称：ハンドホール 一体型基台(進入灯台用)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール	一体型基台(進入灯台用)	基	1.000	164,700	164,700		
合 計	作業能力：1.00基			164,700	164,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：72

名称：ポンプ設置・撤去

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	30,700.00	15,350		
特殊作業員		人	0.100	27,230.00	2,723		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
バックホ運転		日	0.500	50,250.00	25,125		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	90,318.00	2		
合 計	作業能力：1.00箇所			90,320.00	90,320		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：73

名称：ポンプ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.170	27,230.00	4,629		
工事中水中ポンプ運転		日	1.000	614.00	614		
発動発電機運転		日	1.000	22,630.00	22,630		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	27,873.00	827		
合 計	作業能力：1.00日			28,700.00	28,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：74

名称：交通誘導警備員B

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	15,200.00	15,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,200.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			15,200.00	15,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：75

名称：システム初期費（ICT）バックホウ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
システム初期費	バックホウ	式	1.000	598,000.00	598,000		
合 計	作業能力：1.00式			598,000.00	598,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

単価表・施工パッケージ

番号：76

名称：システム初期費（ICT）ブルドーザ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
システム初期費	ブルドーザ	式	1.000	548,000.00	548,000		
合 計	作業能力：1.00式			548,000.00	548,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

番号：77

名称：システム初期費（ICT）モータグレーダ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
システム初期費	モータグレーダ	式	1.000	623,000.00	623,000		
合 計	作業能力：1.00式			623,000.00	623,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
77 システム初期費 (ICT)	モーダグレーダ	式	1.00	623,000.00	623,000	

機械運転単価表

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：種子吹付機[車載式(種子専用)]運転 4.0m<sup>3</sup>

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	2.900	144.00	417		
種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量4.0m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車	時間	1.000	1,930.00	1,930		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,347.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			2,347.00	2,347		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 4~4.5t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	0.210	23,970.00	5,033		
軽油	パトロール給油	L	5.500	144.00	792		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	1.000	1,560.00	1,560		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,385.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			7,385.00	7,385		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

機械運転単価表

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：バックホウ運転 クローラ型クレーン機能付1.7t吊 排ガス2次山積0.28m3

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,420.00	26,420		
軽油	パトロール給油	L	34.000	144.00	4,896		
バックホウ（クローラ） 機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1.500	6,500.00	9,750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	41,066.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			41,070.00	41,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.170	26,420.00	4,491		
軽油	パトロール給油	L	5.300	144.00	763		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1.000	2,180.00	2,180		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,434.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			7,434.00	7,434		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

機械運転単価表

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：小型バックホウ運転 標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)山積0.13m3(平積0.1m3)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	29.000	144.00	4,176		
運転手(特殊)		人	1.000	26,420.00	26,420		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1.000	10,100.00	10,100		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	40,696.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			40,700.00	40,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	26,420.00	26,420		
軽油	パトロール給油	L	45.000	144.00	6,480		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.470	11,800.00	17,346		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,246.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			50,250.00	50,250		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：工事中水中ポンプ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
十工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.100	559.00	614		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	614.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			614.00	614		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定

機械運転単価表

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：発動発電機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	137.000	144.00	19,728		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	1.100	2,630.00	2,893		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	22,621.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			22,630.00	22,630		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.00] 直接指定