

積算内訳書

件名 八重岳RCAG装置更新その他工事外1件工事

令和7年12月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	RCAG装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)		1	式		5,901,563	
2	RCAG装置設置(八重岳RXサイト)		1	式		3,058,830	
3	AEIS装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)		1	式		1,402,987	
4	AEIS装置設置(八重岳RXサイト)		1	式		511,385	
5	機器調整		1	式		2,856,680	
6	機器移設(八重岳ARSR/TXサイト)		1	式		507,126	
7	機器移設(八重岳RXサイト)		1	式		278,211	
8	附帯設備設置(八重岳ARSR/TXサイト)		1	式		2,454,218	
9	附帯設備設置(八重岳RXサイト)		1	式		4,487,344	
10	機器撤去(八重岳ARSR/TXサイト)		1	式		3,154,984	
11	機器撤去(八重岳RXサイト)		1	式		1,689,695	
12	附帯設備撤去(八重岳ARSR/TXサイト)		1	式		809,581	
13	附帯設備撤去(八重岳RXサイト)		1	式		207,398	
14	RCAG装置設置		1	式		2,278,161	
15	機器調整		1	式		280,899	

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	附帯設備設置	1	式		1,188,054	
17	機器撤去	1	式		697,900	
18	附帯設備撤去	1	式		454,221	
	計				32,219,237	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		2,149,227	
B2	準備費	1	式			
1	RCAG装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式		181,238	
2	RCAG装置設置(八重岳RXサイト)	1	式		181,237	
3	AEIS装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
4	AEIS装置設置(八重岳RXサイト)	1	式			
5	機器調整	1	式			
6	機器移設(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
7	機器移設(八重岳RXサイト)	1	式			
8	附帯設備設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	附帯設備設置(八重岳RXサイト)	1	式			
10	機器撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
11	機器撤去(八重岳RXサイト)	1	式			
12	附帯設備撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
13	附帯設備撤去(八重岳RXサイト)	1	式			
14	RCAG装置設置	1	式			
15	機器調整	1	式			
16	附帯設備設置	1	式			
17	機器撤去	1	式			
18	附帯設備撤去	1	式			
	小 計				362,475	
	計				2,511,702	
C	現場管理費	1	式		7,869,116	
D	一般管理費	1	式		6,820,268	

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E	工場工事費					
1	RCAG装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
2	RCAG装置設置(八重岳RXサイト)	1	式			
3	AEIS装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
4	AEIS装置設置(八重岳RXサイト)	1	式			
5	機器調整	1	式			
6	機器移設(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
7	機器移設(八重岳RXサイト)	1	式			
8	附帯設備設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式		3,068,100	
9	附帯設備設置(八重岳RXサイト)	1	式		6,211,980	
10	機器撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
11	機器撤去(八重岳RXサイト)	1	式			
12	附帯設備撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
13	附帯設備撤去(八重岳RXサイト)	1	式			
14	RCAG装置設置	1	式			
15	機器調整	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	附帯設備設置	1	式			
17	機器撤去	1	式			
18	附帯設備撤去	1	式			
	計				9,280,080	
F	準備品費	1	式		345,650	
G	技術管理費(率計算対象外)					
1	RCAG装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
2	RCAG装置設置(八重岳RXサイト)	1	式			
3	AEIS装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
4	AEIS装置設置(八重岳RXサイト)	1	式			
5	機器調整	1	式			
6	機器移設(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
7	機器移設(八重岳RXサイト)	1	式			
8	附帯設備設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	附帯設備設置(八重岳RXサイト)	1	式			
10	機器撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
11	機器撤去(八重岳RXサイト)	1	式			
12	附帯設備撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
13	附帯設備撤去(八重岳RXサイト)	1	式			
14	RCAG装置設置	1	式			
15	機器調整	1	式			
16	附帯設備設置	1	式			
17	機器撤去	1	式			
18	附帯設備撤去	1	式			
	計				0	
	積算価格	1	式		59,046,053	
	消費税相当額	1	式		5,904,605	
	産業廃棄物税	1	式			
	総 合 計				64,950,658	

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H	官給品費等					
1	RCAG装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式		32,052,100	
2	RCAG装置設置(八重岳RXサイト)	1	式		16,937,400	
3	AEIS装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式		7,090,500	
4	AEIS装置設置(八重岳RXサイト)	1	式		3,035,600	
5	機器調整	1	式			
6	機器移設(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
7	機器移設(八重岳RXサイト)	1	式			
8	附帯設備設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
9	附帯設備設置(八重岳RXサイト)	1	式			
10	機器撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
11	機器撤去(八重岳RXサイト)	1	式			
12	附帯設備撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
13	附帯設備撤去(八重岳RXサイト)	1	式			
14	RCAG装置設置	1	式		6,219,560	
15	機器調整	1	式			

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	附帯設備設置	1	式			
17	機器撤去	1	式			
18	附帯設備撤去	1	式			
	計				65,335,160	
I	寄託品費等					
1	RCAG装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
2	RCAG装置設置(八重岳RXサイト)	1	式			
3	AEIS装置設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
4	AEIS装置設置(八重岳RXサイト)	1	式			
5	機器調整	1	式			
6	機器移設(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
7	機器移設(八重岳RXサイト)	1	式			
8	附帯設備設置(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			
9	附帯設備設置(八重岳RXサイト)	1	式			
10	機器撤去(八重岳ARSR/TXサイト)	1	式			

1	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機器撤去		1	式	210,836.00	210,836	
	空中線装置撤去		1	式	69,996.00	69,996	
	ケーブル撤去		1	式	398,035.00	398,035	
	運搬費 撤去保管品		1	式	1,341.00	1,341	
	機械賃料		1	式	17,692.00	17,692	
	計					697,900	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【八重岳ARSR/TXサイト】						
2 【3階機器室】						
3 <RCAG装置設置(TV)>						
4 無線電話送信装置 設置	TV/TU-14B型 無線電話送信装置	4	台	27,409.00	109,636	
5 装置収容架A2 設置	TV/TU-14B型 無線電話送信装置	2	架	116,669.00	233,338	
6 送信フィルタ 設置	TV-14B型 無線電話送信装置	4	台	27,409.00	109,636	
7 <RCAG装置設置(TU)>						
8 無線電話送信装置 設置	TV/TU-14B型 無線電話送信装置	5	台	27,409.00	137,045	
9 装置収容架A2 設置	TV/TU-14B型 無線電話送信装置	3	架	116,669.00	350,007	
10 アンカーボルト	KFC B12100	20	本	114.00	2,280	
11 ボルト	M8×30	16	本	45.00	720	
12 雑材料	一般材料費の3%	1	式	3,000.00	90	
小計					942,752	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600V EM-CE2sq-3C> φ 10.5					
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C				
		80.8	m	229.00	18,503	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		80.8	m	1,610.00	130,088	
5	【通信ケーブル】					
6	<SWVP0.5-12C> φ 8.1					
7	通信ケーブル	SWVP0.5-12C				
		51.5	m	116.00	5,974	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		51.5	m	657.00	33,835	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm				
		5	箇所	6,807.00	34,035	
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	10P 0.5~0.9mm				
		5	箇所	7,706.00	38,530	
11	<TZ-AEE0.22sq-2P> φ 9					
12	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P				
		95	m	991.80	94,221	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		95	m	657.00	62,415	
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm				
		9	箇所	4,538.00	40,842	
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm				
		9	箇所	5,137.00	46,233	
16	<EM-UTP5E0.5-4P> φ 5.5					

内訳明細書 No.1-3		名称：ケーブル敷設		規格：			4 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	51.7	m	57.60	2,977	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	51.7	m	657.00	33,966	
3	【ジャンパー線】						
4	通信ケーブル	TJV0.5-2C	36	m	14.00	504	
5	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	36	m	613.00	22,068	
6	【同軸ケーブル】						
7	<EM-10D-2WE> φ 14.1						
8	同軸ケーブル	EM-10D-2WE	212.9	m	1,664.30	354,329	
9	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	194.9	m	2,136.00	416,306	
10	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	9	m	2,521.00	22,689	
11	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		44	箇所	3,091.00	136,004	
12	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル【屋外】		18	箇所	3,658.00	65,844	
13	同軸コネクタ	N-P-10W	40	個	1,260.00	50,400	
14	同軸コネクタ	N-LP-10W	8	個	3,361.50	26,892	
15	連結ハーネス(1.0m)		3	本	23,190.00	69,570	
16	<WF-H50-4R> φ 15.2						

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	同軸ケーブル	WF-H50-4R	88.7	m	1,188.00	105,375	
2	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	60.1	m	2,136.00	128,373	
3	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	28.6	m	2,521.00	72,100	
4	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		2	箇所	3,091.00	6,182	
5	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル【屋外】		2	箇所	3,658.00	7,316	
6	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ	4	個	10,944.00	43,776	
7	<WF-H50-7R> φ26.8						
8	同軸ケーブル	WF-H50-7R	395.1	m	2,394.10	945,908	
9	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	296.9	m	2,817.00	836,367	
10	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	98.2	m	3,384.00	332,308	
11	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		7	箇所	3,091.00	21,637	
12	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル【屋外】		7	箇所	3,658.00	25,606	
13	同軸コネクタ	WF-H7RD-NJ	14	個	14,076.00	197,064	
14	【接地線】						
15	<EM-IE14sq> φ6.8						
16	接地線	EM-IE14sq	9	m	332.00	2,988	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【八重岳RXサイト】					
2	【機器室】					
3	<RCAG装置設置(RV)>					
4	無線電話受信装置 設置	RV/RU-14B型 無線電話受信装置	4	台	27,409.00	109,636
5	装置収容架1 設置	RV/RU-14B型 無線電話受信装置	1	架	116,669.00	116,669
6	<RCAG装置設置(RU)>					
7	無線電話受信装置 設置	RV/RU-14B型 無線電話受信装置	5	台	27,409.00	137,045
8	装置収容架1 設置	RV/RU-14B型 無線電話受信装置	1	架	116,669.00	116,669
9	アンカーボルト	KFC B10100	8	本	162.00	1,296
10	雑材料	一般材料費の3%	1	式	1,296.00	38
	小計				481,353	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600V EM-CE2sq-3C> φ 10.5					
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C	17	m	229.00	3,893
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	17	m	1,610.00	27,370
5	【通信ケーブル】					
6	<SWVP0.5-40C> φ 11.8					
7	通信ケーブル	SWVP0.5-40C	9.7	m	266.00	2,580
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	9.7	m	1,610.00	15,617
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	20P 0.5~0.9mm	2	箇所	9,076.00	18,152
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	20P 0.5~0.9mm	2	箇所	10,275.00	20,550
11	<TZ-AEE0.22sq-2P> φ 9					
12	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P	44.2	m	991.80	43,837
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	44.2	m	657.00	29,039
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	9	箇所	4,538.00	40,842
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	9	箇所	5,137.00	46,233
16	10対モジュール	大洋通信工業	5	個	1,845.00	9,225

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 電話機設置	端子盤 20回線 新設 材料費無	5	個	5,483.00	27,415	
2 示名条片(蝶番タイプ)	大洋通信工業	5	個	567.00	2,835	
3 <MVVS0.5sq-2C> φ 6.1						
4 通信ケーブル	MVVS0.5sq-2C	29.3	m	77.00	2,256	
5 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	29.3	m	657.00	19,250	
6 通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	6	箇所	4,538.00	27,228	
7 通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) 【夜間】	5P 0.5~0.9mm	6	箇所	5,137.00	30,822	
8 フォンプラグ	F-16	6	個	576.00	3,456	
9 <EM-UTP5E0.5-4P> φ 5.5						
10 通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	80.1	m	57.60	4,613	
11 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	80.1	m	657.00	52,625	
12 【ジャンパー線】						
13 通信ケーブル	TJV0.5-2C	48	m	14.00	672	
14 ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	48	m	613.00	29,424	
15 【同軸ケーブル】						
16 <EM-10D-2WE> φ 14.1						

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	同軸ケーブル	EM-10D-2WE	186.2	m	1,664.30	309,892	
2	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	102	m	2,136.00	217,872	
3	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	75.2	m	2,521.00	189,579	
4	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		32	箇所	3,091.00	98,912	
5	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル【屋外】		14	箇所	3,658.00	51,212	
6	同軸コネクタ	N-P-10W	26	個	1,260.00	32,760	
7	連結ハーネス(1.0m)		3	本	23,190.00	69,570	
8	<WF-H50-4R> φ15.2						
9	同軸ケーブル	WF-H50-4R	146.2	m	1,188.00	173,685	
10	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	4.7	m	2,136.00	10,039	
11	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	141.5	m	2,521.00	356,721	
12	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		5	箇所	3,091.00	15,455	
13	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル【屋外】		5	箇所	3,658.00	18,290	
14	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ	10	個	10,944.00	109,440	
15	【接地線】						
16	<EM-IE14sq> φ6.8						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600V EM-CE2sq-3C> φ10.5					
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C				
		16.7	m	229.00	3,824	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		16.7	m	1,610.00	26,887	
5	【通信ケーブル】					
6	<SWVP0.5-12C> φ8.1					
7	通信ケーブル	SWVP0.5-12C				
		9.7	m	116.00	1,125	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		9.7	m	657.00	6,372	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm				
		1	箇所	6,807.00	6,807	
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	10P 0.5~0.9mm				
		1	箇所	7,706.00	7,706	
11	<TZ-AEE0.22sq-2P> φ9					
12	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P				
		19.4	m	991.80	19,240	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無				
		19.4	m	657.00	12,745	
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm				
		2	箇所	4,538.00	9,076	
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm				
		2	箇所	5,137.00	10,274	
16	<EM-UTP5E0.5-4P> φ5.5					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	11.6	m	57.60	668	
2 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	11.6	m	657.00	7,621	
3 【ジャンパー線】						
4 通信ケーブル	TJV0.5-2C	8	m	14.00	112	
5 ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	36	m	613.00	22,068	
6 【同軸ケーブル】						
7 <EM-10D-2WE> φ 14.4						
8 同軸ケーブル	EM-10D-2WE	51.5	m	1,664.30	85,711	
9 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	47.5	m	2,136.00	101,460	
10 同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	2	m	2,521.00	5,042	
11 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		12	箇所	3,091.00	37,092	
12 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル【屋外】		4	箇所	3,658.00	14,632	
13 同軸コネクタ	N-P-10W	12	個	1,260.00	15,120	
14 同軸コネクタ	N-LP-10W	4	個	3,361.50	13,446	
15 連結ハーネス(1.0m)		1	本	23,190.00	23,190	
16 <WF-H50-7R> φ 26.8						

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	同軸ケーブル	WF-H50-7R	104.7	m	2,394.10	250,662	
2	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	83.9	m	2,817.00	236,346	
3	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	20.8	m	3,384.00	70,387	
4	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		2	箇所	3,091.00	6,182	
5	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル【屋外】		2	箇所	3,658.00	7,316	
6	同軸コネクタ	WF-H7RD-NJ	4	個	14,076.00	56,304	
7	【接地線】						
8	<EM-IE14sq> φ6.8						
9	接地線	EM-IE14sq	1.8	m	332.00	597	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.8	m	657.00	1,182	
11	接地線	EM-IE5.5sq	1.8	m	138.00	248	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.8	m	339.00	610	
13	ケーブル表示板	63×20×2t	4	枚	522.00	2,088	
14	ケーブルホルダー	ネグロスKTAG18	32	枚	80.10	2,563	
15	雑材料	一般材料費の3%	1	式	474,898.00	14,246	
	小計					1,078,949	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【通信ケーブル】					
2	<TZ-AEE0.22sq-2P> φ9					
3	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P	9.2	m	991.80	9,124
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	9.2	m	657.00	6,044
5	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	4,538.00	9,076
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,137.00	10,274
7	<EM-UTP5E0.5-4P> φ5.5					
8	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	17.1	m	57.60	984
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	17.1	m	657.00	11,234
10	【ジャンパー線】					
11	通信ケーブル	TJV0.5-2C	8	m	14.00	112
12	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	48	m	613.00	29,424
13	【同軸ケーブル】					
14	<EM-10D-2WE> φ14.1					
15	同軸ケーブル	EM-10D-2WE	58.3	m	1,664.30	97,028
16	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	24.3	m	2,136.00	51,904

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<VCT2sq-3C> φ10.9					
3	電力ケーブル	VCT2sq-3C	0.9	m	176.00	158
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	0.9	m	1,610.00	1,449
5	多芯コネクタ	七星科学研究所NCS-253-R	1	個	413.10	413
6	多芯コネクタ	七星科学研究所NCS-305-P	1	個	809.10	809
7	【通信ケーブル】					
8	<TZ-AEE0.22sq-2P> φ9					
9	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P	8	m	991.80	7,934
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	8	m	657.00	5,256
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	4,538.00	4,538
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	5,137.00	5,137
13	<EM-UTP5E0.5-4P> φ5.5					
14	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	7.5	m	57.60	432
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	7.5	m	657.00	4,927
16	【ジャンパー線】					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 通信ケーブル	TJV0.5-2C	4	m	14.00	56	
2 シャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	4	m	613.00	2,452	
3 【同軸ケーブル】						
4 <EM-10D-2WE> φ14.1						
5 同軸ケーブル	EM-10D-2WE	15	m	1,664.30	24,964	
6 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	15	m	2,136.00	32,040	
7 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		2	箇所	3,091.00	6,182	
8 同軸コネクタ	N-P-10W	2	個	1,260.00	2,520	
9 <WF-H50-7R> φ26.8						
10 同軸ケーブル	WF-H50-7R	55	m	2,394.10	131,675	
11 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	47.1	m	2,817.00	132,680	
12 同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	7.9	m	3,384.00	26,733	
13 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		1	箇所	3,091.00	3,091	
14 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル【屋外】		1	箇所	3,658.00	3,658	
15 同軸コネクタ	WF-H7RD-NJ	2	個	14,076.00	28,152	
16 ケーブル表示板	63×20×2t	1	枚	522.00	522	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【八重岳RXサイト】						
2 【機器室】						
3 <RCAG装置移設(RU)>						
4 無線電話受信装置 移設	RV/RU-14B型 無線電話受信装置	1	台	54,819.00	54,819	
5 ブランクパネル	480×150×1.6	1	枚	10,800.00	10,800	
6 その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	1	面	2,269.00	2,269	
7 取付ネジ(M5)	日東工業RD75-12S	4	本	46.80	187	
8 プルボックス移設 規格外	400mm/ 300mm/ 150mm/ 移設	2	個	19,288.00	38,576	
9 ダクター移設	75mm×40mm以下 移設	4	個	6,807.00	27,228	
10 雑材料	一般材料費の3%	1	式	10,987.00	329	
小計					134,208	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<VCT2sq-3C> φ10.9					
3	電力ケーブル	VCT2sq-3C	0.9	m	176.00	158
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	0.9	m	1,610.00	1,449
5	多芯コネクタ	七星科学研究所NCS-253-R	1	個	413.10	413
6	多芯コネクタ	七星科学研究所NCS-305-P	1	個	809.10	809
7	【通信ケーブル】					
8	<TZ-AEE0.22sq-2P> φ9					
9	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P	5.1	m	991.80	5,058
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	5.1	m	657.00	3,350
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	4,538.00	4,538
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	5,137.00	5,137
13	<EM-UTP5E0.5-4P> φ5.5					
14	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	9.1	m	57.60	524
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	9.1	m	657.00	5,978
16	【ジャンパー線】					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 通信ケーブル	TJV0.5-2C	4	m	14.00	56	
2 シャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	4	m	613.00	2,452	
3 【同軸ケーブル】						
4 <EM-10D-2WE> φ 14.1						
5 同軸ケーブル	EM-10D-2WE	19.8	m	1,664.30	32,953	
6 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	19.8	m	2,136.00	42,292	
7 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		6	箇所	3,091.00	18,546	
8 同軸コネクタ	N-P-10W	5	個	1,260.00	6,300	
9 <EM-10D-2WE>引き戻し φ 14.1						
10 同軸ケーブル撤去保管	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 撤去保管	5.9	m	2,136.00	12,602	
11 雑材料	一般材料費の3%	1	式	46,271.00	1,388	
小計					144,003	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【八重岳ARSR/TXサイト】					
2	【3階機器室】					
3	電源制御ユニット	音羽電機工業CS-205S	1	式	34,410.00	34,410
4	プルボックス設置 規格外	71mm/ 37mm/ 100mm/ 新設	1	個	2,359.00	2,359
5	プラボックス	日東工業P16-235CA	1	個	4,230.00	4,230
6	プルボックス設置 規格外	160mm/ 200mm/ 350mm/ 新設	1	個	8,055.00	8,055
7	IECレール	日東工業TB-DR L=130	1	本	1,228.50	1,228
8	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	1	個	3,403.00	3,403
9	ストッパー	日東工業TB-DS2	2	個	110.20	220
10	IECレール取付ボルト	M4×10	2	本	1.90	3
11	ダクターチャンネル	ネグロスD1 L=420	2	本	204.90	409
12	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	2	個	3,403.00	6,806
13	端末保護キャップ	ネグロスD1BC	4	個	73.80	295
14	マルチ型接続金具	ネグロス5ARM1	2	対	2,844.00	5,688
15	M4×20		4	本	21.20	84
16	雑材料	一般材料費の3%	1	式	46,567.00	1,397

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【八重岳ARSR/TXサイト】					
2	【3階機器室】					
3	<無線電話送信装置用>					
4	直線ラック	ネグロス5AR20 W=200 L=900	6	本	3,294.00	19,764
5	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	200mm以下 無 新設 材料費無	5.4	m	6,807.00	36,757
6	マルチ型接続金具	ネグロス5ARM1	6	対	2,844.00	17,064
7	上下自在継ぎ金具	ネグロス5ARFG1	12	個	1,044.00	12,528
8	盤取付金具	ネグロス5ARU1	6	対	1,224.00	7,344
9	<クラスII SPD盤用>					
10	ダクターチャンネル	ネグロスD1 L=500	1	本	244.00	244
11	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	1	個	3,403.00	3,403
12	端末保護キャップ	ネグロスD1BCC	6	個	88.20	529
13	端末保護キャップ	ネグロス5ARBC	3	対	337.50	1,012
14	立上りラック支持金具	ネグロス56ARS4	2	個	972.00	1,944
15	アンカーボルト	KFC B650	6	本	40.00	240
16	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	400mm以下 無 新設 材料費無	0.7	m	11,346.00	7,942

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	2	個	3,403.00	6,806	
2	<警報監視盤用>						
3	セパレーター	ネグロス56ARDF2P L=1270	1	本	1,257.30	1,257	
4	セパレーター支持金具	ネグロス56ARDF2K	4	個	238.50	954	
5	セパレーター端末保護キャップ	ネグロス56ARDF2BC	2	個	256.50	513	
6	立上りラック支持金具	ネグロス56ARS4	4	個	972.00	3,888	
7	ダクターチャンネル	ネグロスD1 L=300	1	本	146.40	146	
8	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	1	個	3,403.00	3,403	
9	端末保護キャップ	ネグロスD1BCC	4	個	88.20	352	
10	アンカーボルト	KFC B650	4	本	40.00	160	
11	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	200mm以下 無 新設 材料費無	1.2	m	6,807.00	8,168	
12	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	1	個	3,403.00	3,403	
13	<自立分電盤用>						
14	直線ラック	ネグロス5AR40 W=400 L=900	1	本	3,969.00	3,969	
15	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	400mm以下 無 新設 材料費無	0.9	m	11,346.00	10,211	
16	マルチ型接続金具	ネグロス5ARM1	1	対	2,844.00	2,844	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【電源ケーブル】						
2 <600V EM-CE38sq-3C> φ25						
3 電力ケーブル	600V EM-CE38sq-3C	87.3	m	2,433.00	212,400	
4 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	68.1	m	2,949.00	200,826	
5 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ピット 新設 材料費無	9.9	m	1,905.00	18,859	
6 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ころがし 新設 材料費無	9.3	m	1,405.00	13,066	
7 端末処理材	600V EM-CE38sq-3C	4	組	7,120.00	28,480	
8 <600V EM-CE3.5sq-3C> φ12						
9 電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-3C	41.4	m	340.00	14,076	
10 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	41.4	m	1,610.00	66,654	
11 <600V EM-CE2sq-3C> φ10.5						
12 電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C	160.9	m	229.00	36,846	
13 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	160.9	m	1,610.00	259,049	
14 <600V EM-CE2sq-2C> φ9.9						
15 電力ケーブル	600V EM-CE2sq-2C	134.8	m	182.00	24,533	
16 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	134.8	m	657.00	88,563	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【通信ケーブル】					
2	<SWVP0.5-12C> φ 8.1					
3	通信ケーブル	10.6	m	116.00	1,229	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10.6	m	657.00	6,964	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
5	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	1	箇所	6,807.00	6,807	10P 0.5~0.9mm
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	1	箇所	7,706.00	7,706	10P 0.5~0.9mm
7	<SWVP0.5-6C> φ 6.6					
8	通信ケーブル	22.9	m	84.00	1,923	SWVP0.5-6C
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	22.9	m	657.00	15,045	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	2	箇所	4,538.00	9,076	5P 0.5~0.9mm
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	2	箇所	5,137.00	10,274	5P 0.5~0.9mm
12	<EM-AE0.9-6C> φ 5.5					
13	通信ケーブル	32.5	m	119.00	3,867	EM-AE0.9-6C
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	21.7	m	657.00	14,256	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10.8	m	521.00	5,626	10mm以下 管内 新設 材料費無
16	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	2	箇所	4,538.00	9,076	5P 0.5~0.9mm

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	<EM-AE0.9-4C> φ4.5						
2	通信ケーブル	EM-AE0.9-4C	120.9	m	72.90	8,813	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	86.8	m	339.00	29,425	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 管内 新設 材料費無	33.5	m	271.00	9,078	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ころがし 新設 材料費無	0.6	m	158.00	94	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	8	箇所	4,538.00	36,304	
7	<EM-AE0.9-2C> φ2.5						
8	通信ケーブル	EM-AE0.9-2C	125.6	m	37.90	4,760	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	86.8	m	339.00	29,425	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 管内 新設 材料費無	38.8	m	271.00	10,514	
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	8	箇所	4,538.00	36,304	
12	【ジャンパー線】						
13	通信ケーブル	TJV0.5-2C	16	m	14.00	224	
14	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	16	m	613.00	9,808	
15	【接地線】						
16	<EM-IE8sq> φ5.6						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【八重岳RXサイト】					
2	※空中線支柱:工場工事費					
3	アンテナマスト設置 【屋外】	外壁 新設 材料費無	11	基	55,029.00	605,319
4	【空中線支柱取付金具1】					
5	空中線支柱取付板	250×250×6 SS400 HDZT77	16	枚	108,000.00	1,728,000
6	その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	16	面	2,269.00	36,304
7	M12 Uボルト	SS400 HDZT49	32	本	2,700.00	86,400
8	M12 Vボルト	SS400 HDZT49 L100	32	本	3,600.00	115,200
9	【空中線支柱取付金具2】					
10	空中線支柱取付板	200×200×6 SS400 HDZT77	6	枚	103,500.00	621,000
11	その他機器設置 パネル類	新設 材料費無	6	面	2,269.00	13,614
12	M12 Uボルト	SS400 HDZT49	12	本	3,600.00	43,200
13	M12 Vボルト	SS400 HDZT49 L65	12	本	3,150.00	37,800
14	【支柱・ボルト類塗装】					
15	現場塗装工 下塗	エポキシ樹脂塗料(淡彩)	8.1	m2	1,486.00	12,036
16	現場塗装工 中塗	ポリウレタン塗料	8.1	m2	1,223.00	9,906

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【八重岳RXサイト】					
2	【機器室】					
3	電源制御ユニット	音羽電機工業CS-205S	1	式	34,410.00	34,410
4	プルボックス設置 規格外	71mm/ 37mm/ 100mm/ 新設	1	個	2,359.00	2,359
5	プラボックス	日東工業P16-235CA	1	個	4,230.00	4,230
6	プルボックス設置 規格外	160mm/ 200mm/ 350mm/ 新設	1	個	8,055.00	8,055
7	IECレール	日東工業TB-DR L=130	1	本	1,228.50	1,228
8	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	1	個	3,403.00	3,403
9	ストッパー	日東工業TB-DS2	2	個	110.20	220
10	IECレール取付ボルト	M4×10	2	本	1.90	3
11	ダクターチャンネル	ネグロスD1 L=420	2	本	204.90	409
12	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	2	個	3,403.00	6,806
13	端末保護キャップ	ネグロスD1BC	4	個	73.80	295
14	マルチ型接続金具	ネグロス5ARM1	2	対	2,844.00	5,688
15	M4×20		4	本	21.20	84
16	雑材料	一般材料費の3%	1	式	46,567.00	1,397

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【電源ケーブル】						
2 <600V EM-CE14sq-3C> φ 17						
3 電力ケーブル	600V EM-CE14sq-3C	56.2	m	975.00	54,795	
4 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	19.3	m	1,610.00	31,073	
5 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 新設 材料費無	36.9	m	998.00	36,826	
6 端末処理材	600V EM-CE14sq-3C	6	組	5,100.00	30,600	
7 <600V EM-CE2sq-3C> φ 10.5						
8 電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C	45.2	m	229.00	10,350	
9 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	45.2	m	1,610.00	72,772	
10 <600V EM-CE2sq-2C> φ 9.9						
11 電力ケーブル	600V EM-CE2sq-2C	35.4	m	182.00	6,442	
12 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	35.4	m	657.00	23,257	
13 【電源ケーブル】(引戻+再敷設)						
14 <600V EM-CE3.5sq-2C> φ 11.5						
15 ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去保管	3.5	m	1,610.00	5,635	
16 ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.5	m	1,610.00	2,415	

内訳明細書 No.9-5		名称：ケーブル敷設		規格：			54 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	<600V CV3.5sq-3C> φ12						
2	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去保管					
		3.5	m	1,610.00	5,635		
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		1.5	m	1,610.00	2,415		
4	<600V CV3.5sq-2C> φ10						
5	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去保管					
		7	m	657.00	4,599		
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		3.6	m	657.00	2,365		
7	<600V EM-CE2sq-2C> φ9.9						
8	ケーブル撤去保管 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去保管					
		0.2	m	657.00	131		
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		0.2	m	657.00	131		
10	【通信ケーブル】						
11	<SWVP0.5-6C> φ6.6						
12	通信ケーブル	SWVP0.5-6C					
		9.1	m	84.00	764		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		9.1	m	657.00	5,978		
14	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	4,538.00	4,538		
15	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続) 【夜間】	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	5,137.00	5,137		
16	【ジャンパー線】						

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	通信ケーブル	TJV0.5-2C	2	m	14.00	28	
2	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	2	m	613.00	1,226	
3	【通信ケーブル】						
4	<EM-IE22sq> φ 8.4						
5	接地線	EM-IE22sq	20.7	m	499.00	10,329	
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	7.3	m	657.00	4,796	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ヒット 新設 材料費無	13.4	m	407.00	5,453	
8	<EM-IE8sq> φ 5.6						
9	接地線	EM-IE8sq	1.3	m	191.00	248	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.3	m	657.00	854	
11	<EM-IE2sq> φ 3.6						
12	接地線	EM-IE2sq	0.9	m	56.30	50	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	0.9	m	339.00	305	
14	ケーブルホルダー	ネグロスKTAG18	30	枚	80.10	2,403	
15	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	116,009.00	3,480	
	小計					335,030	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【八重岳ARSR/TXサイト】						
2 【4階】						
3 空中線撤去保管 VHF空中線【屋外】	VHF空中線 耐久性タイポール形 撤去 保管	4	基	40,119.00	160,476	
4 空中線撤去 UHF空中線【屋外】	UHF空中線 耐久性タイポール形 撤去	1	基	20,026.00	20,026	
5 アンテナマスト撤去 【屋外】	外壁 撤去	7	基	27,503.00	192,521	
6 【レドーム受階】						
7 空中線撤去 VHF空中線【屋外】	VHF空中線 耐久性タイポール形 撤去	4	基	20,026.00	80,104	
8 空中線撤去 UHF空中線【屋外】	UHF空中線 耐久性タイポール形 撤去	6	基	20,026.00	120,156	
9 <電動ウィンチ>						
10 電線管	SGP40A L=1500	2	本	676.30	1,352	
11 地中配管敷設 配管用炭素鋼管(SGP管)【屋外】	ネジ無し 40A 新設 材料費無	3	m	2,722.00	8,166	
12 支持管取付金物	大阪避雷針6001	4	個	3,440.00	13,760	
13 アンカーボルト	KFC B12100	16	本	114.00	1,824	
14 耐震対策 AY直打(壁、床)【屋外】	新設 材料費無	16	個所	2,541.00	40,656	
15 固定ベース	タカミヤB-48	2	個	503.10	1,006	
16 アンカーボルト	KFC B10100	16	本	162.00	2,592	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【電力ケーブル】						
2 <φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>						
3 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダ'外 撤去	200.5	m	805.00	161,402	
4 【通信ケーブル】						
5 <φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>						
6 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダ'外 撤去	14	m	805.00	11,270	
7 <φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>						
8 ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダ'外 撤去	719.9	m	328.00	236,127	
9 【ジャンパー線】						
10 ジャンパー線撤去 【夜間】	2C 撤去	64	m	306.00	19,584	
11 【同軸ケーブル】						
12 <φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>						
13 同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	809.4	m	1,068.00	864,439	
14 同軸ケーブル撤去 【屋外】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	249.7	m	1,249.00	311,875	
15 【管路】						
16 地中配管撤去 波付硬質合成樹脂管(FEP)	30mm 撤去	15.1	m	294.00	4,439	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電力ケーブル】					
2	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	15.3	m	805.00	12,316
4	【通信ケーブル】					
5	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	81.8	m	805.00	65,849
7	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	227.4	m	328.00	74,587
9	【ジャンパー線】					
10	ジャンパー線撤去 【夜間】	2C 撤去	78	m	306.00	23,868
11	【同軸ケーブル】					
12	<φ 20.0mm超～>					
13	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去	14.1	m	1,408.00	19,852
14	同軸ケーブル撤去 【屋外】	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm超 撤去	316.5	m	1,679.00	531,403
15	<～φ 20.0mm以下>					
16	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去	147.1	m	1,068.00	157,102

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【八重岳ARSR/TXサイト】					
2	【3階機器室】					
3	自立型分電盤撤去	撤去				
		1	面	44,597.00	44,597	
4	分電盤撤去保管	分電盤 前面0.8m2以下 露出 撤去保管				
		1	面	40,846.00	40,846	
5	(ラック(AG装置))					
6	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	200mm以下 無 撤去				
		7.2	m	3,403.00	24,501	
7	(ラック(機器室分電盤))					
8	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	400mm以下 無 撤去				
		0.7	m	5,673.00	3,971	
9	ダクター撤去	75mm×40mm以下 撤去				
		2	個	1,701.00	3,402	
10	(ラック(ORM))					
11	ケーブルラック撤去 一段目又は最大巾	200mm以下 無 撤去				
		2.7	m	3,403.00	9,188	
12	ダクター撤去	75mm×40mm以下 撤去				
		1	個	1,701.00	1,701	
	小計				128,206	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電力ケーブル】					
2	<φ 20.0mm超～φ 40.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		62.4	m	1,474.00	91,977	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ピット 撤去				
		8	m	952.00	7,616	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ころがし 撤去				
		9.3	m	702.00	6,528	
6	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		303.5	m	805.00	244,317	
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去				
		7	m	623.00	4,361	
9	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		53.5	m	328.00	17,548	
11	【通信ケーブル】					
12	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
13	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		262.7	m	328.00	86,165	
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去				
		93.6	m	260.00	24,336	
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去				
		0.6	m	147.00	88	
16	<φ 5.0mm以下>					

1	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
2	【八重岳RXサイト】						
3	【機器室】						
4	プルボックス撤去 規格外	160mm/ 600mm/ 500mm/ 撤去	1	個	7,148.00	7,148	
5	配線ダクト撤去	矩形の切口周辺長さ1.0m以下 撤去	0.4	m	4,083.00	1,633	
6	小計					8,781	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電力ケーブル】					
2	<φ 20.0mm超～φ 40.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		8.8	m	1,474.00	12,971	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ピット 撤去				
		11.3	m	952.00	10,757	
5	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		119.4	m	805.00	96,117	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 撤去				
		11.3	m	498.00	5,627	
8	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		5.2	m	328.00	1,705	
10	【接地線】					
11	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		2.9	m	328.00	951	
	小計				128,128	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【那覇空港事務所 第二庁舎】					
2	【2階無線機器室】					
3	<RCAG装置設置(RV)>					
4	無線電話受信装置 設置	RV/RU-14B型 無線電話受信装置	2	台	27,409.00	54,818
5	<RCAG装置設置(RU)>					
6	無線電話受信装置 設置	RV/RU-14B型 無線電話受信装置	2	台	27,409.00	54,818
7	装置収容架2 設置	RV/RU-14B型 無線電話受信装置	1	架	116,669.00	116,669
8	アンカーボルト	KFC B12100	4	本	114.00	456
9	取付ボルト(M12)	M12×100	4	本	221.30	885
10	安定板		4	枚	2,700.00	10,800
11	耐震金具	H=500	4	式	12,240.00	48,960
12	耐震対策 Z金具床面取付	新設 材料費無	4	箇所	2,722.00	10,888
13	取付ボルト(M12)	M12×40	8	本	116.60	932
14	絶縁スリーブ(M12)		4	個	3,420.00	13,680
15	フリアク加工		1	箇所	3,630.00	3,630
16	雑材料	一般材料費の3%	1	式	75,713.00	2,271

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	<600V EM-CE2sq-3C> φ 10.5					
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C				
		17.4	m	229.00	3,984	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		2.8	m	1,610.00	4,508	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無				
		14.6	m	748.00	10,920	
6	【通信ケーブル】					
7	<TZ-AEE0.22sq-2P> φ 9					
8	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P				
		82.6	m	991.80	81,922	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		7.6	m	657.00	4,993	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無				
		75	m	294.00	22,050	
11	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm				
		4	箇所	4,538.00	18,152	
12	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm				
		4	箇所	5,286.00	21,144	
13	<EM-UTP5E0.5-4P> φ 5.5					
14	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P				
		30.6	m	57.60	1,762	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		7.6	m	657.00	4,993	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無				
		23	m	294.00	6,762	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 【ジャンパー線】						
2 通信ケーブル	TJV0.5-2C	16	m	14.00	224	
3 ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	16	m	633.00	10,128	
4 【同軸ケーブル】						
5 <EM-10D-2WE> φ 14.1						
6 同軸ケーブル	EM-10D-2WE	77.6	m	1,664.30	129,149	
7 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	69.6	m	2,136.00	148,665	
8 同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	4	m	2,521.00	10,084	
9 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		24	箇所	3,091.00	74,184	
10 同軸コネクタ	N-P-10W	16	個	1,260.00	20,160	
11 ステンレスバンド	イワブチSFT-N005	8	個	153.00	1,224	
12 連結ハーネス(2.0m)		1	本	15,750.00	15,750	
13 連結ハーネス(1.0m)		1	本	23,190.00	23,190	
14 <WF-H50-4R> φ 16						
15 同軸ケーブル	WF-H50-4R	110.1	m	1,188.00	130,798	
16 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	45.2	m	2,136.00	96,547	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	46.3	m	2,521.00	116,722	
2	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		4	箇所	3,091.00	12,364	
3	同軸ケーブル敷設 【夜間】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	18.7	m	2,483.00	46,432	
4	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ	4	個	10,944.00	43,776	
5	<WF-H50-7R> φ26.8						
6	同軸ケーブル	WF-H50-7R	110.5	m	2,394.10	264,548	
7	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	45.2	m	2,817.00	127,328	
8	同軸ケーブル敷設 【屋外】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	46.6	m	3,384.00	157,694	
9	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		4	箇所	3,091.00	12,364	
10	同軸ケーブル敷設 【夜間】	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	18.7	m	3,276.00	61,261	
11	同軸コネクタ	WF-H7RD-NJ	4	個	14,076.00	56,304	
12	【接地線】						
13	<EM-IE14sq> φ6.8						
14	接地線	EM-IE14sq	1.4	m	332.00	464	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	0.9	m	657.00	591	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	0.5	m	294.00	147	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【那覇空港事務所 第二庁舎】					
2	【2階無線機器室】					
3	垂直ケーブルラック	ネグロスSR20	1.8	m	2,493.30	4,487
4	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	200mm以下 無 新設 材料費無	1.8	m	6,807.00	12,252
5	端末保護キャップ	ネグロスSRBC	1	対	391.50	391
6	立上りラック支持金具	ネグロスSRS4N	1	対	751.50	751
7	盤取付金具	ネグロスSRU1	1	組	1,224.00	1,224
8	絶縁スリーブ(M10)		2	個	3,420.00	6,840
9	取付ボルト(M10)	M10×60	2	本	105.60	211
10	取付ボルト(M10)	M10×30	2	本	69.80	139
11	ダクターチャンネル	ネグロスD1	0.6	m	488.00	292
12	ダクター取付	75mm×40mm以下 新設 材料費無	2	個	3,403.00	6,806
13	端末保護キャップ	ネグロスD1BC	2	個	73.80	147
14	フリアク加工		1	箇所	3,630.00	3,630
15	【庁舎屋上】					
16	<全体>					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 ケーブルラック	ネグロスSD-SR40	24.2	m	3,310.00	80,102	
2 ケーブルラック設置 一段目又は最大巾【屋外】	400mm以下 無 新設 材料費無	24.2	m	14,183.00	343,228	
3 内・外直角L型分岐ラック	ネグロスSD-SRLAC40	4	個	10,350.00	41,400	
4 ケーブルラック設置 一段目又は最大巾【屋外】	400mm以下 無 新設 材料費無	2.8	m	14,183.00	39,712	
5 端末保護キャップ	ネグロスSRBC	2	対	391.50	783	
6 継ぎ金具	ネグロスSD-SRG1	28	個	630.00	17,640	
7 <A部>						
8 短尺ダクター(上段用)	ネグロスSD-D1	13.3	m	792.00	10,533	
9 ダクター取付 【屋外】	75mm×40mm以下 新設 材料費無	19	個	4,242.00	80,598	
10 短尺ダクター(中段用)	ネグロスSD-D1	12.1	m	792.00	9,583	
11 ダクター取付 【屋外】	75mm×40mm以下 新設 材料費無	19	個	4,242.00	80,598	
12 立上りラック支持金具	ネグロスSD-SRS4N	38	個	1,170.00	44,460	
13 コーナー金具	ネグロスSD-GS1L	38	個	936.00	35,568	
14 中間支持金具	ネグロスSD-GS1M	38	個	513.00	19,494	
15 ダクターチャンネル	ネグロスSD-D1	13.4	m	792.00	10,612	
16 ダクター取付 【屋外】	75mm×40mm以下 新設 材料費無	38	個	4,242.00	161,196	

名称		規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	L金具	ネグロスS-MKBHL1	38	個	337.50	12,825	
2	中ナット	ネグロスS-DH8N	38	個	168.30	6,395	
3	M8×20(SUS)		38	本	57.60	2,188	
4	W3/8×20(SUS)		38	本	89.60	3,404	
5	<B部>						
6	短尺ダクター(上段用)	ネグロスSD-D1	2.8	m	792.00	2,217	
7	ダクター取付 【屋外】	75mm×40mm以下 新設 材料費無	4	個	4,242.00	16,968	
8	短尺ダクター(中段用)	ネグロスSD-D1	2.5	m	792.00	1,980	
9	ダクター取付 【屋外】	75mm×40mm以下 新設 材料費無	4	個	4,242.00	16,968	
10	立上りラック支持金具	ネグロスSD-SRS4N	8	個	1,170.00	9,360	
11	コーナー金具	ネグロスSD-GS1L	8	個	936.00	7,488	
12	中間支持金具	ネグロスSD-GS1M	8	個	513.00	4,104	
13	ダクターチャンネル	ネグロスSD-D1	2.8	m	792.00	2,217	
14	ダクター取付 【屋外】	75mm×40mm以下 新設 材料費無	8	個	4,242.00	33,936	
15	チャンネル架台用基礎ブロック	ネグロスMKBHGB11N	8	個	2,664.00	21,312	
16	その他機器設置 パネル類【屋外】	新設 材料費無	8	面	2,836.00	22,688	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【那覇空港事務所 第二庁舎】					
2	【2階無線機器室】					
3	<RCAG装置設置(RV)>					
4	無線電話装置撤去 TU/RU-07型 TV/RV-07型	1	架	58,334.00	58,334	収容架 撤去
5	<RCAG装置設置(RU)>					
6	無線電話装置撤去 TU/RU-07型 TV/RV-07型	1	架	58,334.00	58,334	収容架 撤去
7	耐震対策 Z金具床面取付	8	個所	1,360.00	10,880	撤去
8	天井ボード張り 材工共	1.6	m ²	1,430.00	2,288	化粧せっこうボード GB-D 9.5mmトラバーチン
9	FAフロア撤去 材工共	0.2	m ²	63,000.00	12,600	
10	FAフロア設置 材工共	0.2	m ²	342,000.00	68,400	
	小計				210,836	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル撤去】					
2	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		3.8	m	805.00	3,059	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去				
		69.8	m	373.00	26,035	
5	【通信ケーブル撤去】					
6	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		7.6	m	805.00	6,118	
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去				
		90.4	m	373.00	33,719	
9	<φ 5.0mm超～φ 10.0mm以下>					
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		7.6	m	328.00	2,492	
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去				
		38.3	m	147.00	5,630	
12	【ジャンパー線撤去】					
13	ジャンパー線撤去 【夜間】	2C 撤去				
		32	m	316.00	10,112	
14	【同軸ケーブル撤去】					
15	<φ 10.0mm超～φ 20.0mm以下>					
16	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz～2.5GHz20mm以下 撤去				
		41.8	m	1,068.00	44,642	

