大分空港エプロン照明灯設置その他工事

名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1. 直接工事費							
1-1. エプロン照明灯改良工事		1	式		79,531,216	0	
1-2. スポット番号表示灯設置工事		1	式		8,568,074	0	
1-3. 幹線ダクト布設工事		1	式		1,392,607	0	
1-4. 仮設工事		1	式		2,825,725	0	
1-5. 撤去工事		1	式		1,225,285	0	
直接工事費計					93,542,907	0	
2. 共通費							
共通仮設費		1	式		2,941,454		
現場管理費		1	式		10,412,562		
一般管理費等		1	式		13,103,077		
共通費計		1	式		26,457,093		
3. 積算額		1	式		120,000,000		
4. 消費税等相当額		1	式		12,000,000		
5. 総計		1	式		132,000,000		

大分空港エプロン照明灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-1.	エプロン照明灯設置工事（場内・昼間）							
	エプロン照明灯投光器設置	LED型	30	灯	718,217	21,546,510		
	灯柱内照明設置	LED型	6	個	119,248	715,488		
	エプロン照明灯柱設置	25m鋼管柱用 昇降式	1	基	15,489,372	15,489,372		（場内、夜間）
	灯柱建柱	25m柱	1	基	351,021	351,021		（場内、夜間）
	昇降装置	6000V EM-CET22sq	1	基	24,318,070	24,318,070		（場内、夜間）
	低圧盤設置	1000×800×1700	1	面	3,606,992	3,606,992		
	配線用遮断器	MCB 3P 50AF	1	個	29,166	29,166		
	照度測定		1	式		2,122,840		
	アンカーボルトキャップ	M36	20	個	1,667	33,340		
	灯柱基礎	コンクリート根巻	1	箇所	60,984	60,984		
	防護柵		1	式		285,600		
	水平バランサーウェイト		1	式		2,097,000		
	バランスウェイト試験調整費		1	式		945,840		
	高圧ケーブル布設(管内)	6000V EM-CET22sq	45	m	7,068	318,060		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V EM-CE2c-5.5sq	582	m	1,100	640,200		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V EM-CE2c-14sq	95	m	1,766	167,770		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V EM-CE2c-22sq	45	m	2,365	106,425		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V EM-CE3c-5.5sq	312	m	1,406	438,672		
	低圧ケーブル布設(管内)	600V EM-CE3c-38sq	45	m	4,709	211,905		
	光ケーブル布設(管内)	GI 50/125-2c	45	m	1,475	66,375		
	ケーブル接続材		1	式		672,504		
	光ケーブル伝送損失測定	5C以下	1	箇所	9,682	9,682		
	輸送費		1	式		5,297,400		
	合計					79,531,216	0	

大分空港エプロン照明灯設置その他工事

名　　称		摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-2.	スポット番号表示灯設置工事（場内・昼間）							
	スポット番号表示灯灯器設置	SL型 LED	2	台	1,966,536	3,933,072		（場内、夜間）
	スポット番号表示灯灯柱設置	STK400	2	基	1,404,000	2,808,000		（場内、夜間）
	灯柱建柱	7m柱	2	本	351,021	702,042		（場内、夜間）
	アンカーボルトキャップ設置	M24	16	個	694	11,104		
	灯柱基礎	コンクリート根巻	2	箇所	17,634	35,268		
	防護柵	Bp-2B	1	式		176,800		
	低圧ケーブル布設（管内）	600V EM-CE2c-5.5sq	334	m	1,032	344,688		
	輸送費		1	式		557,100		
	合計					8,568,074	0	

大分空港エプロン照明灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-3.	幹線ダクト布設工事 （場内・昼間）							
	多孔陶管設置	75φ4孔 標準管 600L	19	m	13,949	265,031		
	多孔陶管設置	75φ4孔 曲管5° 200R	2	組	7,036	14,072		
	多孔陶管設置	75φ4孔 端末管 300L	3	組	7,925	23,775		
	多孔陶管設置	75φ6孔 標準管 600L	19	m	19,395	368,505		
	多孔陶管設置	75φ6孔 曲管 5° 200R	2	組	9,653	19,306		
	多孔陶管設置	75φ6孔 端末管 300L	3	組	10,900	32,700		
	埋設シート	W=150 2倍	39	m	324	12,636		
	配管貫通口はつり	コンクリート厚さ200㎜程度	1	箇所	27,984	27,984		
	配管貫通口はつり	コンクリート厚さ300㎜程度	2	箇所	54,435	108,870		
	接地線布設	H-14sq	19	m	693	13,167		
	土工事		1	式		506,561		
	合計					1,392,607	0	

大分空港エプロン照明灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-4.	仮設工事（場内・昼間）							
	高圧ケーブル布設（FEP）	6kV EM-CET22sq	63	m	6,900	434,700		
	低圧ケーブル布設(FEP)	600V EM-CE2c-14sq	63	m	1,672	105,336		
	低圧ケーブル布設(FEP)	600V EM-CE2c-22sq	63	m	2,245	141,435		
	低圧ケーブル布設(FEP)	600V EM-CE3c-38sq	63	m	4,508	284,004		
	光ケーブル布設（FEP）	GI 50/125-2c	63	m	1,394	87,822		
	ケーブル接続材		1	式		672,504		
	光ケーブル伝送損失測定	5C以下	1	箇所	9,682	9,682		
	難燃波付硬質合成樹脂管布設（コロガシ）	30	63	m	1,017	64,071		
	難燃波付硬質合成樹脂管布設（コロガシ）	65	63	m	1,523	95,949		
	難燃波付硬質合成樹脂管布設（コロガシ）	80	63	m	1,897	119,511		
	ケーブル仮設材		1	式		621,858		
	高圧ケーブル撤去（FEP）（再不）	6kV EM-CET22sq	119	m	303	36,057		
	低圧ケーブル撤去(FEP)(再不)	600V CV2c-14sq	119	m	169	20,111		
	低圧ケーブル撤去(FEP)(再不)	600V CV2c-22sq	119	m	215	25,585		
	低圧ケーブル撤去(FEP)(再不)	600V CV2c-38sq	119	m	361	42,959		
	光ケーブル撤去（FEP）（再不）	GI 50/125-2c	119	m	145	17,255		
	難燃波付硬質合成樹脂管撤去（コロガシ）（再不）	30	119	m	97	11,543		
	難燃波付硬質合成樹脂管撤去（コロガシ）（再不）	65	119	m	136	16,184		
	難燃波付硬質合成樹脂管撤去（コロガシ）（再不）	80	119	m	161	19,159		
	合計					2,825,725	0	

大分空港エプロン照明灯設置その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1-5.	撤去工事（場内・昼間）							
	エプロン照明灯投光器撤去（再不）	高効率型・M1000用	13	灯	16,133	209,729		
	エプロン照明灯投光器撤去（再不）	NH660用	25	灯	16,133	403,325		
	エプロン照明灯投光器撤去（再不）	NH360用	1	灯	9,374	9,374		
	安定器撤去（再不）	MT1000用	13	台	2,913	37,869		
	安定器撤去（再不）	NH660用	25	台	2,913	72,825		
	安定器撤去（再不）	NH360用	1	台	2,913	2,913		
	航空障害灯撤去（再不）	OM-3A	5	灯	5,828	29,140		
	塔内灯撤去（再不）	ビームランプ100W	3	個	4,176	12,528		
	塔内灯撤去（再不）	白熱灯60W	3	個	4,176	12,528		
	低圧ケーブル撤去（管内）（再不）	600V EM-CE2c-5.5sq	19	m	136	2,584		
	低圧ケーブル撤去（管内）（再不）	600V CV2c-5.5sq	81	m	136	11,016		
	低圧ケーブル撤去（管内）（再不）	600V CV3c-5.5sq	60	m	168	10,080		
	絶縁電線撤去（再不）	EM-IE5.5sq	2	m	90	180		
	白ガス管撤去（再不）	SGP50	17	m	291	4,947		
	白ガス管撤去（再不）	SGP100	34	m	388	13,192		
	金属製可とう電線管撤去(再不)	(30)(露出)	4	m	1,425	5,700		
	厚鋼電線管撤去(再不)	(28)(露出)	14	m	680	9,520		
	土工事		1	式		377,835		
	合計					1,225,285	• 0	